COMUNE DI SALGAREDA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto

PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante n.9

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Elab. 21 – Norme Tecniche Operative

PROGETTAZIONE
Matteo Gobbo, pianificatore
con Alessia Rosin

SINDACO
Andrea Favaretto

SETTORE URBANISTICA
Gabriele Favaretto
Ines Inglese

SEGRETARIO
Giuliani Pierantonio

aprile 2023



VERSIONE COMPARATIVA (VIGENTE-VARIANTE)

In blu il testo aggiunto
In ~~rosso~~ il testo eliminato

INDICE

A) DEFINIZIONI 8

CAPO I - FINALITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE 13

Art. 1- Disciplina del Piano degli Interventi e richiamo alla legislazione vigente 13

Art. 2 - Contenuti ed efficacia del P.I 13

Art. 3 - Elaborati del P.I 14

Art. 4 - Strumenti di Attuazione del P.I 15

4.1 – Intervento diretto 15

4.2 – Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) 15

4.2.1 – P.U.A. Previgenti al P.I 16

4.2.2 – Accordi 16

4.3 – Il comparto 16

4.3.1 - Costituzione del consorzio di comparto. 17

Art. 5 - Modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica 17

5.1 - ~~Modalità operative~~ Ambiti di trasformazione urbanistica assoggettati a PUA e comparti urbanistici con ipotesi progettuale avanzata 18

5.1.1 Determinazione del plus-valore 18

5.2 - ~~Corresponsione della quota perequativa~~ Ambiti di trasformazione urbanistica mediante intervento edilizio diretto con cambio di destinazione di aree o cambio d'uso in assenza di ipotesi progettuale avanzata 20

5.2.1 Determinazione del plus-valore 20

Art. 6 – Credito edilizio 24

Art. 7 – Compensazione urbanistica 27

CAPO 2 - VINCOLI E PIANIFICAZIONE SUPERIORE 28

Art. 8 – Regime vincolistico 28

Art. 9 – Vincolo paesaggistico - Corsi d'acqua 28

9.1 – Vincolo paesaggistico - Aree boscate 29

Art. 10 - Vincolo monumentale (art.10 D.Lgs.42/2004) 29

Art. 11 - Vincolo monumentale (art.12 D.Lgs.42/2004) 30

Art. 12 – Ville Venete (Istituto Regionale Ville Venete – I.R.V.V.) 30

Art. 13 – Vincolo sismico 31

Art. 14 – Ambiti di parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali di competenza provinciale (art. 34 P.T.R.C.) 31

Art. 15 – Ambito del Piano di Area del Medio Corso del Piave – Ambiti naturalistici di livello Regionale 31
Art. 16 – Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I 31
Art. 17 – Ambiti maggiormente colpiti da allagamenti 32
Art. 18 – Verde privato 33

CAPO 3 - ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO 34
Art. 19 – Viabilità / Fasce di rispetto 34
Art. 20 - Elettrodotti / Fasce di rispetto 36
Art. 21 - Metanodotti / Fasce di rispetto 36
Art. 22 – Cimiteri / Fasce di rispetto 37
Art. 23 - Impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico 37
Art. 24 – Idrografia – Zone di tutela – Fasce di rispetto 38
24.1 – Zone di tutela 38
24.2 – Fasce di rispetto 38
24.2.1 – Fasce di rispetto nelle zone agricole 39
24.2.2 – Fasce di rispetto nelle zone diverse dalle zone agricole 40
24.2.3 – Idrografia minore - Fasce di rispetto dalle affossature private 41
24.2.4 – Fasce di rispetto dai canali di scolo e di bonifica (vedi tv.3.3.16) 41
Art. 25 – Depuratori - Fasce di rispetto 41
Art. 26 – Allevamenti zootecnici intensivi – Fasce di rispetto 42

CAPO 4 - FRAGILITA' DEL TERRITORIO
COMPATIBILITA' GEOLOGICA – IDRAULICA AI FINI URBANISTICI 44
Art. 27 – Compatibilità idraulica 44
Art. 28 – Compatibilita' geologica 50

CAPO 5 - INVARIANTI 54
Art. 29 – Coni visuali 54
Art. 30 – Ambiti territoriali di importanza paesaggistica 54
Art. 31 – Contesti figurativi 54
Art. 32 – Itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico 55
Art. 33 – Area di connessione naturalistica (Buffer Zone) 55
Art. 34 – Corridoi ecologici 56
Art. 35 – Stepping Stone 56
Art. 36 – Varchi infrastrutturali 57

Art. 37 – Aree boscate 57
Art. 38 – Pertinenze scoperte da tutelare 57
Art. 39 – Agrocenturiato – Siti a rischio archeologico 58

CAPO 6 - USO DEL SUOLO 60

Art. 40 – ~~SUDDIVISIONE IN~~ TESSUTI INSEDIATIVI E ZONE TERRITORIALI OMOGENEE60
Art. 41 – ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto Insediativo di antica origine 53
41.1 - ZTO A 64
Art. 42 – ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto Insediativo a prevalente destinazione residenziale 67
42.1 -ZTO B consolidate, di integrazione e di ristrutturazione e ZTO C1 parzialmente edificate e di completamento 68
42.2 - ZTO C2 residenziali destinate a nuovi complessi insediati 70
Art. 43 – ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto Insediativo a servizi esterne agli ambiti urbani 71
Art. 44 – ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto Insediativo Produttivo Convenzionato Confermato 71
44.1 - ZTO D1 artigianali – produttive 73
44.2 - ZTO D2 artigianali - produttive destinate a nuovi complessi insediativi 73
Art. 45 – ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto Insediativo Produttivo Sparso non ampliabile 74
45.1 - ZTO D3 produttive - commerciali - logistica 76
45.2 - ZTO D4 a destinazione turistico-ricettiva 76
Art. 46 – ~~Z.T.I.O. Nuclei residenziali in zona agricola~~ Tessuto Insediativo di edificazione diffusa 77
46.1 - ZTO ED di edificazione diffusa 77
Art. 47 – Strutture commerciali – (L.R. 50/2012) 78
Art. 48 – Attività produttive in zona impropria. 79
48.1 - Attività da confermare 80
48.2 - Attività da bloccare 81
48.3 - Attività da trasferire 81
48.4 - Attività dismesse 81
~~48.4.1 Riutilizzo delle strutture edilizie dismesse ..... 72~~
48.5 - Impianti trattamento rifiuti speciali non pericolosi 82
Art. 49 – Lo sportello Unico (S.U.A.P.) 82
Art. 50 – Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana 82
50.1 – Aree di riqualificazione e riconversione 83
Art. 51 – Il territorio agricolo 83
Art. 52 – Fabbricati non funzionali alle esigenze dell'azienda agricola 92
Art. 53 – Avio-Superficie 94
Art. 54 – Le aree per servizi 94

CAPO 7 - QUALITA' ARCHITETTONICA E MITIGAZIONE AMBIENTALE 101

Art. 55 - Edifici di valore storico testimoniale 101

Art. 56 – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale 103

56.1 – Filari alberati d'alto fusto (esistenti ed in progetto) 103

CAPO 8 - IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 105

Art. 57 – Viabilità di progetto o da ricalibrare 105

Art. 58 – Percorsi ciclopedonali (esistenti ed in progetto) 107

CAPO 9 - STATO DI ATTUAZIONE DEL P.I. - VERIFICA 108

Art. 59 – Verifica di congruità alle previsioni PAT / PI 108

Art. 60 – Verifica e monitoraggio – sostenibilità previsioni PAT in rapporto alla VAS 108

CAPO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 109

Art. 61 – Ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilabili (L.R. 30/2016 – art.54) 109

Art. 62 – Deroghe 110

Art. 63 – Validità dei P.U.A. approvati, dei titoli abilitativi efficaci alla data di entrata in vigore delle presenti N.T.O 113

Art. 64 – Norme di salvaguardia 113

Art. 65 – Abrogazioni 114

ALLEGATO A **115**

ALLEGATO B **116**

ALLEGATO C **119**

ALLEGATO D **122**

ALLEGATO E **126**

Acronimi principali usati nelle presenti Norme Tecniche Operative (N.T.O.)

- **A.P.** Aree Progetto
- **A.d.P** Accordo di programma (art. 7 L.R. 11/2004)
- **A.P.P.** Accordo Pubblico / Privato (art. 6 L.R. 11/2004)
- **A.V.E.P.A.** Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
- **C.C.** Codice Civile
- **C.E.R.D.** Centro raccolta differenziata Rifiuti Solidi Urbani
- **C.T.R.N.** Carta Tecnica Regionale Numerica
- **C. di S.** Conferenza di Servizi
- **D.C.C.** Delibera Consiglio Comunale
- **D.C.R.** Delibera Consiglio Regionale
- **D.G.C.** Delibera Giunta Comunale
- **D.M.** Decreto Ministeriale
- **D.G.R.V.** Delibera Giunta Regionale Veneto
- **D.Lgs.** Decreto Legislativo
- **I.R.V.V.** Istituto Regionale Ville Venete
- **L.R.** Legge Regionale (del Veneto)
- **LL.PP**. Lavori Pubblici
- **L.U.** Legge Urbanistica (L. 1150/1942)
- **N.C.S.** Nuovo Codice della Strada
- **N.T.O.** Norme Tecniche Operative (Piano degli Interventi)
- **N.T.** Norme Tecniche (Piano di Assetto del Territorio)
- **O.P.C.M.** Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri
- **OO.UU.** Opere di Urbanizzazione
- **P.A.E.S.** Piano di Azione per l'Energia Sostenibile
- **P.A.I.** Piano di Assetto Idrogeologico dei fiumi: Isonzo–Tagliamento-Piave-Brenta/Bacchiglione)
- **P.A.T.** Piano di Assetto del Territorio
- **P.A.T.I.** Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
- **P.C.A.** Piano Comunale delle Acque
- **P.E.E.P.** Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (L. 167/1962)
- **P.G.B.T.T.R**.Piano Generale di Bonifica del Territorio Rurale
- **P.G.R.A**. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2021-2027
- **P.I.** Piano degli Interventi
- **P.I.P.** Piano per gli Insediamenti Produttivi (L. 865/1971)
- **P.di F**. Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione
- **P.di R.** Piano di Recupero (L. 457/1978)
- **P.R.C.** Piano Regolatore Comunale (L.R. 11/2004)
- **P.R.G.** Piano Regolatore Generale (L.R. 61/85)
- **P.T.A.** Piano di Tutela delle Acque
- **P.T.R.C.** Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
- **P.T.C.P.** Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- **P.U.A.** Piano Urbanistico Attuativo
- **R.S.U.** Rifiuti Solidi Urbani
- **R.D.** Regio Decreto
- **R.E.** Regolamento Edilizio
- **S.A.T**. Superficie Agraria Trasformata
- **S.A.U**. Superficie Agraria Utilizzabile
- **S.I.C.** Siti di Importanza Comunitaria
- **S.P.** Schede Progetto
- **S.U.A.P.** Sportello Unico Attività Produttive (L.R. 55/2012)
- **T.I.** Tessuto Insediativo Omogeneo
- **T.U.L.P.S.** Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
- **U.M.I**. Unità Minima di Intervento
- **U.T.C**. Ufficio Tecnico Comunale
- **V.Inc.A.** Valutazione di Incidenza Ambientale
- **V.A.S.** Valutazione Ambientale Strategica
- **V.C.I.** Valutazione di Compatibilità Idraulica

- **V.I.A.** Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 10/1999 e DGR 327/2009)
- **Z.P.S.** Zone di Protezione Speciale
- **Z.T.O**. Zona Territoriale Omogenea (D.M. 2 aprile 1968)
- ~~**Z.T.I.O**. Zona a Tessuto Insediativo Omogeneo (L.R. 11/2004 – art. 50/1b)~~

A) DEFINIZIONI

A1) Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso sono l'insieme delle diverse funzioni alle quali può essere o è adibito un edificio o un'area. Le destinazioni d'uso degli edifici esistenti sono quelle risultanti dai relativi titoli edilizi.

Le unità immobiliari con una determinata destinazione d'uso devono essere fisicamente separate rispetto ad altre con destinazione d'uso diversa.

Ogni unità immobiliare deve essere fisicamente e funzionalmente autonoma.

Le diverse destinazioni d'uso sono definite come di seguito.

Le diverse destinazioni d'uso sono definite come di seguito.

- RESIDENZIALE

È la destinazione degli edifici o di parte degli edifici riservati all'abitazione delle persone, con i relativi spazi all'interno del lotto di pertinenza.

Rientrano nell'edilizia residenziale anche gli alloggi di servizio e funzionalmente connessi agli edifici produttivi industriali e artigianali, commerciali, direzionali, nonché agli impianti sportivi.

- INDUSTRIALE

È la destinazione degli edifici e degli impianti riservati alle attività produttive classificabili come industriali secondo la normativa vigente in materia, compresi i locali accessori e gli spazi pertinenti, con la sola esclusione degli eventuali alloggi di servizio.

Rientrano in detta destinazione anche le industrie di produzione / trasformazione alimentare, nonché la logistica.

- ARTIGIANALE

È la destinazione degli edifici e degli impianti riservati alle attività produttive classificabili come artigianali secondo la normativa vigente in materia, compresi i locali accessori e gli spazi pertinenti, con la sola esclusione degli eventuali alloggi di servizio.

Per artigianato di servizio si intende la prestazione di servizi alle persone (barbiere, parrucchiere, estetista, calzolaio, lavanderia, ecc.) o finalizzata alla riparazione e/o alla manutenzione di beni durevoli, da parte di imprese artigiane purché non classificate insalubri ex D.M. 5.09.1994.

Per artigianato artistico si intende la produzione, da parte di imprese artigiane, di beni di natura artistica.

L'esercizio delle attività di artigianato di servizio ed artistico è, di norma, compatibile con la residenza. Non sono in ogni caso compatibili le attività classificate insalubri dalla normativa vigente, le attività di produzione seriale ed automatica, le attività rumorose, inquinanti o comunque moleste, nonché tutte quelle attività che possono determinare, ancorché in astratto, un aggravio del traffico veicolare soprattutto pesante e/o condizioni di squilibrio territoriale e/o ambientale all'interno dell'abitato.

Per le attività di artigianato di servizio in nuove strutture edilizie, ovvero su strutture oggetto di cambio di destinazione d'uso, la dotazione a parcheggio dovrà essere non inferiore a 0,4 mq per ogni mq. di superficie lorda di pavimento, qualora sia dimostrato l'impossibilità di rispettare tale indicazione si potrà procedere alla monetizzazione della dotazione prevista.

L'utilizzo di spazi commerciali-direzionali-artigianali già preesistenti all'interno delle aree residenziali,

purché di superficie di calpestio inferiore a mq. 251,00 non comporta la necessità di reperimento di nuovi standard rispetto a quelli già conferiti in sede di rilascio dell'originario titolo abilitativo solamente in caso di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo ex D.P.R. 380/2001 con esclusione del mutamento delle destinazioni d'uso. Per tutti gli altri interventi (es. cambio d'uso, ristrutturazione edilizia, ecc.) dovranno essere reperiti eventuali nuovi standard a parcheggio nella misura sopra definita, ovvero 0,4 mq per ogni mq. di superficie lorda di pavimento.

- TURISTICA

Hanno destinazione turistica le strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 33/2002 e dall'art. 50 L.R. 11/2013 e gli "insediamenti turistici temporanei" di cui all'art. 85 della L.R. 61/1985.

- COMMERCIALE

Si intendono ad uso commerciale gli edifici ed i locali, compresi i relativi accessori e gli spazi pertinenti, destinati al commercio all'ingrosso o al minuto.

a) Rientrano nella destinazione commerciale: i locali per la vendita e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (salvo quellicompresi in complessi alberghieri);
b) i locali ad uso ufficio funzionalmente connessi alle attività commerciali;
c) i locali di pubblico spettacolo o trattenimento;
d) i locali per giochi;
e) gli impianti di distribuzione carburanti;
f) i chioschi e le edicole;
g) gli spazi destinati a mostre o attività commerciali a carattere permanente, anche all'aperto.

Il riutilizzo ai fini commerciali di spazi esistenti all'interno delle Z.T.~~I.~~O. residenziali, purché di superficie di calpestio inferiore a mq. 251,00 comporta la necessità di reperimento di nuovi standard esclusivamente per la differenza tra gli standard originari ricavati e gli standard relativi alla nuova destinazione commerciale. In ogni caso dovrà, almeno, essere garantito uno spazio di sosta per il carico/scarico delle merci.

- SERVIZI

Si intendono edifici e locali destinati a servizi:

a) le cliniche, le case di cura, i laboratori medici, di analisi e simili;
b) le scuole private di qualsiasi tipo;
c) gli spazi per l'attività di *baby sittering* che non sia esercitata all'interno delle abitazioni;
d) le sedi di attività artistiche, culturali e sociali private;
e) le palestre e gli spazi privati destinati alle attività ludiche, sportive e/o ricreative;
f) le agenzie immobiliari, pubblicitarie, investigative, di viaggi, di trasporto e spedizione, di intermediazione, ecc.;
g) le autorimesse private di uso pubblico;
h) gli sportelli bancari

Salvo specifiche e più restrittive disposizioni di legge, dette attività sono del tutto equiparate alle attività commerciali, anche ai fini della determinazione degli standard urbanistici e del contributo di costruzione.

- DIREZIONALE

Si intendono ad uso direzionale gli edifici ed i locali, compresi i relativi accessori e gli spazi pertinenti, destinati a:

a) sedi di banche, società, enti o istituti;
b) uffici pubblici e privati;
c) studi medici e professionali.

Per le attività direzionali di cui alle lettere a), b) e c) in nuove strutture edilizie ovvero su strutture

oggetto di cambio di destinazione d'uso, la dotazione a parcheggio dovrà essere non inferiore a 0,4 mq per ogni mq. di superficie lorda di pavimento. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare tale indicazione si potrà procedere alla monetizzazione della dotazione prevista. Tale dotazione minima si applica anche negli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. Sono esclusi dall'applicazione delle sopracitate misure minime i restanti interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001.

- RURALE

Si intendono ad uso rurale le costruzioni, i locali, gli impianti e gli spazi pertinenti, riservati alle attività produttive classificabili come rurali secondo la legislazione vigente.

Sono anche considerate tali le attività connesse, esercitate dall'imprenditore agricolo:

a) di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali;
b) dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità (agriturismo) come definite dalle normative vigenti.

A.1.1 – Mutamento d'uso

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui all'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. In riferimento all'art. 23-ter/3 citato, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale, è sempre ammesso.

A2) Parametri urbanistici ed edilizi

D.G.R.V. 1896 del 22/11/2017

Modalità di misurazione da applicarsi nel presente P.I. (par. A1 precedente)

Il P.I. definisce le modalità di misurazione da applicarsi nelle trasformazioni del territorio nel contesto delle definizioni di cui all'Intesa Governo/Regioni/Comuni del 20 ottobre 2016, nonché della DGRV n° 1896 del 22/11/2017 All. A.

~~Eventuali adeguamenti al testo regionale di R.E. conformemente alla citata DGRV/1896, adeguamenti che venissero ad incidere sul dimensionamento di P.I. (es. calcolo del "volume", della sup. coperta ecc.) saranno oggetto di variante specifica al presente P.I..~~

- PIANO CAMPAGNA

~~È il piano posto alla quota 0.00 di riferimento per tutte le quote altimetriche di progetto, individuata alternativamente e nell'ordine:~~

~~a) sul marciapiede esistente (o di progetto) nelle adiacenze del lotto;~~
~~b) sull'asse della strada pubblica o di interesse pubblico, priva di marciapiede;~~
~~c) quale media delle quote dell'area di sedime dell'edificio, nello stato di fatto antecedente all'intervento.~~

~~Quando il marciapiede o la strada pubblica o di interesse pubblico si trovano ad una quota inferiore a quella del terreno interessato dall'intervento, la quota 0.00 viene determinata come alla precedente lettera c), purché non siano eseguite opere di sbancamento e sia mantenuto l'esistente naturale andamento del terreno.~~

Si richiama e si applica la definizione tecnica di competenza comunale n. 7 di cui all'Allegato B del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) vigente.

Il naturale piano di campagna può essere modificato mediante modesti riporti (+ - 50 cm) di terreno, fermo restando che l'altezza dell'edificio di cui al successivo paragrafo deve calcolarsi riferita ~~al punto c) di cui sopra.~~ alla quota zero di riferimento (definizione tecnica di competenza comunale n. 8 di cui all'Allegato B del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) vigente.

- ALTEZZA DELL'EDIFICIO

~~È misurata a partire dalla quota del piano campagna e fino:~~

~~a) alla quota del punto medio dell'intradosso del solaio di copertura nel caso di tetto a una, due o più falde, indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni delle cornici di gronda;~~
~~b) alla quota dell'intradosso del solaio di copertura, nel caso di tetto piano; qualora sul tetto sia previsto un parapetto, la parte superiore dello stesso dovrà essere contenuta entro la medesima quota aumentata di non più di m 1,60.~~
~~c) alla quota media tra le quote dell'imposta e dell'intradosso della copertura nella sua parte più alta, nel caso di copertura a volta o ad arco".~~

Si richiamano e si applicano le *definizioni uniformi* n. 27 e 28 di cui all'Allegato A del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) vigente.

Non concorrono alla determinazione dell'altezza dell'edificio:

a) gli extra corsa degli ascensori;
b) i vani scala di accesso alle terrazze sui tetti, per le sole parti esterne alla sagoma dell'edificio, purché delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo;
c) gli abbaini, purché siano arretrati di almeno m 1,50 dal filo delle facciate dell'edificio ed il loro colmo non superi quello del tetto;
d) i camini solari dell'altezza massima di m 1,50;
e) i camini.

Per gli edifici destinati ad attività produttive, commerciali, di deposito, non concorrono alla determinazione dell'altezza, gli eventuali extra corsa di ascensori / montacarichi, camini, parapetti e silos, purché a servizio esclusivo dell'attività produttiva e commerciale.

- VOLUME DELL'EDIFICIO

~~È dato dal prodotto della superficie coperta (voce 8 di cui al precedente par. A1) per l'altezza.~~

~~Nel caso di tetto a falde, va computato anche l'intero volume compreso tra l'estradosso dell'eventuale solaio orizzontale e l'intradosso della falda inclinata del tetto, quando la loro altezza media sia maggiore di 1,60 mt.~~

Si richiama e si applica la *definizione uniforme* n. 19 (volume totale) e la successiva n. 26 (altezza lorda) di cui all'Allegato A del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) vigente.

Sono vietati i piani interrati e seminterrati.

Ai fini urbanistici non concorrono alla quantificazione del volume:

a) le autorimesse (intese anche come spazio coperto ad uso parcheggio compreso nella sagoma dell'edificio) fino alla superficie massima di 15 e di 30 mq, a servizio degli edifici residenziali, rispettivamente per unità abitative aventi superfici nette di pavimento fino a 80 mq, e per unità abitative oltre 80 mq purché:
   - siano organizzate in modo tale da consentire l'effettivo parcheggio, rispettivamente, di una e di due automobili.
b) i portici di edifici residenziali fino ad una superficie complessiva contenuta entro il 25% della superficie coperta dell'edificio, computata al netto della superficie dei portici stessi e delle logge;
c) le logge rientranti ~~o sporgenti~~ (profondità massima 1,50 m) fino a un volume complessivo contenuto entro il 10% del volume conteggiabile dell'edificio. Per la determinazione del volume non conteggiabile, si considera quello netto ~~per le logge rientranti e quello lordo per le logge sporgenti~~;
d) le serre bioclimatiche finalizzate allo sfruttamento dell'energia solare passiva;
e) gli extra corsa dei vani ascensore;
f) i portici pubblici e di uso pubblico, purché la relativa servitù sia costituita con atto notarile da trascrivere all'Agenzia del Territorio;
g) le seguenti strutture in aggetto (senza sovrastanti corpi chiusi): scale esterne completamente aperte (laddove consentite), poggioli e pensiline a sbalzo, sporti e cornici di gronda, con

sporgenza non superiore a m 1,50.

In caso di sporgenze superiori, la proiezione a terra delle intere strutture aggettanti concorrerà alla determinazione del volume solo per la parte eccedente la sporgenza di mt. 1,50;

h) le parti degli edifici comprese tra la quota del piano campagna determinata ai sensi del precedente punto e la quota del primo pavimento fuori terra, purché il relativo dislivello non sia superiore a 50 cm e, comunque, per le sole parti degli edifici prive del piano interrato;

i) gli spessori delle murature e dei solai rientranti nelle deroghe di cui al D.Lvo 4 luglio 2014 n° 102.

j) silos, strutture tecnologiche (attività produttive commerciali e di deposito) purché amovibili e purché esclusivamente a servizio dell'attività a cui risultano connessi.

Nel caso di superamento dei limiti di cui alla lettera a) le superfici eccedenti non potranno concorrere al raggiungimento delle superfici minime dell'alloggio.

Qualora siano superati i limiti di cui alle lettere a), b) e c) i volumi eccedenti saranno conteggiati quale volume dell'edificio. In presenza di autorimesse, portici e/o logge con altezze diverse, il maggior volume urbanistico sarà computato con riferimento alle parti con altezza maggiore.

Il volume degli edifici esistenti è determinato con le medesime modalità, salvo lo scomputo del minore volume derivante da eventuali precedenti applicazioni di disposizioni di legge in materia di contenimento dei consumi energetici, ovvero di specifiche applicazioni del calcolo del volume nel momento del rilascio, anche pregresso, del titolo abilitativo.

In tutto il territorio comunale è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati.

CAPO I - FINALITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 1- Disciplina del Piano degli Interventi e richiamo alla legislazione vigente.

- L.R. 11/2004 art.17 - 18

La disciplina urbanistica relativa all'uso del territorio comunale riguarda tutti gli aspetti conoscitivi e gestionali concernenti le operazioni di corretta trasformazione del territorio e di salvaguardia e protezione dell'ambiente.
Essa si attua attraverso il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) che si articola in Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), (adottato con Del. C.C. n°13 del 06/06/2011) approvato dalla Conferenza dei Servizi, (in data 31/07/2013 - ratificato dalla Giunta Provinciale con Del. n° 306 del 09/08/2013) e Piano degli Interventi (P.I.) di cui all'art. 17 L.R. 11/2004.

Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, conformemente alle disposizioni dell'art.17 della L.R. 11/04, in coerenza e in attuazione del P.A.T. "*individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità".*
Restano quindi valide le norme del P.A.T. per quanto interagenti con le presenti Norme Tecniche Operative.
~~Il presente P.I. acquisisce – per quanto compatibili – le norme del P.I. vigente.~~
~~(Variante al primo P.I.~~
~~– adozione Del. C.C. n° 17 del 20/07/2016~~
~~– approvazione Del. C.C. n° 41 del 28/12/2016).~~

Art. 2 - Contenuti ed efficacia del P.I.

- L.R. 11/2004 art.17

In coerenza con le azioni strategiche del PAT, il P.I. provvede a regolamentare le scelte operative sul territorio comunale, secondo i contenuti definiti dall'art.17 della L.R. 11/2004

2.1 - Efficacia del P.I.

- *L.R. 11/2004 art. 18/7*

Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.
Ai sensi dell'art. 18/7 della L.R. 11/2004,
"*Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano, decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34 della L.R. 11/2004.*
In tali ipotesi, ~~fino all'approvazione di un nuovo Piano degli Interventi o di una sua variante, si applicano le norme di cui all'art.33 L.R. 11/2004".~~ si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30."
"Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7."

Art. 3 - Elaborati del P.I.

- L.R. 11/2004 art.17/5

Il P.I. è costituito, conformemente all'art.17/5 della L.R. 11/2004, dai seguenti elaborati.

Elaborati progettuali

1.1.a.1	Carta dell'Uso del Suolo: Zona Ovest	Sc. 1:5.000
1.1.b.2	Carta dell'Uso del Suolo: Zona Est	Sc. 1:5.000
1.2.3	Intero territorio Comunale: Carta dei Vincoli	Sc. 1:10.000
1.3.4	Intero territorio Comunale: Carta delle Invarianti	Sc. 1:10.000
1.4.5	Intero territorio Comunale: Carta delle Fragilità	Sc. 1:10.000
1.5.6	Intero territorio Comunale: Carta dei Valori e delle Tutele	Sc. 1:10.000
2.1.7	Zone significative: Vigonovo	Sc. 1:2.000
2.2.8	Zone significative: Salgareda Centro	Sc. 1:2.000
2.3.9	Zone significative: Campo di Pietra	Sc. 1:2.000
2.4.10	Zone significative: Campo Bernardo	Sc. 1:2.000
2.5.11	Zone significative: Zona industriale	Sc. 1:2.000
2.6.12	Zone significative: Candolè	Sc. 1:2.000
2.7.13	Zone significative: Arzeri	Sc. 1:2.000
3.1.14	Aree per Servizi di Interesse Comune - zona ovest	Sc. 1:5.000
3.1.14	Aree per Servizi di Interesse Comune - zona est	Sc. 1:5.000
3.2.15	Sistema commerciale: Dotazione di parcheggi (ex art.5 D.G.R. n°1047/2013 – Individuazione perimetri (ex art.2/6 D.G.R. n°1047/2013). Deroghe (ex art.8 L.R. n°4/2015).	Sc. 1:10.000
3.3.16	Rete Idrografica di competenza Consorziale	Sc. 1:10.000
3.4.17	Elaborato Esplicativo per la verifica del Dimensionamento	Sc. 1:10.000
3.5.33	PGRA e zonizzazione di PI - zona ovest	Sc. 1:5.000
3.5.34	PGRA e zonizzazione di PI - zona est	Sc. 1:5.000
CS.18	Codici di Schedatura edifici di valore Storico-Testimoniale, Monumentale e Ville V.	Sc. 1:10.000
19	Verifica del Dimensionamento	
20	Relazione Programmatica	
21	Norme Tecniche Operative	
22	Tabelle di Normativa	
23	Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale	
23A	Carta del Paesaggio	Sc.1 :10.000
24	Verifica delle quantità aggiuntive di P.I. in riferimento alle previsioni del PAT	
25	Registro dei Crediti Edilizi	
26	Schede Progetto Edifici di Valore Storico-Testimoniale	
27	Schede Progetto Edifici di Valore Monumentale – Ville Venete	
28	Schede Progetto Edifici Attività Produttive in zona impropria	
29	Schede Progetto Fabbricati non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola	
30	Schedatura Nuclei residenziali in zona agricola	
31	Registro delle Varianti al P.I.	
32	Schede Norma	
	Valutazione di Compatibilità idraulica (Asseverazione)	

3.1 – Incongruenza e discordanza tra gli elaborati

Nel caso in cui si riscontrassero discordanze nella lettura delle disposizioni tra le presenti N.T.O. e le tavole grafiche del P.I., valgono le seguenti regole:

- Fra le indicazioni di tavole in scala diversa, sono valide quelle delle tavole in scala maggiore;
- Indicazioni di maggior dettaglio progettuale devono comunque intendersi prevalenti a prescindere dalla scala in cui sono rappresentate (es. ambiti soggetti a pianificazione attuativa derivanti dal rilievo topografico dello stato di fatto – definizione operativa dei vincoli ecc.);
- Tra il testo delle Norme Tecniche Operative e gli elaborati grafici, prevale il testo delle Norme Tecniche Operative;
- Tra il testo delle Norme Tecniche Operative ed il testo del Regolamento Edilizio Comunale, prevale il testo delle Norme Tecniche Operative;

- Per la definizione esecutiva degli allineamenti e dei perimetri previsti dal P.I. e, conseguentemente, delle superfici e del volume edificabile, valgono gli allineamenti e i perimetri ottenuti dal trasferimento delle previsioni delle tavole in scala maggiore del P.I. sul rilievo topografico dell'area interessata dall'intervento;
- In sede di attuazione del P.I. eventuali errori catastali, imprecisioni delle mappe o dell'elenco dei proprietari rispetto ai dati reali, non pregiudicano la validità dei vincoli derivanti dal piano;
- Ai fini sia dell'istituzione dei vincoli sia della definizione esecutiva delle opere, delle superfici e del volume edificabile, i dati derivanti dal rilievo topografico del terreno prevalgono sui perimetri e/o le superfici risultanti dalle planimetrie catastali e/o dalle planimetrie del P.I..

Art. 4 - Strumenti di Attuazione del P.I.

- L.R. 11/2004 art.6 – 7 – 19 – 20 – 21
- D.Lgvo 267 del 18 agosto 2000

Il P.I. si attua attraverso:

a) gli interventi edilizi diretti;
b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di cui all'art.19 della L.R. 11/2004;
c) gli accordi tra soggetti pubblici e privati ex art.6 L.R. 11/2004;
d) gli accordi di programma, concessi ai sensi del D. Lvo 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
e) l'attuazione degli interventi prescritti nelle "Schede progetto" e nelle "Aree progetto";
f) il comparto (ex art. 21 L.R. 11/04 - C.c. art. 870 – L.U. art. 23).

4.1 – Intervento diretto

Nelle zone od aree, per le quali non esistano, o non siano previsti piani attuativi delle previsioni di P.I., le stesse potranno essere attuate per intervento diretto, sempre nell'osservanza delle prescrizioni e nei vincoli fissati dal P.I. e dalle presenti N.T.O..

4.2 – Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.)

- L.R. 11/2004 art.19
- D.M. LL.PP. 1444/1968, art.5

Il P.U.A. è lo strumento urbanistico attuativo per l'insediamento, mediante un disegno infrastrutturale sistematico di nuovi complessi residenziali, produttivi, turistici e commerciali nelle zone a tale scopo delimitate dal P.I..
La disciplina generale del P.U.A. è dettata dall'art.19 della L.R. 11/2004.
I P.U.A. assumono, ai sensi dell'art. 19/1 – L.R. 11/2004, l'efficacia dei seguenti piani:

- P.P. e P.d.L. – L.U. 1942 art. 13 – 28
- P.E.E.P. – L. 167/1962
- P.I.P. – L. 865/1971
- P.di R. – L. 457/1978
- Piano Ambientale – L.R. 40/1984
- Programma Integrato – L. 179/1992

Il P.U.A. è di iniziativa privata quando i soggetti interessati lo redigono e lo presentano al Comune di propria iniziativa.

Diviene un piano d'ufficio quando è redatto dal Comune in seguito al mancato accordo tra i soggetti interessati.

Rispetto al P.I., gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere limitate variazioni del perimetro (non superiori al 10%) e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste dal P.I., purché siano rispettate le capacità insediative definite dal P.I. stesso e purché non sia aumentata la superficie territoriale dell'intervento rispetto alla definizione di P.I..

La delimitazione dell'ambito dei piani attuativi costituisce formale "declaratoria di comparto" (art. 21 L.R 11/2004).

Nel caso sia dimostrata l'impossibilità, ovvero la non praticabilità dell'applicazione del comparto di cui al successivo punto 4.3, è facoltà esclusiva del Comune procedere all'approvazione di un P.U.A. interessante solo parte dell'ambito di P.I..
In tal caso dovrà essere, comunque, garantita la possibilità di attuazione del Piano Attuativo previsto in P.I. nella sua interezza, ancorché in tempi successivi.

Il P.U.A., nel rispetto delle disposizioni e degli elaborati di cui all'art.19 della legge R. 11/04, deve prevedere:

a) una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale e di progetto;
b) una composizione edilizia razionalmente concepita ed armoniosamente inserita nell'ambiente definita mediante plani volumetria;
c) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Standard), obbligatoriamente individuati all'interno dell'ambito stesso;
d) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione, delle reti tecnologiche e dei relativi allacciamenti.

4.2.1 – P.U.A. Previgenti al P.I.

- L.R. 11/2004 art.20 comma 9 e 10

Gli strumenti urbanistici attuativi convenzionati ai sensi del P.R.G. previgente mantengono la loro validità conformemente alle norme della convenzione.
Restano in particolare cogenti i tempi di decadenza delle previsioni di validità del P.U.A. stabiliti dalla convenzione stessa.
Scaduti questi ultimi tempi si applicano le norme ex art. 20 commi 9 e 10 della L.R.11/2004.

- P.U.A. convenzionati non ancora decaduti.
  Per questi piani~~, l'applicazione dei~~ si applicano gli indici del P.U.A. secondo le definizioni e i ~~nuovi gli~~ parametri urbanistici assegnati dal P.U.A. stesso. ~~presente P.I. è condizionata ad una variante di adeguamento del P.U.A~~.

- P.U.A. convenzionati decaduti.
  L'edificazione all'interno del PUA decaduto è ammessa conformemente alle previsioni della convenzione originaria, a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria purché collaudate. Nel caso in cui non siano presenti le opere di urbanizzazioni collaudate si applicano le definizioni e i parametri urbanistici assegnati dal presente P.I..

4.2.2 – Accordi

- L.R. 11/2004 art.6 e 7

Il Piano degli Interventi recepisce i contenuti degli "accordi tra soggetti pubblici e privati" (A.P.P.) di cui all'art.6 della L.R. 11/2004.
Il presente P.I. acquisisce l'Accordo ex Del. c.c. n° 22 del 22 luglio 2011.
Gli accordi di cui sopra costituiscono, quindi, parte integrante del P.I..
Il P.I. provvede a graficizzare nelle tavole di progetto gli ambiti oggetto di accordo "pubblico – privato" e a quantificare le relative previsioni planivolumetriche nelle tabelle di normativa.
Lo schema di convenzione A.P.P. è riportato in allegato alle presenti norme (All. "D").

4.3 – Il comparto

- C.c. art. 870
- L.R. 11/2004 art.21/4 e 21/5
- L. 10/1977 art.6
- L.U. n°. 1150/1942 art. 23

Il comparto comprende una o più aree e/o edifici da trasformare, appartenenti a più proprietari o aventi titolo a edificare e costituenti insieme una unità minima per un intervento unitario e si realizza attraverso la costituzione di un consorzio e la presentazione di un'unica istanza di titolo abilitativo.

Il comparto è disciplinato dall'art.21 della L.R. 11/2004.
La relativa campitura all'interno dei Piani Attuativi equivale a formale "declaratoria di comparto".

A carico dei proprietari delle aree comprese in ciascun "comparto", suddivisi in proporzioni della rispettiva caratura consortile, sono tutti gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, previste all'interno del comparto, nonché quota parte proporzionale degli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterna al comparto.
~~Tali contributi comprendono e assorbono i contributi di cui all'art.6 della legge 28.01.1977 n.10.~~
Nelle opere di urbanizzazione di cui al presente comma sono comprese le aree di cui all'art.24 L.U. (aree private destinate alla formazione di vie e piazze).
Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard (L.R. 11/2004 art. 30 comma 11).

4.3.1 - Costituzione del consorzio di comparto.

La quota di partecipazione del consorzio di comparto (carature consortile) viene determinata esclusivamente sulla base dell'imponibile catastale.

La mancata adesione di un proprietario al consorzio di comparto deve essere fatta constare con invito a costituirsi davanti a competente notaio per la costituzione o l'adesione al consorzio, notificato nelle forme delle citazioni civili a cura di altro proprietario di aree comprese nello stesso comparto, e col verbale di mancata costituzione o adesione al consorzio.

Ai sensi dell'art.21/4 della L.R. 11/2004, su istanza del consorzio che rappresenti almeno il 51% del valore catastale degli immobili e del 75% delle sup. utili di pavimento, il Responsabile dell'ufficio Tecnico promuove l'espropriazione, ovvero l'occupazione temporanea degli immobili a favore del consorzio delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti al consorzio, secondo quanto previsto dall'art.21/5 - L.R. 11/04.
Devono partecipare al consorzio di comparto anche i proprietari di immobili di cui il P.I. (o i P.U.A.) preveda la conservazione, salvo che si tratti di edifici e della relativa area di pertinenza, soggetti a speciale vincolo storico od artistico ex D.Lvo 42/2004.
Le aree destinate a strade o piazze pubbliche di proprietà comunale non sono computate in sede di costituzione di consorzio di comparto.
Ove all'interno di un comparto ricadano aree edificabili di proprietà comunale, la partecipazione del comune al consorzio di comparto dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 5 - Modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica.

- L.R. 11/2004 art.32 – art.35 - art.36 – art.37 – art.39
- L.R. 11/2004 art.6 e 7
- P.A.T. art.16 N.T.

a) Ambiti assoggettati alla perequazione

Gli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia previsti dal P.I. sono assoggettati a perequazione urbanistica ai sensi dell'art.35 della L.R. n.11/2004, secondo i criteri e le modalità attuative definite dalle presenti norme.

Il P.I. individua i seguenti ambiti assoggettati a perequazione urbanistica:
- gli ambiti oggetto di PUA e i comparti urbanistici;
- gli ambiti oggetto di atti di programmazione negoziata e di accordi (artt.6 e 7 L.R. n.11/2004 – accordi di programma);
- gli ambiti di riqualificazione e riconversione;
- gli interventi di completamento che comportino la necessità di riorganizzare e/o integrare i sistemi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente all' ambito insediativo.~~, e, quindi, anche gli interventi seguenti:~~

Sono altresì assoggettati a perequazione i seguenti interventi edilizi diretti la cui attuazione comporti necessariamente il reperimento di standard aggiuntivi rispetto agli esistenti:

- gli interventi su lotti liberi nelle "aree di ~~urbanizzazione~~ edificazione diffusa";
- gli interventi sui lotti liberi derivanti da ampliamenti di zone edificabili;
- gli interventi nelle aree agricole non direttamente collegati alla conduzione del fondo e quindi, in particolare gli interventi di cambiamento di destinazione d'uso dei fabbricati non più funzionali al fondo agricolo;
- il cambio di modalità attuativa di previsioni vigenti (da obbligo di PUA e intervento diretto);
- gli interventi conseguenti all'applicazione dello "Sportello Unico Attività Produttive" (S.U.A.P.) ex L.R. 55/2012;
- gli interventi di ampliamento in sopraelevazione per fabbricati produttivi ricadenti nelle Z.T.~~I.~~O. produttivo confermato convenzionato, limitatamente per altezze superiori a 10 m.,
- gli interventi di ampliamento delle attività produttive in zona impropria, e in particolare gli interventi sulle stesse attività che comportano (rispetto all'attività in essere) un cambiamento di destinazione d'uso nei limiti previsti dalle presenti norme.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO (Art.16 – 4d-ter DPR 380/2001)

La corresponsione della quota perequativa così derivante dall'applicazione delle norme del presente articolo assorbe la quota parte del "*maggior valore*" generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica in deroga o con cambio di destinazione d'uso (c.d. "*contributo straordinario*") di cui all'art.16/4 d-ter del DPR 380/2001.

5.1 - Ambiti di trasformazione urbanistica assoggettati a PUA e comparti urbanistici con ipotesi progettuale avanzata

Gli ambiti assoggettati, attueranno la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

~~L'applicazione delle previsioni del PI negli ambiti assoggettati a perequazione urbanistica comporterà, in aggiunta alla cessione gratuita al Comune delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intero ambito d'intervento secondo le modalità prescritte dall'art.32 della L.R. n.11/2004, anche la cessione gratuita di una quota aggiuntiva di aree per servizi e/o quote di volumetria edificabile per usi residenziali e/o quote di superficie coperta edificabile da localizzare nell'ambito territoriale determinato dal Comune.~~
L'applicazione della perequazione urbanistica negli ambiti assoggettati dal P.I. comporterà la cessione gratuita di una quota di aree per servizi e/o quote di volumetria edificabile per usi residenziali e/o quote di superficie coperta edificabile. Tale cessione è aggiuntiva alla cessione gratuita al Comune delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intero ambito d'intervento secondo le modalità prescritte dall'art. 32 della L.R. n.11/2004.

Il plus-valore è definito come l'incremento del valore di mercato degli immobili (aree e/o edifici) conseguente alla diversa potenzialità edificatoria e/o alla diversa destinazione d'uso attribuite dal PI ed è determinato dalla differenza tra il valore commerciale degli immobili conseguente alla trasformazione urbanistica ed il valore iniziale degli stessi nel loro stato di effettiva consistenza e di originaria destinazione d'uso urbanistica, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per attuare le opere di trasformazione previste.

5.1.1 – Determinazione del plus-valore

La determinazione del plus-valore dovrà~~, pertanto,~~ essere operata sulla base dei seguenti parametri riportati nella seguente Tabella A:

TABELLA A

1		Valore iniziale degli immobili
	1.a	– valore iniziale dell'area
	1.b	– valore degli eventuali fabbricati esistenti
2		Costi per la trasformazione urbanistica:
	2.a	– costi demolizioni / sistemazione area
	2.b	– costi delle opere di urbanizzazione
	2.c	– spese tecniche (max. 7% di 2.b)
	2.d	– oneri di urbanizzazione secondaria (tabellari)
	2.e	– oneri finanziari
3		Valore finale di mercato del bene trasformato
4		Plus-valore: 3 - (1+2)
5		Quota plus-valore da corrispondere al comune (minimo 60% di 4)

Ai fini di un corretto ed uniforme utilizzo dei parametri della tabella, si dovrà tenere conto di quanto segue.

Il valore iniziale degli immobili (1) è quello intrinseco, caratterizzato dalla impossibilità di una loro trasformazione urbanistica (immobili privi di capacità edificatoria).
Per la determinazione di detto valore si dovrà tener conto di diversi fattori quali,

- la localizzazione territoriale,
- la vicinanza al centro abitato,
- la dotazione e la vicinanza dei servizi,
- l'esistenza delle infrastrutture viarie e la loro fruibilità,
- le caratteristiche stesse degli immobili,
- eventuali vincoli, ecc.

Nel caso di interventi relativi ad aree già compromesse da edificazioni incongrue nelle quali vengano proposti interventi di riqualificazione e/o trasformazione, il valore inizialedegli immobili interessati dovrà essere valutato sulla base dei seguenti parametri:

- valore agricolo dell'area ~~(v. precedente paragrafo)~~,
- valore degli interventi edificatori (purché urbanisticamente legittimi),
- tale valore dovrà essere riferito allo stato di consistenza e di degrado degli immobili stessi.

I costi di demolizione / sistemazione dell'area (2.a) saranno desunti da un computo metrico analitico e preventivo di spesa, che sarà oggetto di verifica da parte del Comune. Tra detti costi, comprensivi degli oneri per la sicurezza, rientrano anche gli oneri e le spese relativi allo smontaggio / rimozione di eventuali particolari impianti non compresi nei costi di demolizione (sono in ogni caso esclusi i costi per un eventuale montaggio in altro sito), lo smaltimento a discarica di materiali e prodotti derivanti da demolizioni e rimozioni, gli oneri relativi a eventuali bonifiche del suolo e del sottosuolo.

I costi di costruzione (2.b) riguardano l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria: essi comprendono anche gli oneri per la sicurezza.
Essi saranno desunti da un computo metrico analitico e preventivo di spesa, che saràoggetto di verifica da parte del Comune.

Le spese tecniche (2.c) sono le spese relative alla redazione dei progetti e degli studi espressamente richiesti dalle norme vigenti, attinenti agli interventi di trasformazione, nonché quelle relative alla direzione lavori e al collaudo e frazionamenti.

Gli oneri finanziari (2.e): Il costo del denaro per il periodo di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, calcolato conformemente ai tempi previsti in convenzione.

Il valore finale di mercato del bene trasformato (3) sarà determinato attraverso una indagine sui valori di mercato, che dovrà tenere conto delle eventuali differenziazioni riscontrabili nel territorio comunale relativamente ai prezzi di commercializzazione dellearee edificabili e dell'edilizia di nuova edificazione o derivanti da interventi di recupero. Sulla determinazione di tale valore incideranno anche valutazioni quali la posizione (centrale o marginale), la dotazione di servizi nell'area e nelle vicinanze, la qualità ambientale e del paesaggio, ecc.

La **quota del plus-valore da corrispondere al Comune** (5) non potrà essere inferiore al60%

del plus-valore stesso.
Tale quota si intende raggiunta anche nel caso vengano semplicemente cedute al Comune le seguenti aree (purché sia raggiunta una cessione complessiva almeno parial 60% della superficie territoriale interessata all'intervento):

- aree destinate alle OO. di Urbanizzazione primaria e secondaria (strade –standard);
- aree necessarie a garantire la mitigazione ambientale ed idraulica.

~~La determinazione del plus-valore può essere riassunta dalla seguente tabella:~~

5.1.2 – Modalità di corresponsione della quota perequativa

~~Le modalità per la sua corresponsione, (in ogni caso concordate con il Comune), potranno avvenire per le seguenti finalità:~~
La quota aggiuntiva ceduta gratuitamente al Comune sarà utilizzata dallo stesso per le seguenti finalità:

- realizzazione di opere ed attrezzature pubbliche in aggiunta a quelle minime prescritte dall'art.32 della L.R. n.11/2004;
- realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica (Art.39 L.R. 11/2004) (E.R.P.);
- utilizzo del Credito Edilizio derivante da interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, o dalle compensazioni urbanistiche (Artt.36 - 37 L.R. 11/2004);
- interventi di compensazione / mitigazione ambientale indicati dalla VAS;
- interventi specificatamente contenuti nelle presenti N.T.O..

Il comune gestirà le quote e gli immobili acquisiti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti norme statali e regionali in materia urbanistica ed in materia di bilancio e di gestione del patrimonio degli Enti Locali.

Per gli interventi sottoelencati è facoltà ~~del Comune~~ del Consiglio Comunale, ~~in fase di adozione~~ prima dell'approvazione del P.U.A. (art.20/1 L.R. 11/2004), ovvero ~~in fase di rilascio del titolo abilitativo~~ degli Accordi Pubblico Privati (ex L.R. 11/2004 art. 6), definire quote di perequazione diverse, in ordine ai vantaggi di ordine sociale derivanti alla collettività, aseguito dei seguenti interventi:

- interventi di risanamento e di bonifica ambientale;
- interventi di riqualificazione di contesti territoriali socialmente degradati;
- allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischi di incidenti rilevanti;
- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche di natura igienico-sanitaria;
- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche relative alla tutela della pubblica sicurezza e/o della pubblica incolumità.

~~Poiché, proprio in quanto trattasi di "vantaggi non valutabili in termini economici" e, quindi, per la loro stessa peculiarità non possono essere in tal senso "quantificati", spettala loro determinazione alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale (per gli interventi oggetto di approvazione C.C.), ovvero della Giunta Comunale (per gli interventi oggetto di approvazione G.C.), i quali ne daranno adeguata motivazione, individuando i vantaggi di ordine sociale e/o di interesse collettivo dell'intervento di trasformazione e, conseguentemente, determinare in quale misura tenerne conto per ladeterminazione della quota del plus-valore.~~

~~5.2 Corresponsione della quota perequativa~~

La corresponsione al Comune della quota parte di plus-valore (quota perequativa) sarà regolata per mezzo di convenzione.
Essa dovrà concretizzarsi contestualmente al ritiro del titolo abilitativo, ovvero contestualmente alla sottoscrizione della convenzione (nel caso di interventi soggetti a P.U.A. – S.U.A.P.).

5.2 Trasformazione urbanistica mediante intervento edilizio diretto con cambio di destinazione di aree o cambio d'uso in assenza di ipotesi progettuale avanzata

5.2.1 – Determinazione del plus-valore

Il plusvalore (Pv) è pari alla differenza tra il valore finale degli immobili conseguente alla

trasformazione urbanistica prevista dal P.I. ed il valore iniziale in relazione alla originaria consistenza e destinazione urbanistica. Ne deriva pertanto la seguente formula:

$$\mathbf{Pv = V_f - V_i}$$

dove:

Pv = Plusvalore

V_f = Valore finale degli immobili in relazione alle diverse destinazioni d'uso previste dal P.I.

V_i = Valore iniziale degli immobili in relazione alla originaria consistenza e destinazione urbanistica

Beneficio a favore dell'Amministrazione - contributo perequativo

P = Pv x 60%

In relazione alle modifiche introdotte dal Piano degli Interventi, nel calcolo del plusvalore il **Valore finale** (**Vf)** è pari a valore unitario dell'incidenza dell'area riferito alle aree da urbanizzare o urbanizzate nella zona omogena di appartenenza, secondo i valori medi OMI (Agenzia delle Entrate) riparti per sub-ambiti (centrale, suburbana, extraurbana) per la consistenza di progetto espressa in mc/mq.

Valore unitario dell'incidenza dell'area: 0,20

DESTINAZIONE RESIDENZIALE – TURISTICO RICETTIVA

$$Vf = \frac{\text{valore medio OMI x valore unitario dell'incidenza dell'area}}{\text{parametro di conversione mq/mc (3,00)}} \times \text{volumetria prevista}$$

In relazione alle modifiche introdotte dal Piano degli Interventi, nel calcolo del plusvalore il **Valore iniziale** (**Vi**) è dato dal valore unitario del terreno, sulla base del valore agricolo medio (VAM) della coltura prevalente in ogni caso non inferiore a 10,00 euro/mq moltiplicato per l'estensione dell'area di trasformazione.
Se l'area è urbanizzata e priva di capacità edificatore il valore unitario medio non può essere inferiore a 40,00 euro/mq.

Vi = VAM x mq area	in caso di zona agricola e/o utilizzata ad usi agricoli
= 40,00 euro/mq x mq area	in caso di aumento di capacità edificatoria in aree urbanizzate
= 2/3 Vf	in caso di cambio di modalità attuativa di previsioni insediative (es. da obbligo di PUA a Intervento diretto)

Es. area libera di 1.000 mq all'interno delle linee preferenziali del PAT ed esterna agli AUC con indice edificatorio 0,75 mc/mq (capacità edificatoria 750 mc)

Vf = $\frac{1.005 \text{ euro/mq x } 0,20}{3,00}$ x 750 mc
= 67 euro/mc x 750 mc
= 50.250 euro

Vi = 12,00 euro/mq x 1.000 mq
= 12.000 euro

Beneficio a favore dell'Amministrazione - contributo perequativo
P = Pv x 60%
P = (50.250 euro – 12.000 euro) x 0,60
P = 22.950 euro

Es. Aumento di capacità edificatoria in AUC pari a 800 mc in un'area di 1.000 mq.

Vf = $\frac{1.005 \text{ euro/mq x } 0,20}{3,00}$ x 800 mc
= 67,00 euro/mc x 800 mc
= 53.600 euro

Vi = 40,00 euro/mq x 1.000 mq
= 40.000 euro

Beneficio a favore dell'Amministrazione - contributo perequativo
P = Pv x 60%
P = (53.600 euro – 40.000 euro) x 0,60
P = 8.160 euro

Es. cambio di modalità attuativa (da PUA a ID) per la realizzazione di un edificio residenziale di 800 mc.

Vf = 1.080 euro/mq x 0,20 / 3,00 x 800 mc
= 72,00 euro/mc x 800 mc
= 57.600 euro

Vi = 2/3 Vf
= 38.400 euro

Beneficio a favore dell'Amministrazione - contributo perequativo
P = Pv x 60%
P = (57.600 euro – 38.400 euro) x 0,60
P = 11.520 euro

DESTINAZIONE PRODUTTIVA – COMMERCIALE DIREZIONALE

Vf = valore massimo OMI x valore unitario dell'incidenza dell'area x Sup. coperta prevista

Vi = VAM x mq area — in caso di zona agricola e/o utilizzata ad usi agricoli
= 40,00 euro/mq x mq area — in caso di aumento di capacità edificatoria in aree urbanizzate

Tale formula si applica anche in caso di S.U.A.P ex artt. 3 e 4 della LR 55/2012.

Es. ampliamento zona produttiva di 5.000 mq di sup. coperta con indice fondiario 0,50 mq/mq.

Vf = 340,00 euro/mq x 0,20 x 5.000 mq
= 68,00 euro/mq x 5.000 mq
= 340.000 euro

Vi = 16,50 x 10.000 mq
= 165.000 euro

Beneficio a favore dell'Amministrazione - contributo perequativo
P = Pv x 60%
P = (340.000 euro – 165.000 euro) x 0,60
P = 105.000 euro

Interventi edilizi diretti finalizzati al cambio d'uso di edifici esistenti

Il plus-valore dovuto all'attuazione della trasformazione edilizia è il risultato della moltiplicazione del volume riconvertito per il valore unitario secondo gli importi tabellari OMI (Agenzia delle Entrate), come indicato nella seguente espressione:

Pv = mc x Vf unitario x 1/3 (correttivo per non consumo di suolo)

dove:
Pv = Plusvalore
Vf = valore unitario dell'immobile dopo l'attuazione dell'intervento di trasformazione edilizia
= valore minimo OMI x valore unitario dell'incidenza dell'area / parametro di conversione mq/mc (3,00)

Beneficio dell'Amministrazione - contributo perequativo
P = Pv x 60% x 1/3

Es. riconversione di annesso rustico di 500 mc in residenza

$$Pv = 500\ mc \times \frac{750\ euro/mq \times 0{,}20}{3{,}00} \times 1/3$$

$$= 500\ mc \times 50\ euro/mc \times 1/3$$

$$= 16.667\ euro$$

Beneficio dell'Amministrazione - contributo perequativo

$$P = Pv \times 60\%$$

$$= 16.667 \times 0{,}60$$

$$= 10.000\ euro$$

Interventi edilizi di sopraelevazione su fabbricati produttivi

In caso di interventi di ampliamento in sopraelevazione per fabbricati produttivi ricadenti ~~nelle Z.T.I.O~~. nei T.I. produttivo confermato convenzionato (4.1 e 4.2), limitatamente per altezze superiori a 10 m, il plus valore da corrispondere al Comune non potrà essere inferiore al 60% del plus-valore stesso come stabilito dal presente articolo.

La determinazione del Valore finale di mercato del bene trasformato (3) è calcolato in funzione dell'altezza dell'intervento di sopraelevazione. A tal fine il valore unitario verrà moltiplicato per il "numero indice" che esprime la variazione dell'altezza rispetto l'altezza massima di norma prevista per la Z.T.~~I.~~O. (10,00 ml).

Il Plus Valore per gli interventi di ampliamento in sopraelevazione di edifici produttivi ~~nelle Z.T.I.O~~. nei T.I. 4.1 e 4.2 è così determinato:

Plus Valore = Valore finale di mercato del bene trasformato – (valore fabbricato esistente + costo demolizioni e sistemazione area) *x* ***Correttivo per contenimento consumo suolo***

dove il

Valore finale di mercato = Sup. Coperta oggetto di sopraelevazione x valore unitario x Numero Indice *Numero Indice* = altezza massima di progetto / altezza massima convenzionale pari a 10

Valore fabbricato esistente = Sup. Coperta oggetto di sopraelevazione x valore unitario

Correttivo per contenimento consumo suolo = riduzione di 1/3 ovvero del 33%

PARAMETRI ECONOMICI:

- il valore unitario indicativo di mercato del bene trasformato è quello più aggiornato da fonte OMI Agenzia delle Entrate espresso in €/mq;
- il valore unitario indicativo di mercato del fabbricato esistente è quello più aggiornato da fonte OMI Agenzia delle Entrate espresso in €/mq;
- il valore unitario indicativo per la demolizione di capannoni è quello medio di mercato espresso in €/mq.

Plus Valore = (Sup. Coperta progetto x val. unitario €/mq x Numero Indice) – ((Sup. Coperta esistente x val. unitario €/mq) + (Sup. Coperta demolita x val. unitario €/mq)) x Correttivo per contenimento consumo suolo

Plus Valore Comune = Plus Valore x 60%

Con lo stesso criterio metodologico saranno calcolati i relativi oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione.

5.2.2 Modalità di corresponsione della quota perequativa

In caso di corresponsione monetaria della quota perequativa nella forma di *contributo perequativo* (vedi cap.5.2) o di *contributo straordinario* (ex art. 16 comma 4 lett. d-ter) del DPR 380/2001) la modalità di versamento è la seguente:

- 25% dell'importo a seguito dell'adozione ed entro l'approvazione della Variante al PI;
- 75% entro 6 mesi dalla data di approvazione della Variante al PI.

~~Sarà facoltà del Comune accogliere le richieste di corresponsione in numerario della quota di plusvalore.~~
~~In tal caso, il termine per la rateizzazione non potrà essere superiore a 12 mesi; il relativo importo dovrà essere garantito per mezzo di fideiussione bancaria e sarà assoggettato alla corresponsione degli interessi legali~~.
In sede di versamento della prima rata pari al 25% dell'importo dovrà essere garantita la quota rimanente del 75% per mezzo di fideiussione bancaria.
Nel caso di mancata corresponsione delle quote stabilite dal presente articolo o di impossibilità di escussione della polizza a garanzia, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ripianificare l'area assoggettata a perequazione ripristinando la destinazione e la disciplina urbanistica previgente.

b) Ambiti non assoggettati a perequazione

Sono esclusi dalla perequazione urbanistica gli interventi edilizi diretti, ammissibili in assenza di PUA, che necessitino della sola viabilità di accesso e degli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti, individuati all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata.
Gli interventi in zona agricola connessi alla coltivazione del fondo agricolo.

Art. 6 – Credito edilizio

- *L.R. 11/2004 art.36*
- *P.A.T. art.17/12 N.T.*
- *L.R. 14/2017*
- *L.R. 14/2019*

1. Credito Edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di un premio volumetrico o di superficie.
2. Il PI per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1 ed in conformità alle direttive di cui all'art.17 del PAT individua i seguenti interventi cui corrisponde il riconoscimento di un credito edilizio di cui alla L.R 11/2004 art.36 o credito edilizio da rinaturalizzazione così come disciplinato dalla LR 14/19 art.4

   a. **RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED AMBIENTALE** di cui alla LR 14/17 art.5 lett.a) mediante demolizione integrale con ripristino del suolo naturale o seminaturale delle ***opere incongrue o di elementi di degrado*** come definiti dalla LR 14/17 art.2 c.1 lett. f)

      Formazione
      Il PI individua le opere incongrue egli elementi di degrado (*manufatti incongrui*) con specifica variante ai sensi della LR 14/19 art.4.

      Definizione
      Agli interventi di cui alla presente lettera è riconosciuta l'attribuzione di ***crediti edilizi da rinaturalizzazione***, secondo la disciplina di cui alla LR 14/19 art.4 e art.5 ovvero sulla base criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione" di cui all' allegato A alla D.G.R n.263/2020 Parte Seconda.

      Atterraggio
      Il credito edilizio da rinaturalizzazione può essere utilizzato esclusivamente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata nell'ambito degli interventi e con le modalità di Ampliamento e Riqualificazione di cui agli art.6 e art.7 della LR 14/19.

   b. **RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED AMBIENTALE** di cui alla LR 14/17 art.5 lett. a) mediante demolizione integrale con ripristino del suolo naturale o seminaturale degli ***edifici ricadenti nelle fasce di rispetto*** **stradale e di tutela dell'idrografia** come definiti dagli art.19 e art.24 delle N.T.O., nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI di cui all'art. 16

delle N.T.O. e nelle aree non idonee ai sensi della Compatibilità Geologica di cui all'art.28 delle N.T.O.

Formazione
Edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale, idraulico, aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI e aree non idonee, così come riportate nella cartografia di piano e disciplinate dai rispettivi articoli delle N.O soprariportati;

Per gli edifici all'interno delle fasce di rispetto stradale e idraulico è ammessa la trasformazione in credito di edilizio della volumetria demolita (secondo i criteri di gradualità sottoindicati) o della volumetria residua a seguito degli interventi di demolizione e ricostruzione all'esterno della fascia di rispetto stradale di cui all'art.19.1.1 e fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici di cui all'art.24.2.1 delle N.O

Definizione
In fase di prima applicazione per la determinazione del credito edilizio si applicano i seguenti criteri, di cui all'art.17/12. delle NdA del PAT:
Il credito edilizio sarà rapportato alle *volumetrie esistenti* (ottenute moltiplicando la superficie lorda per un'altezza teorica di mt. 4,00).
Per la determinazione del credito si applicano le seguenti percentuali:

Volumetrie esistenti				Volume utilizzabile come credito edilizio in %
fino a mc	600			100%
da m	600	a mc	1200	70%
da m	1200	a mc	2400	60%
da m	2400	a mc	480	50%
da m	4800	a mc	9600	40%
oltre m	9600			30%

Diverse modalità di calcolo e attribuzione del credito edilizio che potrà essere riconosciuto agli interventi di cui alla presente lettera potranno essere definite da apposite linee guida della Giunta Comunale sulla base dei criteri definiti dal PAT di cui all'art.17 comma 12 nonché delle "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi" di cui alla all'allegato A alla D.G.R n.263/2020 Parte Prima. A tal proposito si rinvia al *Regolamento per la quantificazione e la gestione dei Crediti Edilizi*.

Atterraggio
Il credito generato dagli interventi di cui alla presente lettera potrà essere utilizzato nelle aree di urbanizzazione consolidata ricomprese nel Tessuto Insediativo a prevalente destinazione residenziale con possibilità di aumentare l'indice fino ad un massimo del 30%.

c. **RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED AMBIENTALE** di cui alla LR 14/17 art.5 lett. b) attraverso il recupero e la riqualificazione del ***patrimonio edilizio esistente*** **degradato** mediante il miglioramento della qualità edilizia in termini di: qualità delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia, efficientamento energetico, riduzione dell'inquinamento atmosferico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza sismica, statica, idraulico, idrogeologica, potenziamento idraulico.

Formazione
Il PI con apposita variante individua gli *edifici urbani degradati*, alla cui rigenerazione è riconosciuto un credito edilizio

Definizione
Le modalità di calcolo e attribuzione del credito edilizio che potrà essere riconosciuto agli interventi di cui alla presente lettera saranno definite da apposite linee guida della Giunta Comunale sulla base dei criteri definiti dal PAT di cui all'art.17 comma 12 nonché delle "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi" di cui alla all' allegato A alla D.G.R n.263/2020 Parte Prima. A tal fine si rinvia al *Regolamento per*

la quantificazione e la gestione dei Crediti Edilizi.

Atterraggio
Il credito edilizio può essere utilizzato esclusivamente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata secondo i parametri e le modalità indicate nella specifica variante al PI.

d. RIQUALIFICAZIONE URBANA di cui alla LR 14/17 art.6, mediante la rigenerazione delle ***aree di riqualificazione e riconversione*** di cui all'art. del PAT ovvero degli ***ambiti urbani degradati*** come definiti dalla LR 14/17 c.2 lett.g

Individuazione degli elementi di generazione del credito
Il PI con apposita variante individua le *Aree di riqualificazione e riconversione* ovvero le *Aree urbane degrado da riqualificare*.

Definizione
Il volume e/o la superficie lorda di pavimento legittima all'interno delle *aree di riqualificazione e riconversione* o *aree urbane degradate* e che, a seguito degli interventi di trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale, non potrà essere rilocalizzata nelle aree medesime perché eccedente rispetto agli indici di densità territoriale e fondiaria stabiliti dal PI o sovradimensionata od incongrua rispetto agli obiettivi di qualità fissati dal PAT o PI per il contesto, potrà essere trasformata in tutto o in parte in credito edilizio sulla base dei contenuti di uno specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'art.6 della LR 1//2004 ed assumendo i parametri per la definizione dell'ammontare del credito sulla base delle "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi" di cui alla all'allegato A alla D.G.R n.263/2020 Parte Prima, Par. 1.4. A tal fine si rinvia al *Regolamento per la quantificazione e la gestione dei Crediti Edilizi*.

Atterraggio
Gli ambiti di atterraggio del credito sono definiti nell'ambito dell'Accordo di Pianificazione ovvero sulla base dei contenuti delle line guida emanate con provvedimento della Giunta Comunale di cui alla precedente lettera b)

e. INTERVENTI DI MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: esecuzione di interventi di mitigazione - compensazione - recupero ambientale, ovvero interventi finalizzati a ridurre o a eliminare le criticità ambientali legate ad attività, opere, insediamenti presenti nel territorio, ripristinando o migliorando la qualità ambientale e paesaggistica nelle forme e modalità indicate nel Rapporto Ambientale, dal PAT e dal PI ai sensi degli artt. 5 e 17 della L.R. 11/2004. L'individuazione degli interventi, la definizione del credito e la zona di atterraggio sono definiti sulla base di specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004.

f. COMPENSAZIONE URBANISTICA IN ALTERNATIVA ALL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ: I proprietari di immobili oggetto di vincolo preordinato all'esproprio possono essere "compensati" con adeguata capacità edificatoria nella forma del "Credito Edilizio", previa cessione al Comune dell'area oggetto di vincolo.

Ai sensi dell'art 37 della L.R. 11/2004, la misura del credito edilizio debba riferirsi al recupero di adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo. Ciò non presuppone, ai fini dell'applicabilità dell'istituto della compensazione urbanistica, che l'area da acquisire sia necessariamente già edificata o suscettibile di edificazione, dovendosi intendere con "recupero" anche la "trasposizione" del valore dell'area in termini di capacità edificatoria.

L'individuazione degli interventi, la definizione del credito e la zona di atterraggio sono definiti sulla base di specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004.

ELEMENTI DI FLESSIBILITÀ

3. Diverse modalità di riconoscimento e utilizzo del credito potranno essere definite sulla base di un Accordo di pianificazione ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004, fermo restando il riferimento alle "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi" di cui alla all' allegato A alla D.G.R n.263/2020 per la determinazione delle modalità di attribuzione e determinazione dell'ammontare del Credito e del suo valore

REGISTRAZIONE DEL CREDITO

4. I crediti edilizi sono annotati nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui all'articolo 17, comma 5, lettera e) DELLA lr 11/2004 e sono liberamente commerciabili.
   I contenuti e le modalità applicative per l'iscrizione e la cancellazione dei crediti nel RECRED sono definiti nella D.G.R n.263 del 02/03/2020, allegato A, parte terza.

Art. 7 – Compensazione urbanistica

- L.R. 11/2004 art.37

L'applicazione della Compensazione Urbanistica è demandata alla esclusiva facoltà discrezionale della P.A..
Per "Compensazione Urbanistica" si intende l'istituto con il quale viene permesso ai proprietari di aree e/o edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, ovvero di aree per le quali il P.I. prevede espressamente una nuova organizzazione urbanistica (*opere incongrue – ambiti di riqualificazione e riconversione*) di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, previa cessione all'Amministrazione Comunale dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo espropriativo.
Il ricorso alla Compensazione Urbanistica dovrà essere accompagnato da apposita convenzione riferita agli strumenti attuativi richiamati dall'art.37 L.R. 11/04 attraverso i quali la stessa verrà attuata:

- Accordo P/P (art. 6 L.R. 11/2004);
- Accordo di programma (art. 7 L.R. 11/2004);
- Piani Attuativi (art. 20 L.R. 11/2004);
- Comparto Urbanistico (art. 21 L.R. 11/2004).

Nella convenzione dovrà essere espressamente sancito il consenso del privato al ricorso alla "compensazione urbanistica", in luogo dell'esproprio.

CAPO 2 - VINCOLI E PIANIFICAZIONE SUPERIORE

Art. 8 – Regime vincolistico

Il P.I. acquisisce e affina il sistema vincolistico codificato dal PAT nella Tav.1.2.3 (Carta dei vincoli).

- La mancata o imprecisa indicazione nel P.I. di ambiti che risultino vincolati o gravati da servitù a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina sui suddetti ambiti ed immobili;
- Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati o oggetto di servitù che non risultino tali a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti;
- Il venir meno degli elementi generatori di vincolo/servitù e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazioni degli stessi, fa venir meno anche la cogenza delle relative norme di tutela.

All'interno degli ambiti assoggettati a specifici vincoli, così come di seguito elencati, valgono sempre le norme di tutela definite dall'ENTE preposto alla tutela stessa.
Gli interventi di trasformazione del territorio previsti in tali ambiti, saranno, pertanto, condizionati dal preventivo assenso dell'ENTE preposto alla tutela.

Art. 9 – Vincolo paesaggistico - Corsi d'acqua.

- *D. Lgs. 42/2004 parte III*
- *P.A.T. art.5/3 N.T.*
- *D.P.R. 9/07/2010 n° 139*
- *D.P.C.M. 12 dic. 2005*
- *Direttiva P.C.M. 9 febb.2011*
- *L.R. 30/12/2016 n° 30 art. 68*

Il P.I. individua le aree a vincolo paesaggistico relative ai seguenti corsi d'acqua:

- Canale Bidoggia;
- Canale Grassaga;
- Fiume Piave.

In queste aree gli interventi debbono essere finalizzati:

a) alla salvaguardia delle tipologie edilizie storicamente rilevanti;
b) al recupero delle tecniche e dei materiali tradizionali;
c) al recupero a tutela delle specie arboree esistenti autoctone.

In tutte queste aree, gli interventi di tipo silvo-colturale dovranno tendere ad un progressivo miglioramento delle peculiarità ecologiche e ambientali caratteristiche di ogni ambito.
In particolare, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua vincolati dovranno essere piantumate a verde almeno per una quota pari al 10% della sup. fondiaria interessata a nuovi interventi di trasformazione del territorio.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 30 dicembre 2016 n°30:
"Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque, possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica e della Valutazione di Incidenza Ambientale - DPR 8 settembre 1997 n.357.

Si richiamano le norme di cui al successivo art. 24 (Zone di tutela e fasce di rispetto – Idrografia) per quanto interagenti con le norme del presente articolo.

9.1 – Vincolo paesaggistico - Aree boscate

- *D. Lgs.. 42/2004 parte III*
- *D. Lgs. n. 22/2004 art.135*
- *D.G.R.V. n.986 del 14/03/1996*
- *L.R. 31/10/1994, n.63 – Art.9*
- *L.R. 13/09/1978 n.52 (Carta Forestale)*
- *P.A.T. art.5/5 N.T.*
- *Legge 269/1973*
- *L.R. 33/1995*

Sono aree individuate all'interno delle zone golenali del Piave.
In queste aree sono integralmente richiamate e ribadite le prescrizioni di cui all'art. 9 precedente.

Gli interventi edilizi ammessi in queste aree vincolate saranno solo quelli di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art.3 del D.P.R. 380/2001 (senza demolizione con ricostruzione).
Sono fatte sempre salve le prescrizioni di cui al successivo art. 16 (Vincoli ~~P.A.I.~~ P.G.R.A.)
Gli interventi di tipo silvocolturale dovranno tendere ad un progressivo miglioramento delle peculiarità ecologiche e ambientali caratteristiche di ogni ambito secondo quanto previsto dalla L.R. 33/1995.

Queste aree non potranno essere oggetto di manomissione che comporti tagli non programmati delle alberature.
Nuove piantumazioni dovranno essere improntate all'uso esclusivo di essenze autoctone così come elencate nell'allegato "prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".
L'uso di prodotti chimici sarà ammesso solo in presenza di particolari patologie non altrimenti eliminabili.

Art. 10 - Vincolo monumentale (art.10 D.Lgs.42/2004)

- *D.Lgs. 42/2004 art. 10*
- *P.A.T. art.5/7 N.T.*

Il P.I. ha censito i seguenti immobili sottoposti al vincolo (con notifica di vincolo ex L. 01/06/1939 n.1089 ora D.Lgs. 42/2004 art.10):

- Palazzo Gritti – L.364/1909 – Provvedimento del 24/04/1919;
- Villa Giustinian con annessi e connessi – L. 1089/39 – Provvedimento del 23/03/1960;
- Area di rispetto a Villa Giustinian con annessi e connessi – L. 1089/39 – Provvedimento del 20/11/1969;
- Villa Rebecca, con barchessa, chiesetta e parco – D.Lgs. 490/99 – Provvedimento del 20/02/2002;
- Villa Felisi, già Foscari, Widmann, Correr – D. Lgs. 42/2004 – Provvedimento del 21/10/2004.
- Complesso S. Michele Arcangelo di Chiesa, campanile e sagrato – D. Lgs 42/2004 – Provvedimento del 03/02/2014;
- Canonica e oratorio (Talponada) – D.Lgs 42/2004 (art. 10) - Provvedimento del 17/03/2014;
- Ex casa delle suore (Talponada) – D.Lgs 42/2004 (art. 10) – Provvedimento del 21/02/2014;
- Chiesa di Candolè – D.Lgs 42/2004 (art. 10) - Provvedimento del 17/03/2014;
- Campanile della Chiesa Arcipretale di S. Mauro Abate a Campodipietra – D.Lgs 42/2004 (art. 10) - Provvedimento del 07/02/2012.

Si richiamano le norme di cui al successivo art. 11.

Art. 11 - Vincolo monumentale (art.12 D.Lgs.42/2004)

- *D.Lvo 42/2004 art. 12*
- *P.A.T. art.5/7 N.T.*

Il P.I. individua oltre agli immobili vincolati ex Titolo I - Capo I del D. Lgs 42/2004, anche gli immobili di cui all'art. 12 del citato D. Lgs 42/2004.
Tali immobili sono stati, opportunamente, schedati nell'elaborato n°27 (con riferimento ai codici di schedatura di cui alla tav.CS.18) e precisamente:

Scheda A - Edificio 4	sez. 2	Oratorio dedicato a S. Antonio da Padova di via Chiodo
Scheda A - Edificio 38	sez. 6	ex Palestra comunale
Scheda A - Edificio 39	sez. 6	Centro Sociale – Biblioteca
Scheda A - Edificio 41	sez. 6	Scuola materna di Salgareda
Scheda A - Edificio 108	sez. 9	Oratorio dedicato a S. Antonio da Padova lungo via Argine Piave
Scheda A - Edificio 117	sez. 10	Scuola elementare di Salgareda
Scheda A - Edificio 121	sez. 10	Municipio di Salgareda
Scheda A - Edificio 39	sez. 16	Oratorio lungo via Arzeri
Scheda A - Edificio 55	sez. 17	Casa Canonica di Campodipietra
Scheda A - Edificio 60	sez. 17	Chiesa Arcipretale di S. Mauro Abate di Campodipietra
Scheda A - Edificio 19	sez. 20	Chiesa Parrocchiale di Arzeri
Scheda A - Edificio 26	sez. 21	Oratorio dei Tonicello-Brasi nel cimitero di Campodipietra
Scheda A - Edificio 43	sez. 21	Oratorio di Campodipietra in via Risorgimento
Scheda A - Edificio 2	sez. 23	Casa Canonica di Campobernardo
Scheda A - Edificio 3	sez. 23	Scuola di Campobernardo (ex scuole elementari)
Scheda A - Edificio 28	sez. 26	Chiesa con torre campanaria di Campobernardo
Scheda A - Edificio 44	sez. 26	Edicola votiva lungo via Bonetto a Campobernardo.

L'elenco sopra riportato non è da intendersi esaustivo. In ogni caso si applica l'art. 12 "Verifica dell'interesse culturale" del D.Lgs. 42/2004.
Gli immobili sottoposti a tutela "diretta" ed "indiretta" ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n.42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio parte II –, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure ad usi tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Gli interventi su detti immobili dovranno garantire la conservazione e/o il recupero dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, dei serramenti.
Gli interventi di recupero e riuso degli immobili vincolati saranno subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti ed al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico – documentale caratterizzanti il sito e le pertinenze scoperte. (v. art. 38 successivo).

L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sugli immobili vincolati comprese le aree scoperte di pertinenza è subordinata all' autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Art. 12 – Ville Venete (Istituto Regionale Ville Venete – I.R.V.V.)

- *P.A.T. art.5/9 N.T. – P.A.T.*
- *L.R. 11 – art.40/4*

Il P.I. localizza le ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, che costituiscono luoghi notevoli del paesaggio, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della L.R. n.11/2004.
Esse sono:

a) Villa Felisi, già Foscari, Widmann, Correr.
b) Villa Giustinian.
c) Villa Michielin.

Per Villa Felisi e Villa Giustinian valgono le norme di cui al precedente articolo 10.

Per Villa Michielin (che non risulta vincolata ex D.Lgs.42/2004 artt.10-12) viene assegnato un grado di protezione 2 di cui all'art. 55 delle presenti N.T.O..
Le schede allegate (elaborato 27) individuano, in scala catastale, gli ambiti delle Ville Venete vincolate ex L. 1089/1939 (Villa Giustinian e villa Felisi).
Si rimanda all'art. 38 per le tutele sulle aree scoperte.

Art. 13 – Vincolo sismico

- *O.P.C.M. 3274/del 20.03.2003 – Zona 3*
- *P.A.T. art.7/23 N.T.*
- *Decreto Ministro Infrastrutture 14/1/2008*
- *D.G.R. 22/01/2008 – n.71*
- *D.L.R. 67 del 31/12/2003*
- *D.G.R. 1572/2013*
- *Decreto Ministro LL.PP. 15/05/1985*
- *Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020*
- *D.G.R. n. 1823 del 29 dicembre 2020*
- *D.G.R. n. 244 del 9 marzo 2021*
- *D.G.R. n. 378 del 30 marzo 2021*

L'intero territorio del comune di Salgareda è classificato "Zona sismica 3", ai sensi della D.G.R. 96/CR del 07 Agosto 2006, in applicazione dell'O.P.C.M. 3274/2003 e successiva ordinanza 3519/2006 e confermato con D.G.R. n. 244 del 9 marzo 2021.
I progetti di opere da realizzarsi nel territorio comunale devono essere redatti secondo la normativa tecnica per le zone sismiche (Zona sismica 3).

Art. 14 – Ambiti di parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali di competenza provinciale (art. 34 P.T.R.C.)

- *L.R. 40/1984 del 16/08/1984*
- *P.T.R.C. – TITOLO VII – art.34*
- *P.A.T. art.6.4 – N.T.*

Sono individuate come "aree di tutela paesaggistica", ai sensi dell'art. 34 del PTRC, le aree denominate "Medio corso del Piave".
Nelle more dell'istituzione del parco di interesse regionale l'ambito territoriale individuato dal P.T.R.C. è sottoposto alle "Norme Specifiche di Tutela" di cui al Titolo VII delle norme di attuazione del P.T.R.C.. stesso.

Art. 15 – Ambito del Piano di Area del Medio Corso del Piave – Ambiti naturalistici di livello Regionale

- *P.T.R.C. – TITOLO VII – punto 41*
- *P.T.R.C. – art.19 – TAV. 10.27*
- *P.A.T. artt.6.3-6.5*
- *D.G.R. 826 del 15/03/2010*

Il P.I. acquisisce il perimetro dell'ambito del "Piano di Area" denominato nel P.T.R.C. "Medio corso del Piave" (adottato con DGR 826 del 15/03/2010).
Questi ambiti sono regolamentati dalle "norme specifiche di tutela" di cui al Titolo VII di P.T.R.C. (ambito contraddistinto con il n°41 "Medio corso del Piave") per quanto interagenti con le norme di cui alla citata DGR 826/2010.
Il P.I. acquisisce, inoltre il perimetro dell'ambito naturalistico di livello regionale (area di tutela paesaggistica) lungo il corso del fiume Piave.
In tale ambito è vietata la nuova edificazione, ad eccezione di quelle opere e/o servizi necessari al miglioramento, al controllo ed alla visitazione del sistema.
E' fatto divieto di operare movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti.

Art. 16 – Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al ~~P.A.I.~~ P.G.R.A.

- *P.A.T. art.6/10 N.T.*
- *D.C.R. n.48 del 27/06/2007*
- *D.P.C.M. 2/10/2009*
- ~~*P.A.I. fiume Isonzo/Tagliamento/Piave/Brenta/Bacchiglione – DPCM 21/11/2013 (G.U. n.97 del 28/04/2014)*~~

~~- P.A.I. – Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza (D.C.R.48 del 27/06/2007)~~
~~- Decreto Segretariale n.21 del 20/04/2015~~
- *Valutazione di Compatibilità Idraulica – Genio Civile 9/06/2011 (All. PAT)*
- *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali (adottato in data 21.12.2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente e pubblicato in G.U. n.29 del 04.02.2022)*

Il P.I. acquisisce la cartografia e i vincoli ~~P.A.I. individuati nel P.A.T.~~ del *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* (P.G.R.A.) dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
~~Sono le aree ricomprese nel "*Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione*" adottato con delibera n. 48 del 27/06/2007 dal Comitato Istituzionale con riferimento al territorio dei corrispondenti bacini idrografici, e successiva variante (e delle corrispondenti misure di salvaguardia) ex Decreto Segretariale n.21 del 20/04/2015.~~
~~Il comune di Salgareda è interessato da aree con pericolosità idraulica moderata (P1), media (P2) e con pericolosità elevata (P3).~~ Nel territorio comunale di Salgareda sono presenti le seguenti classi di pericolosità idraulica:

i. F Area Fluviale, disciplinata dagli articoli 10 e 11 delle NTA del PGRA;
ii. P3a pericolosità elevata, disciplinata dall'articolo 12 delle NTA del PGRA;
iii. P2 pericolosità media, disciplinata dall'articolo 13 delle NTA del PGRA;
iv. P1 pericolosità elevata, disciplinata dall'articolo 14 delle NTA del PGRA.

In queste aree dovranno essere rispettate la disciplina del suddetto "~~*Progetto di Piano Stralcio*~~ *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*" per l'assetto idrogeologico, nonché le eventuali modifiche apportate a tale ~~progetto~~ piano.
Potranno essere assentiti solo gli interventi compatibili con le "Norme di Attuazione" del ~~PAI~~ P.G.R.A. suddetto (Allegato V) secondo le classi di pericolosità. ~~nel rispetto delle "*norme di salvaguardia*" stabilite dalla competente Autorità di Bacino.~~
~~Il P.I. provvede, altresì, ad acquisire il regime vincolistico del Piano per l'Assetto Idrogeologico del "Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza" approvato con DCR n° 48 del 27/06/2007.~~
~~Per queste aree dovranno essere rispettate le relative Norme di Attuazione contenute nella citata DCR 48/2007 e s.m.i..~~
~~In tutte le aree "P2 – pericolo medio" e "P3 – pericolo elevato" di entrambi gli ambiti PAI sono sempre vietati i piani interrati.~~

In tutto il territorio comunale è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati.
Si richiamano inoltre le norme V.C.I. (*parere G. Civile di Treviso del 9/06/2011*) Allegato A – Norme idrauliche e prescrizioni.

Art. 17 – Ambiti maggiormente colpiti da allagamenti

- *L.R. 13/01/1976 n.3 – art. 15*
- *L.R. n.12 del 8/05/2009*
- *D.G.R. n. 102 del 26/01/2010*
- *P.A.T. art.6 - 7 N.T.*
- *Consorzio di Bonifica Veneto Orientale – www.bonificavenetaorientale.it/normativa/concessioni/pareri Lettera 13 aprile 2017*

Il PAT (art. 6/6 NT) individua le "Aree sottoposte a regime di vincolo" ex "Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale – PGBTTR).
Esse si identificano con le aree delle "Fratte" di Campobernardo.

Il P.I. ha approfondito e rettificato le previsioni di PAT (art. 6/6 NT) in quanto le aree delle "Fratte" citate debbono intendersi non come aree ex PGBTTR, ma come aree individuate dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale come "*ambiti maggiormente colpiti da allagamento*" (ambiti ricognitivi). (vedasi lettera 13 aprile 2017 allegata alla Relazione di P.I.)

Nella "Carta delle Fragilità" (TAV. 1.4.5) questi ambiti sono interessati (anche - tra loro sovrapponendosi):

- in parte a "*terreni idonei a condizione – tipo c"* (di cui al successivo art. 28.1.3)

- in parte a "*terreni idonei a condizione – tipo b"* (di cui al successivo art. 28.1.2)
- in parte a "*aree sondabili o a periodico ristagno idrico*" (di cui al successivo art. 28.3).

Parte delle aree di cui al presente articolo, sono interessate dal vincolo P.A.I. di cui al precedente art. 16 (Pericolosità P2).
A tali norme, anche tra loro interagenti, si rimanda.

Art. 18 – Verde privato

- D.G.R. 2705/1983 Tav. 13.1

Le aree di verde privato sono individuate puntualmente dal PI e si configurano esclusivamente quali pertinenze di edifici esistenti, ovvero come vincoli specifici di PI (e non quali Zone Territoriali Omogenee). Pur tuttavia, le relative superfici concorrono alla quantificazione dei volumi delle contigue aree edificabili.

Le aree vincolate a verde privato dovranno essere utilizzate come giardino o parco sistemato a prato o piantumato, mantenuto scoperto e privo di costruzioni. Sono consentiti i soli manufatti di arredo del giardino, purché gli stessi non costituiscano superficie coperta, ai sensi del presente P.I. (o R.E.).

Non sono ammesse nuove opere di pavimentazione, se non quelle strettamente necessarie al passaggio pedonale e carraio di accesso ai lotti contermini.

In queste zone sono consentiti sui fabbricati esistenti, esclusivamente:

a) gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 nonché, per gli edifici privi di specifici vincoli e/o di grado di protezione, gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione sullo stesso sedime;
b) gli interventi di sola demolizione.

Le aree a verde privato di cui al presente articolo non sono equiparabili agli "Ambiti inedificabili" ex art. 7 L.R. 4/2015 di cui al successivo art. 40.3.

CAPO 3 - ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO

Art. 19 – Viabilità / Fasce di rispetto

- *D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285*
- *D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Nuovo Codice delle Strada)*
- *D.M. 1/4/1968 n.1404*
- *P.A.T. art.7/4 N.T.*
- *L.R. n.11/2004 – art.41/4 ter*

Sono fasce normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade, o di corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alla piantumazione e alle sistemazioni a verde, alla costruzione d'impianti di distribuzione di carburante.

All'interno delle fasce di rispetto possono inoltre trovare sede le canalizzazioni delle infrastrutture tecnologiche.

Le fasce di rispetto stradale possono essere utilizzate quali superfici a standard per la realizzazione delle aree a verde attrezzato, o a parco, e per i parcheggi pubblici degli edifici ad esse contermini.

Le distanze da osservarsi nelle edificazioni sono pari a mt. 20 per le strade provinciali "F" individuate dalla determinazione n. 4413/2008 del 22/10/2008 e successiva determinazione di aggiornamento n. 317/2017 del 17/02/2017 del Dirigente del Settore Pianificazione e Viabilità della Provincia di Treviso. Per i tratti delle strade comunali posti al di fuori del perimetro dei centri abitati la distanza da osservarsi nelle edificazioni è pari a mt. 20.

Le recinzioni, i manufatti a destinazione tecnologica e arredo, ancorché ammessi, possono essere realizzati solo a titolo precario. Essi, pertanto, non sono indennizzabili nel caso di esproprio dell'area per allargamenti della strada.

La Cartografia del P.I. individua le fasce di rispetto stradale, nell'osservanza della disciplina sovraordinata. L'individuazione di tali fasce è stata affinata dal P.I. sulla scorta ~~dello "Stradario" ufficiale del comune~~ dell'elenco e dell'individuazione delle strade comunali. In materia si applica l'art. 26 del regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, l'art. 28 del Regolamento di Esecuzione e il D.M. 1404/1968.

Eventuali aggiornamenti ~~dello stradario – ovvero una nuova~~ della classificazione delle strade~~–~~ comportano l'automatico aggiornamento delle fasce di rispetto, ai sensi del citato D.M. 1404/1968 e del D.P.R. 495/92.

L'area ricadente all'interno della fascia di rispetto concorre alla determinazione del volume edificabile delle aree esterne edificabili adiacenti, così come classificate dal P.I..

19.1 – Preesistenze edificate nelle fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi gli interventi sull'esistente edificato conformemente alle disposizioni di cui all'art.41/4 ter della L.R. n.11/2004, con le seguenti limitazioni/precisazioni:

- Sono ammessi gli interventi sull'esistente edificato ex art.3/1 lett. a-b-c-d del DPR n.380/2001 (purché nel rispetto dei gradi di protezione) e precisamente:
  - **a)** La manutenzione ordinaria;
  - **b)** La manutenzione straordinaria;
  - **c)** Il restauro e risanamento conservativo;
  - **d)** La ristrutturazione edilizia (purché senza demolizione con ricostruzione, ancorché sullo stesso sedime).

Ai sensi del citato art. 41/4 ter "*Sono, altresì, ammessi gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione in area agricola adiacente, purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 mt dal sedime originario".*
Tale norma è applicabile a tutti i fabbricati legittimi esistenti e nei limiti di cui al successivo parag. 19.1.1.

Per i fabbricati residenziali si applicano le norme del successivo paragrafo 19.1.1.

19.1.1 – Ampliamento dei fabbricati residenziali esistenti nelle fasce di rispetto

- *Art. 41/4 ter L.R. 11/2004*

Il P.I. individua con apposita scheda i fabbricati residenziali oggetto di ampliamento.
La scheda definisce:

- Il sedime di ampliamento;
- Le altezze dell'ampliamento ammissibile;
- Le volumetrie massime ammissibili in ampliamento (che non dovranno eccedere il 20% delle preesistenze).

La scheda definisce altresì una o più condizioni in base alle quali sono autorizzati gli ampliamenti di cui sopra, alle condizioni qui sotto elencate:

- adeguamento alle norme igienico-sanitarie: esse comprendono anche la sopraelevazione del fabbricato al fine di raggiungere le altezze minime per rendere agibili i singoli piani;
- adeguamento alle deroghe ex art. 14 comma ~~6 e~~ 7 D. Lgs. 102/2014 (v. successivo art.62/3);
- adeguamento alle norme di sicurezza e in particolare alle norme di adeguamento sismico del fabbricato;
- eliminazione delle barriere architettoniche (costruzione di corpi ascensori, scivoli per portatori di handicap ecc.) nei limiti di cui al successivo art. 62/4.

19.1.2 – Collocazione del sedime in ampliamento

Il sedime in ampliamento dovrà essere individuato sul lato opposto a quello fronteggiante la strada all'interno del sedime individuato dalla scheda.
L'ampliamento non dovrà arrecare, rispetto alla situazione preesistente, maggiori pregiudizi alla tutela della circolazione stradale. Tale condizione dovrà essere verificata particolarmente in corrispondenza d'incroci: pertanto, la richiesta di ampliamento e di conseguenza la scheda relativa, dovrà dimostrare la non interferenza dell'ampliamento sulla viabilità in corrispondenza dell'incrocio.

19.1.3 – Demolizione e ricostruzione

~~E' ammessa la demolizione dei medesimi fabbricati e la loro ricostruzione in aree adiacenti purché al di fuori della fascia di rispetto e purché distante non più di 50 mt. dal sedime originario.~~
~~Non è ammessa la ricostruzione sul lato opposto della strada.~~
~~E' ammessa la ricostruzione fino ad una distanza di mt. 200 (anche sul lato opposto della strada), purché il nuovo sedime si collochi in adiacenza di aree di urbanizzazione consolidata e/o diffusa, oppure in adiacenza a fabbricati esistenti (ad una distanza non superiore agli stessi di mt. 20.00).~~
~~Nei casi in cui il nuovo sedime non sia possibile essere collocato in adiacenza ad aree di urbanizzazione consolidata o ad edificazione diffusa (quindi in zona agricola) tale distanza non potrà superare i mt.50.~~
Per le costruzioni ubicate nelle fasce di rispetto delle strade è vietata la demolizione con ricostruzione in loco. Ai sensi dell'art. 41 comma 4ter della L.R. 11/2004 sono consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario.

19.1.4 – Collocazione del sedime

La collocazione del sedime in ampliamento è, altresì, condizionata "*all'autorizzazione dell'ente proprietario o gestore della strada, nonché alla sottoscrizione di un atto d'obbligo contenente l'impegno dell'avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali lavori di adeguamento, modifica e ampliamento della sede viaria".*

19.2 – Fasce di rispetto Autostrada A4

- *Decreto n.235 del 9/04/2013 – B.U.R. Reg. Friuli Venezia Giulia n.19 del 08/05/2013*
- *Decreto n.327 del 24/03/2017 – B.U.R. Reg. Friuli Venezia Giulia n.15 del 12/04/2017*

Il P.I. individua la fascia di rispetto autostradale, come derivante dal progetto "definitivo" di ampliamento dell'Autostrada A4. (Confine Comune di Noventa di Piave)

Tale fascia di rispetto nelle nuove edificazioni è uguale a mt.60 in zona agricola e di mt.30 nelle aree edificabili.
Valgono comunque le norme specifiche di cui ai sopracitati decreti n.235/2013 en.327/2017 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 20 - Elettrodotti / Fasce di rispetto

- *P.A.T. art.7.9 N.T.*
- *D.M. 449 del 21 marzo 1988*
- *L.R. n.27 del 30 giugno 1993*
- *D.G.R. n.1526 del 11.08.2000*
- *D.G.R . n.1432 del 31.5.2002*
- *D.G.R. n.3617 del 28.11.2003*
- *D.P.C.M. – 8 luglio 2003*
- *L.R. n.1 del 9.1.2003*
- *L.n.36 del 22.02.2001*
- *D. Ministro Ambiente – 29 maggio 2008.*

L'individuazione planimetrica delle fasce di rispetto sarà quella determinata ai sensi dell'art.6 del DPCM 8 luglio 2003 (metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto approvata con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05/07/2008).
L'eventuale variazione e/o abrogazione di tali disposizioni, comporta l'automatica applicazione delle nuove norme.
La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata:
- D.M. 449 del 21 marzo 19988;
- L. n.36 del 22 febbraio 2001 e relativo decreto attuativo emanato con D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Per quanto riguarda alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto per il valore di induzione magnetica, dall'art.4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art.6 sopracitato.

La cartografia di P.I. individua le fasce di rispetto, così come determinate dall'ente gestore della linea.
Gli interventi in prossimità a tali fasce dovranno, comunque, verificare le effettive distanze derivanti da un rilievo strumentale e – nel caso di dubbi interpretativi sulla effettiva estensione della fascia di rispetto – si dovrà acquisire il parere di congruità dell'ente gestore.

Art. 21 - Metanodotti / Fasce di rispetto

- *P.A.T. art.7.10 N.T.*
- *D.M. 17 aprile 2008 (M. Sviluppo economico)*
- *D.M. 24/11/1984 – D.M. 16/11/1999*

Le fasce di rispetto dei metanodotti sono definite dal D.M. 17/04/2008 in relazione al diametro della condotta, alla pressione della stessa e agli ulteriori parametri definiti nel citato D.M..
All'interno delle fasce di rispetto sono solo consentiti gli interventi sugli edifici esistenti (D.P.R. 380/2001 – art. 3/1 lettere a), b), c), d).
Non sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione ancorchè sullo stesso sedime.
E' ammessa in queste aree la collocazione degli standard urbanistici (parco – gioco sport, parcheggi) nonché eventuali opere di urbanizzazione primaria, purché nel rispetto delle norme di cui al citato D.M. 17/04/2008.

Art. 22 – Cimiteri / Fasce di rispetto

- *P.A.T. art.7.5 N.T.*
- *Regio Decreto 1265/1934*
- *Legge 1/8/2002 n° 166 art.28*
- *D.P.R. 2854/1990*
- *L.R. 4/2015 art.4*
- *L.R. 30/2016*

La cartografia di P.I. individua le fasce di rispetto cimiteriale per i cimiteri comunali, tenuto conto delle riduzioni delle stesse, già approvate con le modalità previste dalla legislazione vigente, tenuto,altresì conto, delle fasce di rispetto acquisite dalla pianificazione sovra ordinata e in particolare del P.A.T..
All'interno della zona di rispetto cimiteriale non sono ammesse nuove costruzioni, salvo quelle strettamente funzionali al cimitero o gli ampliamenti dello stesso e quindi le aree attrezzate a parcheggio e le aree verdi. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero, ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, ovvero di adeguamento igienico sanitario (lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art.3 del DPR 380/2001).
Ammissibile l'ampliamento degli edifici esistenti nella percentuale massima del 10% e cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 338 del TU Leggi Sanitarie RD 1265/1934 (purché tale ampliamento sia esclusivamente giustificato da esigenze di carattere igienico-sanitario e senza che tale ampliamento comporti aumento del sedime esistente).
Nelle aree ricomprese tra il limite di 200 ml individuato in cartografia ai sensi dell'art.338 comma 1 del TU Leggi Sanitarie RD 1265/1934 e la fascia di rispetto cartografata, già oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 338, comma 5 dello stesso RD 1265/1934, "*l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.*" (L.R. 11/2004 art.41 comma 4bis).
Le fasce di rispetto cimiteriale potranno essere conteggiate come superficie fondiaria per gli interventi edilizi delle aree finitime, nel rispetto della zonizzazione di P.I..

Art. 23 - Impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico

- *DPCM 08/07/2003;*
- *D. Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche)*
- *Legge Regionale 9 luglio 1993, n.29*
- *D.M. 29/05/2008*
- *Legge 36 del 22/02/2001*
- *P.A.T. art.7.21 – 7.22 N.T.*
- *Circolare Reg. V. 14 del 9/8/2000.*

La cartografia del P.I. individua i siti esistenti di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Qualsiasi nuovo impianto dovrà essere progettato in modo tale da definire con sicurezza l'ampiezza delle fasce di rispetto, le ditte installatrici dovranno dimostrarne la certezza - sulla base dei dati e delle metodologie più aggiornate - del calcolo progettuale.
L'installazione di nuovi impianti dovrà:

- escludere l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido e in generale sugli edifici pubblici adibiti a servizi;
- escludere l'installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa (zone di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale);
- escludere l'installazione degli impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale e in particolare sui fabbricati vincolati ai sensi dei precedenti artt.10-11-12 e sulle aree di cui ai precedenti art. 9 (all'interno del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua – nelle aree boscate), art. 14 (negli ambiti per l'istituzione dei parchi e riserve naturali regionali di competenza provinciale), art. 15 (Ambito del Piano di Area del Medio Corso del Piave);
- escludere la localizzazione di impianti che, per tipologia, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, non prevedano l'uso delle migliori tecnologie disponibili.

Nuove installazioni: procedure

Le installazioni e i trasferimenti delle stazioni radio base per la telefonia cellulare su aree pubbliche o private e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette al rilascio di Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, previa acquisizione del relativo parere favorevole dell'A.R.P.A.V. e degli altri enti tutori dei vincoli interessati

Fatto salvo il rispetto delle procedure previste dalla legge, il rilascio del "Permesso di Costruire" o di equivalente titolo è subordinato alla preliminare verifica della possibilità di "co ubicazione" del nuovo impianto con gli impianti esistenti.

Piano delle antenne

Sulla base di questi indirizzi il comune potrà predisporre il c.d. "Piano delle Antenne" in cui verranno individuati i siti sui quali potranno collocarsi i nuovi impianti di telecomunicazione ad uso pubblico.
Nel caso di redazione del "Piano delle antenne" lo stesso assumerà la valenza di "Variante al P.I.". Esso sarà, pertanto, sottoposto alle procedure dell'art.18 della L.R. 11/2004.
La fase di partecipazione e concertazione di cui all'art.5 della L.R. 11/2004 dovrà necessariamente contemplare la partecipazione degli operatori della telefonia mobile operanti nel territorio.

Art. 24 – Idrografia – Zone di tutela – Fasce di rispetto

- *L.R. 11/2004 art.41 lett g - 2*
- *R.D. 523/1904 (testo unico sulle opere idrauliche)*
- *R.D. 368/04 art133 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi)*
- *P.A.T. art.7/11 N.T.*
- *L.R. 12/2009 – art. 26*
- *Regolamento di polizia rurale: Del. c.c. 33 del 27/11/2013*
- *Consorzio di Bonifica Veneto Orientale – del. C.dA 013/c-16 del 25/01/2016*
- *Consorzio di Bonifica Piave – Parere Prot. n.1296/2016.*

24.1 – Zone di tutela

Ai sensi dell'art.41/g2, è istituita una fascia di tutela di m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale o dal confine delle aree demaniali, dei seguenti canali.

- Canale Bidoggia;
- Canale Grassaga;
- Fiume Piave.

Entro tali zone sono sempre consentiti gli interventi di restauro – risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia degli edifici legittimi esistenti (lett. a),b),c),d) art.3/1 D.P.R. 380).
La nuova edificazione, ancorché ammessa, dovrà rispettare le distanze definite dalle "fasce di rispetto" definite nei paragrafi successivi.
I nuovi locali abitabili dovranno essere impostati a quota superiore a +50 cm. dal piano campagna e, comunque, a quota superiore alle esondazioni storicamente rilevate.
Non sono in ogni caso ammesse piste o strade in cui vengono usati veicoli a motore se non quelle strettamente necessarie per l'accesso alle abitazioni, o per la manutenzione dell'ambito di tutela. Sono invece ammesse le piste ciclabili e i percorsi pedonali di interesse pubblico, le aree a parco e a verde e in generale gli interventi di mitigazione ambientale di cui al successivo art.58.
Le opere di movimento terra che modifichino le quote verticali esistenti per spessori superiori a 20 cm in prossimità di rilevati arginali o sponde (nella fascia di rispetto idraulico) devono essere specificatamente autorizzate dai rispettivi consorzi di bonifica competenti per territorio.
(Sono in ogni caso da rispettarsi le norme di cui al precedente art. 9 (Vincolo Paesaggistico) per quanto interagenti con le presenti norme di tutela).

24.2 – Fasce di rispetto

I paragrafi successivi individuano, in tutto il territorio comunale, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

Nelle fasce di rispetto – in ~~tutte le Z.T.I.O.~~ tutti i T.I. e le Z.T.O. del Comune – sono vietate le nuove costruzioni. Negli interventi sull'esistente edificato, gli ampliamenti anche se ammessi, dovranno rispettarele distanze definite dalle fasce di rispetto di cui ai paragrafi successivi.

24.2.1 – Fasce di rispetto nelle zone agricole

P.A.T. – art. 7/20 N.T.
Art. 41/g.2 L.R. 11/2004

a) Corsi d'acqua pubblici interessati da zone di tutela ex art.41/g.2 L.R. 11/2004:

- Canale Bidoggia;
- Canale Grassaga;
- Fiume Piave.

All'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di mt. 50 dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e ristrutturazione edilizia, nonché la demolizione con ricostruzione all'esterno delle fasce di rispetto dei 50 metri. Sono consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario (non eccedenti il 10% del volume originario), purché la costruzione non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto. Anche in caso di ampliamento dovranno, comunque, rispettarsi le distanze minime di cui al R.D. 523/1904.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, per "adeguamento igienico-sanitario" si intendono gli ampliamenti volumetrici, sia planimetrici che in sopraelevazione, derivanti da specifiche norme di legge, di regolamenti di igiene, o del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.), finalizzati al miglioramento della qualità dell'edificio e delle relative condizioni di vivibilità. In particolare, per adeguamento igienico-sanitario si intende:

- l'adeguamento alle altezze minime stabilite dall'art. 35.2 del REC vigente;
- l'adeguamento alle superfici minime di cui all'art. 35.3 del REC vigente;
- l'adeguamento dei locali igienici all'art. 35.4, comma 1, lett. c) del REC nel caso in cui all'interno dell'edificio esistente nessun bagno rispetti tali caratteristiche;
- l'adeguamento alle dimensioni minime degli alloggi monolocali di cui all'art. 35.4, comma 3 del REC vigente.

b) Altri corsi d'acqua pubblici – *non interessati da zone di tutela ex art. 41/g.2 L.R. 11/2004*:

Il P.I. ha provveduto ad affinare l'individuazione dei canali pubblici sulla base dei seguenti presupposti:

- ha individuato nella Tav. 3.3.16 gli ambiti di competenza dei Consorzi di Bonifica operanti nel territorio comunale:
  - Consorzio di bonifica "Veneto Orientale" – (zona Campobernardo),
  - Consorzio di bonifica "Piave" – (Vigonovo – Salgareda – Campodipietra)
- ha verificato l'esatta denominazione e localizzazione degli idronimi, così come risultanti dalle specifiche tecniche fornite dai Consorzi stessi.

b.1) Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale" (con sede operativa Portogruaro -VE):

✓	fosso Callurbana	diramazione
✓	fosso Callurbana	affluente
✓	fosso Cirgogno	affluente
✓	fosso Ca' Nardin	affluente
✓	fosso Campobernardo	affluente
✓	fosso Conche	affluente
✓	fosso Cà Bufalo	affluente
✓	fosso Ca' Bufalo	diramazione
✓	fosso Bonetto	affluente

- ✓ fosso Guarnieri Nord affluente
- ✓ fosso Montiron Conche affluente
- ✓ Cirgogno canale secondario
- ✓ Campobernardo canale secondario
- ✓ Conche di Campobernardo canale secondario
- ✓ Conche canale secondario
- ✓ Callurbana canale secondario

b.2) Consorzio di Bonifica "Piave" con sede a Montebelluna

- ✓ Fosso Calnova canale secondario
- ✓ Fosso Campodipietra canale secondario
- ✓ Grassaga 4 affluente
- ✓ Fosso latteria ramo 2 affluente
- ✓ Fosso latteria ramo 1 affluente
- ✓ Fosso Foscari canale secondario
- ✓ Fosso Latteria canale secondario
- ✓ Fosso della Centrale canale secondario
- ✓ Fosso della Centrale ramo1 affluente
- ✓ Fosso Chiavica canale secondario
- ✓ Fosso Cre 1 canale secondario
- ✓ Fosso Bruna canale secondario
- ✓ Grassaga 6 diramazione
- ✓ Grassaga 6 affluente
- ✓ Fosso Carretta 11 canale secondario
- ✓ Fosso Mortiz canale secondario
- ✓ Grassaga 7 affluente
- ✓ Foscari affluente
- ✓ Carretta 1 affluente
- ✓ Fosso Carretta 1 canale secondario
- ✓ Salgareda 2 affluente
- ✓ Salgareda 1 affluente
- ✓ Fosso Salgareda canale secondario
- ✓ Salgareda 3 affluente
- ✓ Grassaga 5 affluente
- ✓ Fosso San Lorenzetto canale secondario
- ✓ Bidoggia 4 affluente
- ✓ Bidoggia canale principale
- ✓ Piave fiume
- ✓ Grassaga canale principale.

Per i corsi d'acqua di cui ai precedenti paragrafi b.1) e b.2) le fasce di rispetto non possono essere inferiori a mt. 10 dal limite dell'area demaniale. (R.D. 523/1904).

Potranno essere consentite distanze minori (con fascia di mt. 5.00, comunque, libera) solo previa autorizzazione idraulica da parte del Consorzio, solo se in presenza di canali demaniali non classificati e limitatamente ai casi in cui non vengano pregiudicate le funzionalità idrauliche e manutentorie.
In queste fasce di rispetto sono ammesse esclusivamente le opere idrauliche di mitigazione e di regimentazione dei corsi d'acqua, recuperando, prioritariamente, i manufatti di ingegneria idraulica (sbarramenti, idrovore, ecc..) esistenti, anche se obsoleti. Sono sempre consentite le opere di ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei, fatto salvo il parere degli enti competenti in materia idraulica.

24.2.2 – Fasce di rispetto nelle zone diverse dalle zone agricole.

Nelle zone di urbanizzazione consolidata e diffusa, le fasce di rispetto sono così prescritte:

- Corsi d'acqua di cui al precedente punto a): distanza minima mt.10;
- Corsi d'acqua di cui ai precedenti punti b) – b1 – b2: distanza minima mt.10.

Sono ammesse, solo per i corsi d'acqua di cui al precedente punto b), distanze fino a mt. 5,00 solo nel caso di interventi sull'esistente edificato, purché autorizzati dal competente Consorzio di Bonifica.

24.2.3 – Idrografia minore - Fasce di rispetto dalle affossature private.

Lungo entrambi i lati delle affossature private vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto delle seguenti larghezze:

- fino a metri 4 per tutte le affossature, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

Tali fasce di rispetto, possono essere interessate solamente da colture erbacee o da piantumazioni arboree.
La norma trova applicazione in particolare lungo le affossature stradali, nel caso le stesse non siano già interessate da preesistenti siepi alberate.
Lungo le strade dovrà sempre e, comunque, essere mantenuta lungo la sponda verso la campagna una fascia di mt. 1,00 dal ciglio del fosso, esclusivamente interessata da colture erbacee a prato stabile.
Tale fascia, pertanto, non potrà essere interessata da opere di aratura e/o da movimenti terra. Nuove alberature potranno essere piantumate nel rispetto delle distanze di C.C. e del N.C.S. e, comunque, dovranno rispettare una distanza di mt. 1,00 dal ciglio verso strada.

Si richiamano, inoltre, le norme del "Regolamento di Polizia Rurale" approvato con del. c.c. n° 33 del 27/11/2013 e in particolare gli art. 33 (distanze per fossi, canali e alberi) e 34 (gestione di fossi e canali).

24.2.4 – Fasce di rispetto dai canali di scolo e di bonifica (vedi tv.3.3.16).

- Consorzio di Bonifica Piave – Parere Prot. n.1296/2016.
- R.D. 368 del 8/05/1904 - art.134

Lungo entrambi i lati dei canali di scolo e di bonifica vanno mantenute, con continuità, le fasce di rispetto per la movimentazione dei mezzi di manutenzione dei canali.

Tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali principali, di metri 2 per i canali secondari e di metri 1 per tutti gli altri, possono essere interessate solamente da colture erbacee – posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato – senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

Art. 25 – Depuratori - Fasce di rispetto

- P.A.T. art.7.6 N.T.
- Del. 4/02/1977 Comitato ministeriale per la tutela delle acque

Nella costruzione di nuovi impianti di depurazione dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del "Comitato Ministeriale per la Tutela delle acque dall'inquinamento", Allegato 4, "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione". L'ambito di rispetto del depuratore coincide con una fascia di mt. 100, misurata dal limite delle strutture murarie dello stesso, compresequelle interrate.

All'interno della suddetta fascia di rispetto non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni, eccettuate quelle pertinenti e funzionali all'esercizio degli impianti di depurazione.
E' ammessa solo la realizzazione di aree a standard (parcheggi – aree verdi), nonché le strade di accesso, le piste ciclabili, gli impianti CERD (Centro "raccolta differenziata dei Rifiuti solidi urbani") e in generale tutti gli interventi di mitigazione e di mimetizzazione dell'impianto.

Gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti sono esclusivamente quelli riferibili alle opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumenti volumetrici (D.P.R. 380 art. 3/1 lett. a), b), c), d)).
Non sono ammessi gli interventi di demolizione e ricostruzione, ancorché sullo stesso sedime. Eventuali fabbricati demoliti potranno essere ricostruiti al di fuori della fascia di rispetto ad una distanza dalle preesistenze non superiore a mt. 200.

Le demolizioni di fabbricati ovvero di opere incongrue insistenti nella fascia di rispetto comportano sempre diritto ad un credito edilizio di cui al precedente art. 6

Art. 26 – Allevamenti zootecnici intensivi – Fasce di rispetto

- *L.R. 11/2004 art.44 – provvedimento G.R. art. 50 L.R. 11/2004 punto 3, lett.d/1*
- *P.A.T. art.7.7 – 7.8 N.T.*
- *D.G.R. 22.12.1989 n°.7949*
- *D.G.R. 3178/2004*
- *D.G.R. 329/2010*
- *D.G.R. 856/2012*
- *D.M. 7/4/2006*
- *D.Lgs. 81/2004 all. 4 – punto 6.5*
- *Azienda ULSS 9 Treviso – Servizio Veterinario prot. 7169/2016*

Gli allevamenti zootecnico intensivi sono gli allevamenti che non soddisfano i requisiti di nesso funzionale con l'azienda agricola (provvedimento Giunta Regionale ex art. 50 L.R. 11/2004 punto 3 lett. d/1).

Il P.I. individua allevamenti zootecnici insistenti sul territorio comunale registrati presso il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 9 di Treviso e catalogabili come potenziabili allevamenti "intensivi" (art. 44 L.R. 11/2004) ai sensi dell'Allegato "A" della DGR 856 del 15 maggio 2012 (in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale).

Ai fini del calcolo delle distanze si richiamano le specifiche determinazioni di cui al citato All. "A"della DGR 856.
Esse riguardano:

- gli allevamenti zootecnici intensivi di cui sopra;
- gli allevamenti che superano il peso vivo medio della Tab. 1 / classe 1 (DGR 856/2012 All."A");
- gli ampliamenti di centri zootecnici preesistenti comportanti la perdita del nesso funzionale con l'azienda agricola (anche per singole tipologie di intervento);
- i manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomassa e biogas.

Tutti gli interventi di trasformazione del territorio sugli allevamenti individuati in planimetria (e qui sotto elencati) assoggettati a "permesso di costruire" (ristrutturazione edilizia – nuova costruzione) sono condizionati dalla preventiva individuazione delle distanze reciproche di cui alla citata DGR 856/2012 indicativamente cartografate nel P.I. come segue:

- Distanza minima reciproca dagli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola:
  700 ml (valore massimo dell'intervallo 100 ml - 700 ml previsto per le classi 1, 2 e 3);
- Distanza minima reciproca tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse:
  250 ml (valore massimo dell'intervallo 50 ml - 250 ml previsto per le classi 1, 2 e 3);
- Distanza minima reciproca tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate (centri abitati):
  500 ml (valore massimo dell'intervallo 100 ml – 500 ml previsto per le classi 1, 2 e 3).

~~Tale~~ L'esatta individuazione dovrà essere ottenuta nel rispetto delle metodologie contenute nella DGR stessa asseverata da un tecnico abilitato (agronomo – dott. forestale).

Si rimanda al successivo art. 51/2.4 per le distanze dai confini di proprietà.

~~In planimetria il P.I. riporta i seguenti allevamenti:~~

Ragione sociale	Via insediamento	attività produttiva	capi presenti
1. Stalla Sociale Quadrifoglio società agricola – via Callurbana, 55 –		bovini da carne	n° 816
2. Società Agricola Della Rocca	via Arzeri	bovini da carne	n° 849
3. Agrigest Snc di Collodo Fabrizio e Alessandro	via Callurbana,54	bovini da carne	n° 388
4. Passador Saverio	via Conte Priuli, 18	bovini da riprod.	n° 27
5. Azienda agricola Michielon Flavio	via Bonetto, 14	“ “	n° 45
6. Soc.tà Agr. Fedrigo Manzato	via Bonetto, 18B	“ “	n° 187
7. Soc.tà Agr. Serafin Alessandro e Lorenzo	via Calnuova, 16	bovini da riprod.	n° 184
8. Vidotto Raffaele	via Gritti, 9	“ “	n° 117
9. Artico Sergio e Marino	via Candolè, 11	“ “	n° 110
10. Pezzutto Gianni e Luca	via Candolè	avicoli	n° 47700.

In allegato (allegato “A”) si riportano oltre agli allevamenti di cui sopra anche gli altri allevamenti significativi (escludendo gli allevamenti ad uso familiare).

CAPO 4 - FRAGILITA' DEL TERRITORIO

COMPATIBILITA' GEOLOGICA – IDRAULICA AI FINI URBANISTICI

Art. 27 – Compatibilità idraulica

- *L. 64/74*
- *D.M.LL.PP dell'11.03.88*
- *Circ. del M.LL.PP del 24 settembre 1988, n.30483*
- *D.M. 14.09.2005*
- *D.Lgs. 152/2006 art.115, comma 1*
- *R.D. 368 del 8/05/1904 - art.133*
- *R.D. 523 del 25/07/1904*
- *P.A.T. art.12.1 – art.12.5*
- *D. Lgs. n° 112 del 31/03/1998*
- *D.G.R. n. 2948/2009*
- *V.C.I. (P.A.T.) – parere Genio Civile 9/06/2011*
- *Consorzio di Bonifica Piave – Parere Prot. n.1296/2016*
- *V.C.I. (P.I.) – parere Genio Civile Prot. 44533/2016.*
- *Consorzio di Bonifica Piave, parere prot. 0008236 del 04 maggio 2018*
- *Consorzio di Bonifica Piave, nota prot. 14427 del 20 dicembre 2022*

27.1 Norme generali

Le presenti norme sono adeguate ai pareri di cui sopra, ~~nonché~~ al parere prot. 0008236 del 4 maggio 2018 del Consorzio di Bonifica Piave e alla nota dello stesso Consorzio pervenuta al protocollo comunale in data 20.12.2022 con prot. n. 14427 (vedi Allegato E alle NTO).
Tutti gli interventi di trasformazione del territorio debbono essere sottoposti preliminarmente alle seguenti verifiche:

1) Gli invasi esistenti (scoline, fossati, ecc.) non devono essere oggetto di opere di riduzione, se non prevedendo adeguate misure di compensazione;
2) La pavimentazione di superfici di grandi dimensioni (ad es. parcheggi) deve essere realizzata con materiali drenanti e/o comunque prevedere opere di compensazione;
3) Interventi che comportino impermeabilizzazioni e quindi riduzione dei volumi di invaso devono essere accompagnati da adeguate soluzioni progettuali di compensazione finalizzati a mantenere ed incrementare la capacità di infiltrazione dei suoli. I volumi di invaso potranno essere ottenuti, ad esempio, con vasche di accumulo, materassi drenanti, casse di espansione, sovradimensionamenti delle condotte per le acque meteoriche, realizzazione di nuove affossature e zone a temporanea sommersione nelle aree a verde;
4) Ai fini dell'incremento di invaso è possibile, altresì, prevedere risezionamenti ed allargamenti di canali consorziali;
5) Al fine di assicurare la massima permeabilità possibile degli spazi non edificati, ogni intervento edilizio di nuova costruzione (compresi gli ampliamenti degli edifici esistenti), è subordinato, sulla base di specifica indicazione della relazione geologica e geotecnica di progetto, alla realizzazione di interventi di permeabilizzazione del suolo;
6) I presenti indirizzi si applicano anche alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture. In particolare per le strade di collegamento dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati. Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà evitare, ove possibile, il tombinamento di fossi prevedendo, invece, il loro spostamento o altre idonee soluzioni;
7) Per la prevenzione del rischio, i corsi d'acqua vanno rispettati e valorizzati. Occorre creare le condizioni perché i corsi d'acqua possano essere mantenuti in efficienza senza eccessivi oneri e non risultino marginalizzati dalle previsioni urbanistiche. In particolare, è opportuno collocare le aree a verde delle nuove urbanizzazioni lungo i corsi d'acqua, ad evitare che i nuovi lotti confinino con i corsi d'acqua stessi;

8) Per i valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di laminazione si indicano i seguenti parametri:

- 800 m^3 per *ettaro di superficie impermeabilizzata,* per la nuova viabilità;
- 700 m^3 *per ettaro di superficie impermeabilizzata,* per le nuove aree produttive;
- 600 m^3 per *ettaro di superficie impermeabilizzata,* per le nuove aree residenziali.

In fase di progettazione dovrà, comunque, essere effettuato il calcolo del volume dì invaso necessario: dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo sopra indicato. Il volume di invaso dovrà essere ricavato di norma mediante depressioni delle aree a verde opportunamente sagomate, che prevedano comunque, prima del recapito nel ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata. Oppure, qualora gli spazi disponibili in superficie non siano sufficienti, si dovrà progettare la rete di raccolta delle acque meteoriche tenendo in considerazione, oltre al sovradimensionamento delle tubazioni (necessario per recuperare il volume di invaso), anche l'inserimento, in corrispondenza della sezione di valle del bacino drenato dalla rete di fognatura bianca, di un pozzetto con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso ricettore (portata uscente di 10 l/sec.);

9) Si dovranno adottare le curve di possibilità pluviometrica relative ad un tempo di ritorno pari a 50 anni, facendo riferimento anche alle misure fornite da ARPAV per durate giornaliere, orarie e inferiori all'ora, aggiornate all'ultimo anno disponibile.

Per la determinazione delle piogge si consiglia di far riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con Tr = 50 anni (t espresso in minuti): $h = \frac{24{,}9\ t}{(9{,}0 + t)^{0{,}749}}$ relativa all'area Media Sinistra Piave.

10) Negli interventi di impermeabilizzazione interessanti aree oggetto di dilavamento (piazzali di aree produttive) si dovranno realizzare sistemi di disoleazione prima dell'immissione nel collettore;

11) E' vietata la possibilità di realizzare nuove tombinature di alvei demaniali, anche ai sensi dell'art.115, comma 1, D.Lgs. 152/2006. Solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate previa acquisizione del parere dell'ente competente. Dovranno essere previsti altresì interventi di compensazione che garantiscano l'assetto idraulico preesistente, recuperando totalmente il volume d'invaso sottratto dall'intervento di tombinatura. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;

12) L'eventuale inserimento di impianti idrovori può essere preso in esame non per risolvere criticità puntuali, ma solo in considerazione di problematiche idrauliche ricadenti su aree vaste; pertanto l'ipotesi di realizzare scolmatori idraulici, può essere valutata solo se funzionale alle esigenze del Consorzio di Bonifica competente per territorio, il quale ne dovrà diventare titolare e curarne la gestione;

13) La fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici può essere valutata esclusivamente se compatibile ad un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi, pertanto potrà essere prevista soltanto una vegetazione arborea gestita tenendo conto delle esigenze dì sicurezza idraulica;

14) I volumi d'invaso di cui al precedente punto 8) possono essere ridotti fino al 50% della maggior portata generata da piogge con Tr=50 anni, qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10cubi m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, si possono adottare pozzi disperdenti o trincee drenanti.

Le trincee drenanti saranno costituite da tubazioni forate o fossati a cielo aperto che conservino sia una funzione di invaso che di graduale dispersione in falda;

I pozzi disperdenti andranno previsti nel numero di n.1 ogni 500 m. quadrati di superficie impermeabilizzata, avranno diametro interno minimo 1,5 m. e profondità 5 m., purché

esista un franco di almeno di 2 m. tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. Nel caso di più pozzi, essi dovranno avere interasse superiore a 20 m.;

E' opportuno che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituiscano una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove costruzioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, a mezzo manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota di scorrimento pari alla quota di massimo invaso delle tubazioni; in questo modo, nel caso che le acque meteoriche provengano da superfici adibite a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi e viabilità interna, l'acqua che verrà dispersa nella falda subirà prima un processo di sedimentazione;

15) Il divieto di tombinamento dei corsi d'acqua di cui al precedente punto 11) è derogabile per la realizzazione di accessi ai fondi interclusi non serviti, di lunghezza massima limitata (massimo 8 m. e con diametro interno almeno di 100 cm.) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità previo parere favorevole dell'ente di competenza idraulica;

16) In corrispondenza con la rete di recapito dovrà essere predisposto un manufatto regolatore provvisto di setto sfioratore in cls o in acciaio, di altezza tale da favorire il riempimento degli invasi diffusi ubicati a monte, in modo da ottenere il volume di invaso prescritto, ed altresì provvisto di bocca tarata sul fondo di diametro non inferiore di 10 cm in grado di scaricare una portata uscente di 10 l/s per ha, dotato di griglia ferma erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo;

17) Per lo smaltimento di una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con Tr=50 anni e fino al 75% per le piogge con Tr=200 anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10cubi m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, si possono adottare pozzi disperdenti o trincee drenanti;

18) Le trincee drenanti saranno costituite da tubazioni forate o fossati a cielo aperto che conservino sia una funzione di invaso che di graduale dispersione in falda;

19) I pozzi disperdenti andranno previsti nel numero di n.1 ogni 500 m. quadrati di superficie impermeabilizzata, avranno diametro interno minimo 1,5 m. e profondità 5 m., purchè esista un franco di almeno di 2 m. tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. Nel caso di più pozzi, essi dovranno avere interasse superiore a 20 m.;

20) E' opportuno che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituiscano una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove costruzioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, a mezzo manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota di scorrimento pari alla quota di massimo invaso delle tubazioni; in questo modo, nelcaso che le acque meteoriche provengano da superfici adibite a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi e viabilità interna, l'acqua che verrà dispersa nella falda subirà prima un processo di sedimentazione;

21) Si raccomanda di progettare i volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti;

~~22) Divieto di tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 152/06 e dell'art.17 del PTA, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza massima~~

~~limitata (massimo 8 m. e con diametro interno almeno di 100 cm.) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità;~~

23) Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la consistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1 per mille, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.

24) Si raccomanda di progettare i volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti.

25) Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedi bile da monte.

26) Il piano di imposta dei nuovi fabbricati e degli accessi più depressi (rampe, bocche di lupo, ecc.) dovrà essere fissato in funzione del rischio idraulico e della permeabilità del terreno, ad una quota comunque superiore-di almeno 30 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati e addirittura vietati in aree ad elevato rischio idraulico, dovranno essere perfettamente impermeabilizzati e dotati di efficienti ed affidabili dispositivi di aggottamento.

~~27) Venga esplicitamente richiamato nelle NPI (Allegato A) del PI il divieto di tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/06 e dell'art.17 del PTA, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 m e con diametro interno almeno di 100 cm) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.~~

28) Nel caso di spostamento e/o ricalibratura di canali o corsi d'acqua di interesse Consorziale, ancorché privati, sarà necessario predisporre l'elaborazione di un progetto completo della documentazione grafica e descrittiva opportuna, che sarà oggetto di rilascio di parere/autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica.

29) Si rammenta che le acque di prima pioggia provenienti dai nuovi parcheggi o piazzali ad uso industriale e produttivo, in cui sia prevista la movimentazione di automezzi e/o lo sversamento di liquami, oli, idrocarburi, ecc., prima del recapito verso la rete di scolo superficiale; devono essere sottoposte a trattamenti di sedimentazione e disoleatura, dimensionati secondo le indicazioni contenute nell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA.

30) Rimane l'obbligo di richiedere al Consorzio il parere idraulico, previa presentazione di progetto esecutivo del singolo intervento, prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne lacontinuità, ecc.).

Preliminarmente all'espansione urbanistica pianificata (PUA o Comparti), gli interventi di mitigazione idraulica dovranno attuare gli interventi di seguito elencati:

- Nella progettazione dei nuovi Interventi il ripristino dei volumi di invaso dovrà avvenire prevalentemente mediante la realizzazione di invasi superficiali - nuove affossature, bacini di accumulo, ecc. (almeno il 50% del volume necessario dovrà essere realizzato con tali tipologie) - e marginalmente profondi - sovradimensionamento delle condotte, vasche di laminazione, di norma pari a una superficie di almeno 500 mq/ha per la realizzazione di invasi superficiali ai fini della laminazione delle portate di piena. Nel caso in cui gli invasi fossero posti all'esterno dell'ambito, al progetto dovrà essere allegata opportuna convenzione o dichiarazione da parte dei proprietari frontisti interessati al fine di garantire nel tempo la vita

tecnica, in efficienza, del sistema;

- La progettazione sotto il punto di vista idraulico delle nuove urbanizzazioni non dovrà limitarsi al solo ambito di intervento, ma dovrà considerare lo stato di fatto delle zone contermini e del bacino idrografico di appartenenza; in particolare, ai fini del rispetto dell'invarianza idraulica delle future trasformazioni territoriali, l'eventuale innalzamento della quota media del piano campagna dovrà essere compensato attraverso la realizzazione di volumi d'invaso, aggiuntivi rispetto a quelli definiti in funzione della superficie impermeabilizzata, intervenendo sulla rete superficiale esistente;
- La specifica progettazione dei singoli interventi dovrà prevedere, sulla base di una dettagliata analisi dello stato di fatto, la ricostituzione di qualsiasi collegamento con fossati e scoli di vario tipo eventualmente esistenti, che non dovranno subire interclusioni o comunqueperdere la loro preesistente funzione in conseguenza dei futuri lavori; a tal proposito dovrà essere prodotto il rilievo delle reti di scolo esistenti, e coinvolte nell'ambito, specificandone loschema di funzionamento;
- I nuovi progetti dovranno individuare le misure necessarie per la salvaguardia e il mantenimento delle reti e opere irrigue esistenti e per non pregiudicare la realizzazione delle future già previste;
- La progettazione dei singoli interventi dovrà inoltre provvedere ad individuare i tracciati e le caratteristiche della rete alla quale andranno a connettersi, nonché il suo corpo idrico ricettore finale, predisponendo le eventuali alternative nel caso quest'ultimo non fosse ritenuto idoneo a ricevere ulteriori apporti in termine di portata;
- La progettazione sotto l'aspetto idraulico degli interventi che potranno comportare una variazione del regime dei deflussi superficiali dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consorzio di Bonifica al fine di acquisirne il parere idraulico di competenza.

Permeabilità dei suoli.

Al fine di aumentare la permeabilità dei suoli urbani si dettano i seguenti indirizzi.
Deve essere attuato:

- il mantenimento o la formazione di superfici permeabili ad elevata capacità di assorbimento idrico nei confronti della falda acquifera;
- la sostituzione di pavimentazioni impermeabili con altre permeabili;
- la separazione, all'interno dell'area di intervento, delle acque piovane dalle acque fognarie, allo scopo, di ricondurre l'acqua piovana alle falde sotterranee;
- la previsione di micro invasi per trattenere l'acqua piovana nei momenti di eccesso, potendola poi riutilizzare per l'irrigazione degli orti e giardini.

27.2 – Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.)

Preliminarmente all'espansione urbanistica pianificata (PUA), gli interventi di mitigazione idraulica (per es. verde di mitigazione, bacini di laminazione e opere similari da ricavare all'interno dell'ambito di P.U.A.) dovranno attuare le tipologie di seguito elencate:

~~Nel caso in cui gli invasi fossero posti all'esterno dell'ambito, al progetto dovrà essere allegata opportuna convenzione o dichiarazione da parte dei proprietari frontisti interessati, al fine di garantire nel tempo l'efficienza, del sistema;~~

- La progettazione, sotto il punto di vista idraulico delle nuove urbanizzazioni, non dovrà limitarsi al solo ambito di intervento, ma dovrà considerare lo stato di fatto delle zone contermini e del bacino idrografico di appartenenza; in particolare, ai fini del rispetto dell'invarianza idraulica delle future trasformazioni territoriali, l'eventuale innalzamento della quota media del piano campagna dovrà essere compensato attraverso la realizzazione di volumi d'invaso, aggiuntivi rispetto a quelli definiti in funzione della superficie impermeabilizzata, intervenendo sulla rete superficiale esistente;
- La progettazione dei singoli interventi dovrà provvedere ad individuare i tracciati e le caratteristiche della rete alla quale andranno a connettersi, nonché il suo *corpo idrico ricettore* finale, predisponendo le eventuali alternative nel caso quest'ultimo non fosse ritenuto idoneo a ricevere ulteriori portate idriche;

- La progettazione sotto l'aspetto idraulico degli interventi che potranno comportare una variazione del regime dei deflussi superficiali dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consorzio di Bonifica competente, al fine di acquisire il *parere idraulico* di competenza.

27.3 – Interventi a tutela dei corsi d'acqua

Fatte salve le norme di cui ai precedenti punti, si richiamano espressamente le norme ex art. 133 del R.D. 368/1904:

"Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti dì argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smottamento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

c) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, verifiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua".

Ai sensi dell'art.134 del R.D. 368/1904 sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia compresa tra: metri 4 e 10 per i canali principali, metri 2 e 4 per i canali secondari, e metri 1 e 2 per gli altri, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

27.4 – Schema procedurale per il rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica.

- per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque, nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche;

- nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500m^3 per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate alla seconda variante al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m^3 per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla

richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche.

Art. 28 – Compatibilita' geologica

- P.A.T. art.11, N.T.
- D.M. 14/01/2008
- Relazione geologica - PAT

Ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale, della sicurezza del territorio e delle relative opere infrastrutturali, il P.I. – conformemente alle previsioni del P.A.T. - classifica i terreni del territorio del Comune Salgareda secondo due classi relative alla compatibilità geologica:

- Classe di compatibilità II: terreni idonei a condizione;
- Classe di compatibilità III: terreni non idonei.

Tale classificazione è basata sui seguenti parametri, meglio dettagliati nella relazione e nella cartografia geologica, idrogeologica, geomorfologica (allegata al P.A.T. e affinate nel P.I.):

- aspetti geomorfologici (dossi, paleo alvei, argini, micro rilievo, aree morfologicamente depresse);
- caratteristiche litologiche dei terreni;
- caratteristiche geotecniche dei terreni;
- permeabilità del terreno vicina a 1*10-8 m/sec;
- problematiche di tipo idrogeologico (soggiacenza della falda compresa nella gran parte del territorio tra 0 e 2 m dal piano campagna);
- condizioni idrauliche: ristagno idrico, difficoltà di deflusso, rischio idraulico e/o rischio di esondazione legato alla rete di bonifica e ai corsi d'acqua principali (Fiume Piave, Canali Bidoggia e Grassaga).

28.1 – Aree idonee a condizione

- P.A.T. art.11.3, N.T.

28.1.1 – Terreni idonei a condizione "Tipo a)"

- P.A.T. art.11.5, N.T.

Aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi e prossime in generale a recettori idrici a rischio idraulico. Tali aree sono costituite in prevalenza da depositi naturali sabbiosi e limoso-sabbiosi; essi appartengono al dosso fluviale del Piave e possono essere intervallati da sedimentazione più fine di interfluvio e di meandro abbandonato. Tali terreni hanno risposte geotecniche medio basse e variabili nello spazio, sono sede di deflusso sotterraneo e la soggiacenza della falda è compresa fra 0 e 2 m dal p.c. Queste zone sono indicate come corpi idrici recettori a rischio nel PAI dell'Autorità di Bacino (aree da moderata a elevata pericolosità). Si consiglia di svolgere un'adeguata indagine geologica finalizzata a stabilire i limiti sia orizzontali che verticali delle litologie principali, definendo aree dove depositi argillosi, soprattutto incoerenti, potrebbero intervallarsi ai depositi sabbiosi prevalenti; dovranno essere stimati caso per caso gli spessori degli orizzonti incoerenti in relazione al piano di posa delle fondazioni e valutate le relative considerazioni di carattere geotecnico.

Nel caso di edificazione di nuovi edifici o di interventi su edifici esistenti che modifichino quantitativamente e qualitativamente la distribuzione dei carichi sul terreno, all'interno di queste aree, dovranno essere svolte indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche che permettano di determinare in modo preciso la situazione idrogeologica e la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione. La ricostruzione dell'assetto idrostrutturale dell'area di interesse deve definire eventuali corpi idrici sotterranei interessati dall'opera e i rapporti idraulici presenti tra le diverse falde nella conformazione e soggiacenza della superficie piezometrica, nonché l'azione che l'opera stessa avrà sulle condizioni di equilibrio iniziale. Tali aree sono caratterizzate dalla presenza di una falda superficiale che può causare

fenomeni di saturazione dei terreni con conseguente peggioramento dei parametri geotecnici e problemi in occasione di escavazioni (per scantinati, rete fognaria, sottopassi, ecc.), tali da rendere necessari sistemi di drenaggio (well point) e impermeabilizzazioni, di cui sarà d'obbligo valutare l'interferenza con le abitazioni limitrofe. Per queste aree, l'idoneità geologica è legata alle prescrizioni contenute nello Studio di Compatibilità Idraulica, cui si rimanda, ma si ricordano comunque le disposizioni del Cap. 6 "Progettazione geotecnica" delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008, succitate. In queste aree si sconsiglia la realizzazione di strutture interrate.

28.1.2 – Terreni idonei a condizione "Tipo b)"

- P.A.T. art.11.5, N.T.

Aree contraddistinte da scadenti proprietà geotecniche del sottosuolo (argille); talora a rischio di esondazione. Le scadenti caratteristiche geotecniche complessive, soprattutto in presenza di argille organiche, rendono necessaria un'approfondita conoscenza delle caratteristiche geotecniche, chimiche e chimico-fisiche dei sedimenti interessati dagli interventi.
Nel caso di edificazione di nuovi edifici o di interventi su edifici esistenti che modifichino quantitativamente e qualitativamente la distribuzione dei carichi sul terreno, all'interno di queste aree, dovranno essere svolte indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche che permettano di determinare in modo preciso la situazione idrogeologica e la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione. Le indagini geotecniche potranno prevedere l'utilizzo di tecnologie indirette o dirette come prove penetrometriche statiche o dinamiche, e nel caso di edifici di particolare importanza volumetrica o di carico, è consigliabile realizzare sondaggi con l'esecuzione di prove fondo foro e/o raccolta di campioni per la realizzazione di specifiche prove geotecniche di laboratorio. In tale aree si richiede di porre particolare attenzione alla valutazione degli stati limite di esercizio, in quanto a causa della presenza di forti spessori di materiale fine la stabilità delle strutture può essere compromessa soprattutto dal verificarsi di cedimenti eccessivi a causa della forte compressibilità delle argille causata anche dallo stato di saturazione in cui si trovano. Le verifiche di sicurezza sono relative agli stati limite ultimi (SLU), che rappresentano le condizioni di rottura del terreno, e agli stati limite di esercizio (SLE), che rappresentano la valutazione dell'entità delle deformazioni intese comecedimenti del terreno su cui insiste l'opera stessa (si veda il cap. 6 "Progettazione geotecnica" delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 di cuisono succitati alcuni punti fondamentali). La relazione geologica dovrà indicare la compatibilità degli interventi con i terreni interessati, gli eventuali interventi atti a eliminare leincompatibilità riscontrate e la tipologia fondazionale più appropriata. Potranno essereadottate soluzioni per i manufatti di fondazione che prevedano la distribuzione del carico, la diminuzione del carico stesso o l'utilizzo di fondazioni profonde o indirette tramite l'utilizzo dipali, da prevedersi riguardo alla tipologia costruttiva e all'importanza dell'edificio stesso.

Gli interventi in queste zone dovranno essere preceduti da indagini di tipo idrogeologico che permettano di definire i corpi idrici sotterranei interessati dall'opera e l'azione che l'opera stessa avrà sulle condizioni di equilibrio iniziale. Dovranno essere approfondite le presenze di paleo alvei e relative condizioni idrogeologiche statiche e dinamiche stimando caso per caso lo spessore dell'orizzonte sabbioso in relazione al piano di posa delle fondazioni e valutate le relative considerazioni di carattere geotecnico. La scarsa permeabilità dei terreni va considerata in modo adeguato nei dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque meteoriche mentre per le strutture che prevedano volumetrie sotto al p.c. è necessario considerare l'attuazione di adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare infiltrazioni nelle strutture interrate. Si richiamano le prescrizioni contenute nello Studio di Compatibilità Idraulica.

28.1.3 – Terreni idonei a condizione "Tipo c)"

- P.A.T. art.11.5, N.T.

Aree caratterizzate da scadenti proprietà geotecniche del sottosuolo (argille) poste a quote depresse rispetto alle aree circostanti. Le scadenti caratteristiche geotecniche complessive del tipo b) sono aggravate dalle particolari condizioni morfologiche causate da un'altimetria

che le caratterizza come aree depresse intercluse. Valgono pertanto tutte le disposizioni previste per il tipo b) con particolare attenzione alla scarsa permeabilità dei terreni (vicina a 1*10-8 m/sec) che va considerata in modo adeguato nei dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque meteoriche mentre sono sconsigliate le strutture che prevedano volumetrie sotto al piano campagna.

28.2 – Aree non idonee

- P.A.T. art.11.6, N.T.

Il P.I. individua porzioni del territorio comunale, aventi caratteristiche non idonee allea trasformazione urbanistica.
Tali ambiti sono individuati nelle aree comprese nelle aree golenali del Fiume Piave.
In tali ambiti è vietato qualsiasi intervento di trasformazione del territorio, fatto salvo quelli di messa in sicurezza del sito (arginature, canalizzazioni) e gli interventi atti al miglioramento del sistema naturalistico-ambientale.

Sugli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (senza demolizione e ricostruzione e senza alcun ampliamento).
In queste aree sono consentite la realizzazione di aree boscate e i relativi lavori di piantumazione; inoltre, per la loro visione di naturalità, sono altresì consentiti la realizzazione di percorsi ciclopedonali e quant'altro necessario al recupero dell'ambiente naturalistico del sito.
E' ammessa la manutenzione straordinaria delle sedi stradali esistenti.
In particolare vengono date le seguenti specifiche:

	FATTORI CONDIZIONANTI	PRESCRIZIONI
	- fascia di normale espansione fluviale in caso di piena o morbida del fiume - terreni soggetti a fitta canalizzazione per la regimazione e scolo delle acque - elevata pericolosità geomorfologica in genere - scadenti caratteristiche geo-tecniche dei terreni	- area non idonea ai fini edificatori, ma potenzialmente destinabile ad attività legate al tempo libero, previo accertamento dell'idoneità ambientale e della sicurezza e incolumità pubblica; - tutela del paesaggio e dei percorsi naturalistici esistenti; - manutenzione degli scoli e degli eventuali terrazzamenti; - accurata indagine idrogeologica e geologica finalizzata ad accertare l'omogeneità stratigrafica e i parametri geotecnici del terreno nel caso di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente; - attenta analisi geologia e idrogeologica per non indurre peggioramenti alle condizioni di stabilità preesistenti; - interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti (senza demolizione e ricostruzione e senza aumento volumetrico) sono ammessi a condizione che siano contestualmente realizzate opere per la riduzione del rischio in conformità ai punti precedenti; - drenaggio della falda: possibili assestamenti per consolidazione dei terreni di sedime degli edifici vicini.

28.3 – Aree esondabili o a periodico ristagno idrico.

- Regio Decreto 368/1904 e 523/1904
- D.R.G. 427 del 30/01/95
- P.A.T. art. 12 N.T.

Il P.I. individua nel Comune le aree esondabili e/o soggette a periodico ristagno idrico.
Tali aree interessano:

- le aree definite nella "Carta delle Fragilità" come terreni idonei a condizione tipo c) (art.

28.1.3 precedente) (Zone Salgareda);
- le aree definite come terreni idonei a condizione tipo c) (art. 28.1.3) – ambiti ricognitivi maggiormente colpiti da allagamenti (art. 17 precedente) (Zona Fratte Campobernardo).

In queste aree gli interventi di trasformazione territoriale dovranno garantire la possibilità di creare opportuni invasi ricavati preferibilmente nelle depressioni naturali del terreno.

E quindi, tali aree dovranno configurarsi in modo tale da acquisire la duplice fruizione:

- di ricettore di una parte delle precipitazioni defluenti lungo le aree;
- di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane.

Dovranno perciò:
- essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante in modo tale che la loro configurazione plano altimetrica preveda la realizzazione di invasi superficiali adeguatamente disposti e integrati con la rete di smaltimento delle acque meteoriche, in modo che i due sistemi possano interagire.

In tutte queste aree, inoltre, gli interventi di trasformazione del territorio dovranno essere attuati in modo da garantire gli obiettivi contenuti nelle norme generali di cui al precedente art. 27.

CAPO 5 - INVARIANTI

1) INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

Art. 29 – Coni visuali

- P.A.T. art.8.18 N.T.

Il P.I. acquisisce la classificazione dei coni visuali introdotta dal P.A.T..
Si intende per "cono visuale" la vista di un sito specifico o di un oggetto architettonico, ovvero di particolari ambiti oggetto di tutela paesaggistico-ambientale percepito da un particolare punto di vista che ne valorizza i contenuti e la specificità.
Il P.I. definisce le seguenti due categorie di coni visuali.

Tipo 1: in questa categoria sono compresi i coni visuali all'interno dei quali deve essere mantenuta nella sua interezza la percezione del contesto figurativo esistente.
All'interno di questi coni visuali non è ammessa l'edificazione fino alla profondità di mt. 300 misurata dal punto di vista e di metri 20 misurati lateralmente.

Tipo 2: in questa categoria sono ascrivibili i coni visuali in cui sono rintracciabili elementi di disturbo della percezione visiva.
All'interno del cono visuale sono ammessi gli interventi edilizi, purché siano preliminarmente eliminati gli elementi di disturbo.

In sede di progetto edilizio dovrà essere, comunque, dimostrato, anche attraverso opportune simulazioni delle ipotesi progettuali, la compatibilità dell'intervento con le emergenze paesaggistiche oggetto di percezione.
In ogni caso all'interno dei coni visuali non è ammessa la posa in opera di cartelli pubblicitari di insegne che impediscano o, comunque, affievoliscano la percezione dell'ambito di tutela.

Per gli edifici esistenti negli ambiti di coni visuali sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. (edifici privi di specifica scheda di intervento). Per gli edifici catalogati di valore storico-testimoniale, gli interventi consentiti sono quelli ammessi dal "grado di protezione" assegnato.

Art. 30 – Ambiti territoriali di importanza paesaggistica

- P.A.T. art.8/2 N.T.
- L.R. 11/2004 – Titolo V°

Il P.I. affina l'ambito di cui all'art. 8 delle NT di PAT.
In queste aree sono ammessi gli interventi ammessi al titolo V° della L.R. 11/2004 per le zone agricole, con le seguenti limitazioni:

- non sono ammessi nuovi interventi zootecnici – intensivi di cui al successivo art.51.2.4 (par.a3).
  Sugli allevamenti zootecnici-intensivi esistenti sono sempre ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 3 comma 1 e di ampliamento finalizzati all'adeguamento impiantistico di trattamento dei reflui.
- non sono ammessi sbancamenti e/o sistemazioni dei fondi che modifichino lo stato dei luoghi;
- non è ammesso l'abbattimento delle alberature autoctone lungo le affossature esistenti;
- La flora spontanea ripariale delle affossature pubbliche potrà essere oggetto di sfalcio con mezzi meccanici purché il materiale di risulta sia completamente asportato.

Il "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" allegato affina le direttive contenute nell'art.8.3 delle N.T. del P.A.T..

Art. 31 – Contesti figurativi

- P.A.T. art.8/12 N.T.

Il P.I. individua i seguenti contesti figurativi:
- Villa Giustinian (Campodipietra);
- Aree lungo via Postumia (a confine con il Comune di Ponte di Piave).

Sono vietati in tali ambiti:
- La nuova edificazione, gli smembramenti e, comunque, la separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relative interrelazioni
- i progetti architettonici di recupero dovranno espressamente rilevare e valorizzare aree verdi di interesse storico/ambientale sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione;
- dovrà essere evitata la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico significativi;
- le essenze arboree, ancorché non autoctone dovranno essere conservate nel caso sia dimostrato dall'analisi dendrologica che le stesse risultano di datazione coeva all'impianto, ovvero, piantumate in epoche storiche caratterizzate da particolari connotazioni ambientali proprie dell'epoca (ad esempio, le palme dell'epoca coloniale).
- I progetti di riqualificazione delle aree scoperte dovranno prevedere tipologie di illuminazione indiretta, escludendo di norma, i flussi luminosi verso l'alto.

Per le aree di pertinenza degli immobili vincolati ex D.Lvo 42/2004 valgono, altresì, le norme relative al rispetto del relativo vincolo monumentale (art. 10 – 11 precedenti).

Art. 32 – Itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico

P.A.T. art.8.16 N.T

Il PI acquisisce gli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico previsti nel PAT.
I progetti edilizi di nuova edificazione e/o di ristrutturazione o ampliamento lungo tali itinerari dovranno essere corredati da una planimetria in cui siano riportati in un raggio di almeno 50 metri le seguenti preesistenze significative (ove rintracciabili):
- elementi lineari o puntuali tradizionali: quali murature in sasso o pietrame, capitelli votivi, ecc.;
- siepi e filari alberati esistenti di impianto antico o tipico del paesaggio agrario;
- colture pregiate o sistemazioni agrarie tipiche;
- corsi d'acqua (con specificazione della permanenza di caratteristiche di naturalità);
- detrattori visivi quali cartelloni pubblicitari, insegne, ecc.;
- caratteri morfologici singolari (appezzamenti dei terreni agricoli, maglia strutturale dei centri urbani ecc.- fabbricati gravati da grado di protezione);
- elementi minuti tipici caratterizzanti gli insediamenti urbani (pavimentazioni tipiche, insegne caratteristiche ecc.).
-

2) INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

Art. 33 – Area di connessione naturalistica (Buffer Zone)

- P.A.T. art.9.1

Il P.I. acquisisce il perimetro delle aree di connessione naturalistica definite dal P.A.T..
Gli interventi ammessi di trasformazione del territorio dovranno rilevare, conservare ed eventualmente incrementare i segni di naturalità.
Saranno, quindi, da tutelare:
- il sistema delle siepi autoctone lungo le affossature esistenti;
- il sistema dei filari o dei boschetti e delle macchie alberate costituite da essenze autoctone;
- le piantumazioni tradizionali a vigneto.

Le nuove piantumazioni dovranno integrarsi con le preesistenze e costituire una implementazione della biodiversità vegetazionale.
Sono, comunque, da rispettarsi le norme/prescrizioni contenute nel "Prontuario per la qualità

architettonica e la mitigazione ambientale" (CAPO 6 – Restauro Paesistico) allegato alle presenti norme.
In sede di progetto edilizio, riguardante interventi di nuova edificazione, ovvero di cambiamenti di destinazioni d'uso, gli elaborati dovranno censire in un raggio significativo (di almeno 100 mt.) le seguenti preesistenze naturalistiche significative (che non potranno subire modificazioni):
- le fasce vegetative che costituiscono un "continuum" nel contesto agricolo;
- le siepi fitte di connessione ecologica;
- i filari alberati, siepi per la rete idrica agraria, lungo i corsi d'acqua minori, le reti di bonifica, ecc.;
- il sistema scolante.

Sono vietati i seguenti interventi:
- la costruzione di nuove serre fisse,
- la riduzione dell'estensione delle preesistenze naturalistiche (aree a bosco- zone umide ecc.) che comporta un aumento significativo del coltivo.

Art. 34 – Corridoi ecologici

- P.A.T. art.9.12 N.T.

Il P.I. individua nel territorio i corridoi ecologici. Per questi ambiti si richiamano le norme di cui al precedente art. 33. E inoltre i progetti di trasformazione del territorio dovranno rilevare e conservare:
- le aree verdi;
- le zone umide anche minime;
- le aree boscate anche minime;
- i corsi d'acqua naturali e artificiali;
- le siepi e filari alberati.

I progetti interessanti barriere infrastrutturali (strade ecc.) di interruzione dei corridoi ecologici dovranno prevedere adeguati varchi al fine di renderle adeguatamente permeabili alla viabilità ciclabile e pedonale e alla fauna.
All'interno dei corridoi ecologici non sono consentite le costruzioni di serre fisse.
Sono consentiti solo gli interventi di cui al successivo art. 51, purché conformi a piani aziendali approvati.
Si prescrive un rigoroso rispetto delle zone di tutela e delle fasce di rispetto di cui al precedente art. 24.

Art. 35 – Stepping Stone

- P.A.T. art.9.19 – art.9.20, N.T.
- P.T.C.P. art.39 N.T.

Le aree definite con Stepping stone (o Stepping zone) sono aree, solitamente, di piccole dimensioni che costituiscono momenti significativi del paesaggio per la loro collocazione o per le loro significatività nel contesto ambientale del territorio comunale.
Esse, quindi, assolvono la funzione di ospitare specie faunistiche in transito, oppure di creare microambienti floro-faunistici trasformati dalla presenza di interventi detrattori dell'habitat naturale. (pesticidi – diserbanti – taglio delle essenze arboree – agricoltura intensiva).
Il P.I. acquisisce le stepping stone, zone individuate dal PTCP della Provincia di Treviso, di cui all'art.9.19 di P.A.T. (sono le aree prospicienti Villa Giustinian di Campodipietra).
Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dalle stepping stone.
All'interno delle stepping stone la necessità della Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è decisa dall'autorità competente in relazione alla prossimità delle aree SIC/ZPS; nel caso in cui essa non si renda necessaria dovrà essere redatta un'analisi che dimostri, comunque, la compatibilità ambientale dell'opera con i luoghi, ovvero una asseverazione del progettista abilitato che dichiara la non necessità della V.Inc.A..
L'area individuata nel P.I. (pertinenze scoperte Villa Giustinian) dovranno mantenere l'impianto storicamente consolidatosi, comprese, quindi, la conservazione delle essenze arboree

preesistenti (anche le essenze esotiche).
Lungo la recinzione dovranno essere ricavati dei varchi – verso le aree agricole – per il passaggio della piccola fauna.

Art. 36 – Varchi infrastrutturali

- P.A.T. art.9.24 – N.T.
- PTCP – art. 42 N.T.

Sono i passaggi che permettono la continuità dei corridoi ecologici, solitamente in corrispondenza degli ostacoli di origine antropica (strade – canali artificiali, recinzioni, ecc.)
I varchi costituiscono una importante garanzia per la fruizione della fauna terreste ed ittica del corridoio ecologico.
Essi, pertanto, dovranno essere manutentati in modo da permettere il passaggio della fauna (ecodotti).
Non sono, quindi, ammesse chiusure con griglie, inferriate che limitino anche parzialmente la completa fruibilità del corridoio.
In particolare lungo i corsi d'acqua pubblici (art. 24.2.1 precedente) la costruzione di griglie, sbarramenti, dighe che comportano salti d'acqua, non potranno interessare la completa sezione del canale.
Dovranno essere sempre garantite la presenza di scivoli che permettano la risalita della fauna ittica.
Tutti gli interventi sulla viabilità esistente o in progetto (comprese le piste ciclabili) dovranno verificare in progetto la fattibilità della realizzazione dei varchi infrastrutturali. La loro eventuale impossibilità di attuazione dovrà essere espressamente giustificata in progetto.

Art. 37 – Aree boscate

- *P.A.T. art.9.21 – N.T.*

Negli ambiti interessati sono ammessi solo gli interventi finalizzati alla conservazione delle alberature.
Sono, quindi, ammessi solo interventi fitosanitari o di potatura e di sostituzione di essenze non autoctone.
Gli interventi edilizi – ancorché ammessi – riguarderanno solo gli interventi sull'esistente edificato con esclusione della demolizione con ricostruzione.
Gli interventi ammissibili connessi alla regimazione delle acque, alle opere di bonifica, dovranno, comunque, essere improntati alla conservazione delle essenze arboree autoctone e in particolare alla tutela della flora ripariale esistente.

3) INVARIANTI STORICO/MONUMENTALE

Art. 38 – Pertinenze scoperte da tutelare

- P.A.T. art.10.2 – N.T.

Il P.I. individua le pertinenze scoperte da tutelare, costituite dalle aree di pertinenza degli edifici di valore storico-testimoniale, degli edifici di valore monumentale e delle Ville Venete.
Si richiamano le norme contenute nel precedente art. 31 (Contesti figurativi).
In tali ambiti sono ammesse esclusivamente piccole costruzioni in legno purché di altezze non superiori a mt. 2.50 e di sup. lorda non superiore a mq. 5.00.
Le superfetazioni esistenti all'interno del contesto figurativo potranno essere recuperate in un unico organismo edilizio, purché nel rispetto del grado di protezione assegnato al fabbricato principale, e purché non siano modificate le carature plani volumetriche esistenti vietando pertanto accorpamenti o ricomposizioni volumetriche.

I progetti architettonici di recupero dovranno espressamente rilevare e valorizzare aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione.
Il recupero potrà anche costituire un organismo edilizio anche staccato dal corpo principale,

purché nel rispetto dei caratteri tipologici del fabbricato principale.

Sono vietati in tali ambiti:
- gli smembramenti e, comunque, separazione tra verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro immediato interno.

Dovrà essere evitata la sostituzione e/o integrazione con essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti.

Art. 39 – Agrocenturiato – Siti a rischio archeologico

- P.A.T. art.10/20 – art.10/23 – N.T.
- P.T.C.P. – appendice 21 – Archeologia – Siti a rischio geologico in Prov. di TV.

Il P.I. ha provveduto ad affinare, precisare e anche, in parte, sostituire l'impianto delle centuriazioni romane graficizzate nel PAT.
Sulla base degli ultimi studi e ritrovamenti archeologici, il P.I. ha riportato nella Tav. 1.3.4 "Carta delle Invarianti":
- il sistema delle centuriazioni di cui sia accertata la presenza;
- le aree oggetto di ritrovamenti occasionali.
- Le aree oggetto di ritrovamenti non ricomprese nei siti sopra richiamati (art. 10/20 PAT).

Negli interventi di trasformazione del territorio:
- è vietato qualsiasi intervento di trasformazione che possa cancellare o alterare le tracce visibili e quelle storicamente accertate del graticolato romano e, quindi, sono vietate le demolizioni di capitelli, sacelli ecc. costruiti sugli incroci delle antiche vie o lungo gli assi del graticolato;
- eventuali nuovi tracciati viari dovranno seguire l'ordinamento dell'agro centuriato (se ancora percepibile) – comprese le strade di PUA;
- nella riorganizzazione degli accessi laterali ai tracciati storici si dovrà prevedere la riduzione del numero degli stessi, in modo da interessare minimamente gli antichi tracciati;
- gli eventuali ritrovamenti archeologici dovranno essere tempestivamente segnalati alla Soprintendenza;
- dovrà essere preservata la continuità visuale dei resti della maglia della centuriazione, anche nel caso in cui si renda necessaria la localizzazione di interventi di interesse pubblico, favorendo a tale fine il ripristino della percezione visuale delle tracce territoriali (fossati, filari alberati, siepi, strade agricole), il recupero e la salvaguardia delle sistemazioni agrarie originarie trasformate da interventi impropri;
- nelle nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, nonché ampliamenti di edifici, nei casi previsti dalle norme vigenti, si dovrà mantenere libera e sgombra da qualsiasi manufatto comprese recinzioni di proprietà, parallelamente al graticolato, anche in zona agricola, una fascia dal ciglio esterno stradale della profondità di mt. 10, in modo da preservare e ricondurre alla migliore percezione l'orditura storica dei tracciati visibili dell'agro centuriato romano.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Nelle aree di via Paradiso (sito n°1) e nelle aree della cosiddetta "Montagnola" di Campodipietra (sito n°4) ogni intervento edilizio di trasformazione del territorio dovrà essere oggetto di segnalazione al Comune e alla competente Sovrintendenza e, quindi, sarà autorizzato previo saggio di scavo preventivo per un contorno di almeno 20 mt. dalle aree oggetto di trasformazione. Le aree interessate dalla così detta "Montagnola" non potranno essere oggetto di trasformazione del territorio (vedasi anche precedente art. 38).

Pertanto – in quest'ultimo ambito - gli interventi ammessi saranno solo quelli finalizzati al ripristino dei luoghi preesistenti e, quindi, la demolizione delle superfetazioni di qualsiasi genere (berceaux – pompeiane ecc.) l'estirpazione delle alberature d'alto fusto di recente piantumazione.

In tutti i siti puntuali graficizzati nelle tavole di P.I. qualsiasi intervento di trasformazione del territorio (che interessi la modifica dello stato dei luoghi, e quindi: sbancamenti, scavi, nuove edificazioni, ampliamenti e ricomposizione dell'esistente) dovrà essere segnalato al Comune a

cui compete l'eventuale segnalazione alla competente Sovrintendenza.
Le strade esistenti e certificate quali segni delle centuriazioni non potranno essere oggetto di spostamento tale da cancellarne le tracce.
I nuovi interventi di trasformazione del territorio dovranno essere localizzati in modo da rispettare tali preesistenze.
Le opere di sistemazione agraria collegate al sistema degli assi di centuriazione (canali, siepi di antica origine ecc..) perpendicolari o paralleli agli stessi non potranno essere tombinati o spostati in aree nelle quali non sia più percepibile il rapporto con le preesistenze.

In ogni caso gli elaborati progettuali allegati alla richiesta del titolo abilitativo dovranno dare atto del vincolo ed – altresì – proporre soluzioni per garantirne la tutela.

L'area ex "Arzeron" di Arzeri oggetto di recente spianamento nella parte verso il canale Grassaga non potrà essere oggetto di interventi di aratura e coltivazione (se non erbacea) per la larghezza di metri 10,00.
Il sedime ricavato in prolungamento delle attuali tracce ancora esistenti, a partire dalla strada provinciale antistante la chiesa di Arzeri, dovrà essere delimitato da piantumazioni alberate ricostruendo le tipologie dendrologiche abbattute a seguito degli spianamenti recenti (vedi Elaborato n.1.3.4 – Carta delle Invarianti).

CAPO 6 - USO DEL SUOLO

Art. 40 – ~~SUDDIVISIONE IN~~ TESSUTI INSEDIATIVI E ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

1.- SUDDIVISIONE IN TESSUTI INSEDIATIVI E ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

- L.R. 11/2004 art.50/1, lett. b
- D.M. 2/4/1968 n.1444

Il P.I. acquisisce nella cartografia gli "Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)" del PAT.
Gli ATO interessanti il comune di Salgareda sono i seguenti:

ATO 1 - Grassaga
ATO 2 - Conche
ATO 3 - Vigonovo
ATO 4 - Salgareda
ATO 5 - Chiesa Vecchia
ATO 6 - Campodipietra
ATO 7 - Campobernardo
ATO 8 - Zona industriale

Il PI acquisisce la suddivisione del territorio comunale operata nel PAT in:

- aree a tessuto consolidato (nel PAT: aree di urbanizzazione consolidata);
- aree a tessuto diffuso (nel PAT: aree di edificazione diffusa);
- aree agricole;
- aree per attrezzature e servizi.

1.1 – ~~LE ZONE LE AREE A~~ I TESSUT~~O~~I INSEDIATIV~~O~~I OMOGENE~~O~~I (~~ZTIO~~)

Nel PI il territorio comunale è suddiviso in ~~"Zone Territoriali~~ Tessuti Insediativi Omogenei" ~~(ZTIO)~~ che comprendono al loro interno le ~~Sono zone diverse dalle~~ Zone Territoriali Omogenee (ZTO) di cui al D.M. 1444/1968. I Tessuti sono individuati sulla base dell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale Veneta ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) della L.R. 11/2004 *(Criteri per la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee).*

~~Tali nuove ZTIO~~ I **Tessuti Insediativi Omogenei (T.I.)** sono stati individuati sulla base dell'analisi del tessuto urbano, in considerazione:

- del processo di trasformazione storica dell'edificazione;
- della presenza delle destinazioni d'uso prevalenti degli edifici;
- della prevalenza di interventi omogenei (casa singola, tipologie a blocco, in linea, ecc.) rispetto alla genericità delle tipologie insediative rintracciabili sul territorio.

Il P.I. suddivide il territorio comunale ne~~lle~~i seguenti ~~Z.T.I.O.~~ Tessuti insediativi omogenei:

- ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto insediativo di antica origine; (v. art. 41)
- ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto insediativo a prevalente destinazione residenziale; (v. art. 42)
- ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto insediativo a servizi, esterne agli ambiti urbani; (v. art. 43)
- ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto insediativo produttivo convenzionato confermato; (v. art. 44)
- ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto insediativo produttivo sparso non ampliabile; (v. art. 45)
- ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto insediativo di edificazione diffusa. (v. art. 46)

1.2 - LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (ZTO)

Il territorio comunale, nella propria articolazione per tessuti, si compone della seguente zonizzazione funzionale (Z.T.O):

a) Tessuto insediativo di antica origine:

- ZTO A – zone di Centro Storico

b) Tessuto insediativo a prevalentemente destinazione residenziale:

- ZTO B - zone residenziali consolidate, di integrazione e di ristrutturazione;
- ZTO C1 - zone residenziali parzialmente edificate e di completamento;
- ZTO C2 - zone residenziali destinate a nuovi complessi insediativi.

c) Tessuto insediativo a servizi, esterni agli ambiti urbani:

- ZTO Sa - aree per l'istruzione;
- ZTO Sb - aree per attrezzature di interesse comune;
- ZTO Sc - aree a verde pubblico, a parco e attrezzate per il gioco e lo sport;
- ZTO Sd - aree a parcheggio;

d) Tessuto insediativo produttivo "convenzionato confermato" e "sparso non ampliabile":

- ZTO D1 - zone artigianali - produttive.
- ZTO D2 - zone artigianali - produttive destinate a nuovi complessi insediativi;
- ZTO D3 - zone produttive - commerciali;
- ZTO D4 - zone a destinazione turistico-ricettiva;

e) Tessuto insediativo di edificazione diffusa:

- ZTO ED - zone di edificazione diffusa.

Le ZTO sopra elencate sono state suddivise per i tessuti insediativi sulla base della funzione di zona che determinano la destinazione prevalente del tessuto insediativo omogeneo. Le ZTO a servizi e quelle produttive possono essere ricomprese in diversi tessuti insediativi omogenei.

2. - MODALITA' OPERATIVE

L'attuazione degli interventi è di norma disciplinata dal PI, secondo le modalità previste per le singole ZTO.

Le tavole di Progetto individuano all'interno delle Z.T.~~I.~~O.:

- gli Ambiti delle "Aree Progetto"
- gli Ambiti delle "Schede Progetto"
- gli Ambiti inedificabili ex art.7 L.R. 16/03/2015.

2.1 - Aree Progetto (A.P.)

All'interno delle Z.T.~~I.~~O., il P.I. individua le aree specifiche su cui sono previsti, nel quinquennio di validità del P.I., i più significativi interventi di trasformazione del territorio.

Tali aree sono definite dal P.I. come "Aree progetto".

2.2 - Schede progetto (S.P.)

Il P.I. individua, altresì, all'interno delle Z.T.~~I.~~O. specifiche funzioni, non omogenee alle destinazioni prevalenti della zona o agli indici di zona, (*Attività produttive in zona impropria, schede nelle aree ed urbanizzazione consolidata, destinazioni specifiche* ecc.) che proprio per la loro specificità, debbono essere puntualmente normate.
Tali funzioni vengono definite in apposite schede progettuali denominate "schede progetto".

Per ogni "Area Progetto", ovvero per ogni "Scheda Progetto", le tabelle di normativa allegate alle presenti norme definiscono:

- la superficie territoriale dell'intervento;
- la densità di edificazione estesa a tutto l'ambito;
- l'altezza massima ammissibile dei nuovi interventi edilizi;
- le volumetrie complessive ammissibili sull'intero ambito;
- la percentuale massima di superficie coperta;
- i nuovi abitanti insediabili (calcolati in base allo standard di 150 mc/ab);
- la superficie di SAU trasformata;
- la quantificazione degli standard primari e secondari;
- l'eventuale obbligo di perequazione urbanistica;
- le eventuali specificità dell'intervento (note).

2.3 - Lotto minimo

Gli edifici a destinazione residenziale di nuova realizzazione dovranno rispettare le seguenti dimensioni minime di lotto libero:

- 600 mq per edifici unifamiliari;
- 1.000 mq per edifici bifamiliari;

2.4 – Distanze dai confini di zona

La distanza minima da rispettare per le nuove costruzioni e gli ampliamenti di edifici esistenti dal confine di zona è stabilita in 5 mt.

3. - AMBITI INEDIFICABILI EX ART.7 L.R. N° 4/2015

Il P.I. individua le aree, che risultano private delle potenzialità edificatorie, in quanto, rese inedificabili, ai sensi dell'art.7 L.R. 16/03/2015 n°4. Vedasi anche circolare Presidente Giunta Regionale n° 1 dell'11/02/2016.

3.1 – Norme generali

In queste aree non è ammessa alcuna nuova trasformazione urbanistica.
Le aree dovranno essere mantenute esclusivamente a verde. Saranno, quindi, ammesse solo la piantumazione di nuove essenze arboree e la manutenzione e/o sostituzione delle essenze eventualmente presenti sull'area.
Non sono, quindi, ammessi:

- installazione di berceau, pompeiane, tettoie, casette in legno;
- nuove opere di pavimentazione, se non quelle strettamente necessarie al passaggio pedonale/carraio per accedere a lotti o edifici retrostanti;
- nuove reti tecnologiche di smaltimento delle acque (reflue/piovane) provenienti dalle aree limitrofe trasformabili/edificabili;
- nuove reti tecnologiche a servizio delle aree limitrofe trasformabili (reti elettriche, telefoniche, gasdotti ecc.).

3.2 - Classificazione delle aree rese inedificabili.

Il P.I. prevede due fattispecie:

- Aree rese inedificabili all'interno dei tessuti consolidati/diffusi (*enclaves verdi*);
- Aree rese inedificabili a margine dei tessuti consolidati/diffusi.

Per entrambe queste fattispecie valgono le seguenti norme:
Il proprietario dell'area dovrà dimostrare e, comunque, asseverare all'atto della richiesta di "riclassificazione" ai sensi del citato art.7 L.R. 4/2015, quanto segue:

- che, alla data della citata richiesta, l'area risultava assolutamente priva di sedimi edificati;
- che alla stessa data l'area era dotata di capacità edificatoria integralmente conforme agli indici di P.I. e che tale capacità non era stata "spesa o affievolita" su interventi edificatori in aree confinanti;
- che, inoltre, la capacità edificatoria non era derivata da accordi che prevedevano cessioni di "crediti edilizi", ovvero di "compensazioni" (artt.36 – 37 L.R. 11/2004).

Ai fini della "riclassificazione" (D.M. 2 aprile 1968 n°1444) delle aree di cui sopra, il P.I. definisce quanto segue:

- Aree rese inedificabili all'interno del tessuto consolidato/diffuso (*enclaves verdi*).
  Queste aree mantengono la classificazione della Z.T.~~.I.~~O. nella quale risultano inserite.
- Aree rese inedificabili a margine dei tessuti consolidati/diffusi.
  Queste aree - confinanti con il territorio agricolo - sono riclassificate "zone agricole", ai sensi dell'art.51 delle presenti N.T.O..

Queste aree rese inedificabili non concorrono all'edificabilità del fondo agricolo di cui all'art. 44 della L.R. 11/2004.
Sulle stesse aree non potranno, inoltre, essere previsti nuovi interventi edilizi ancorché in funzione del fondo agricolo.

3.3 - Vigenza temporale delle previsioni di cui al presente articolo.
Le previsioni di cui al presente articolo devono intendersi vigenti a tempo indeterminato. Alle stesse, pertanto, non si applica la decadenza quinquennale di cui all'art.18/7 della L.R. 11/2004.

3.4 - Dimensionamento: ai fini del calcolo ~~della SAT~~ del consumo di suolo
La riclassificazione dei lotti inedificabili di cui al presente articolo non comporta alcuna compensazione di aree a livello di dimensionamento quinquennale del P.I. Le aree ricomprese negli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata non devono essere computate nel Registro del Consumo di Suolo ex LR 14/2017.
~~Le aree rese inedificabili non debbono, pertanto, intendersi conteggiabili tra le aree S.A.U..~~

3.5 - Applicabilità dell'art.13 delle N.T. del PAT.
Le possibilità di ridefinizione dei perimetri delle aree di edificazione diffusa ed urbanizzazione consolidata, ammesse dal PAT, (artt.13.9-13.3.a) devono intendersi applicabili alle aree risultanti dalla riclassificazione di cui al presente articolo.

3.6 - Distanze dai confini dell'edificazione adiacente.
Il perimetro dei lotti - "riclassificati inedificabili" ai sensi del presente articolo - deve intendersi come "confine" tra proprietà.
L'edificazione delle aree contermini deve pertanto rispettare le distanze dai confini dei lotti inedificabili prescritte dalla Z.T.~~I.~~O. nella quale gli stessi risultano inseriti.
Non è ammessa la costruzione a confine, ancorché oggetto di convenzione tra confinanti.
Né è ammessa la costruzione a confine ancorché il lotto "inedificabile" risulti della stessa proprietà dei lotti finitimi.
~~La norma deve intendersi valida anche nel caso di applicazione del cosiddetto "Piano Casa" della Regione Veneto (L.R. 14/2009 e s.m.i.) sui lotti contermini.~~

3.7 - Aree per servizi
Sulle aree rese inedificabili non è ammessa la collocazione delle aree per servizi di cui all'art.31 L.R. 11/2004 – anche nel caso l'area fosse ricompresa all'interno di un P.U.A..
Né sono ammessi gli standard privati a parcheggio ex art.41 sexies L.U. (1 mq/10 mc. di costruzione), ancorché non comportino trasformazioni dell'area (inghiaiamenti, asfaltature, pavimentazioni ecc.).

Art. 41 – ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto Insediativo di antica origine

E' il tessuto storico del comune di Salgareda, ovvero gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione antica e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali. Comprende gli insediamenti di valore storico-ambientale, aventi originariamente carattere urbano ei complessi e gli edifici di interesse storico-architettonico-ambientale, riguardante oltre gli edifici medesimi, le relative aree di pertinenza.

Sono riconosciute come tali due ~~Z.~~T.I.~~O.~~ che fanno riferimento rispettivamente:

a) al centro di Salgareda individuato come "area idonea per il miglioramento della qualità urbana" di P.A.T.;
b) Campodipietra con il contesto figurativo e le pertinenze scoperte da tutelare di Villa Giustinian, nonché i contesti della Chiesa parrocchiale e di Villa Brasi/Tonicello.

L'obiettivo del PI è quello di favorire la conservazione e la valorizzazione degli edifici e degli elementi di interesse storico, architettonico ed ambientale, e promuoverne la valorizzazione attraverso l'insediamento di tutte le destinazioni d'uso compatibili con il valore storico architettonico del tessuto.

Art. 41.1 – ZTO A

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE.
Le modalità di intervento vanno finalizzate, nel rispetto dell'articolazione storico-funzionale, a garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario degli edifici e relative aree di pertinenza, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione degli apparati decorativi sia interni che esterni.

La destinazione d'uso prevalente è quella residenziale.
E' ammesso l'insediamento di attività commerciali di vicinato (sup. di vendita non superiore a 250 mq.) e medie strutture di vendita (con sup. di vendita compreso tra 251 e 1500 mq.). Le corrispondenti aree a parcheggio potranno essere individuate anche su aree limitrofe purché funzionalmente collegate.

Le destinazioni d'uso escluse sono:
- medie strutture di vendita (con superficie di vendita superiore ai 1500 mq.) e grandi strutture di vendita di cui alla LR. n.50/2012, fatte salve le medie strutture di vendita consentite nelle aree degradate (vedi punto precedente);
- artigianale e produttivo escluso artigianato di servizio compatibile con la residenza;
- agricolo produttive (vedasi in proposito art. 51.2 successivo).

MODALITA' DI INTERVENTO
Le modalità di intervento vanno finalizzate, nel rispetto dell'articolazione storico-funzionale, a garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario degli edifici e relative aree di pertinenza, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione degli apparati decorativi sia interni che esterni.
Centro di Salgareda e Campodipietra: - secondo la seguente disciplina:

1.1 Interventi edilizi ammessi:

a) interventi sugli edifici esistenti nel rispetto dei gradi di protezione prescritti sui singoli fabbricati;
b) recupero delle superfetazioni preesistenti, purché le stesse siano accorpate in un unico organismo edilizio;
c) Interventi di nuova edificazione e ricomposizione planivolumetrica per le *aree di intervento unitario* individuate dal PI e disciplinate dalle rispettive schede norma;
d) sono ammessi edifici aventi un numero di piani massimo pari a tre;
e) gli allineamenti planimetrici sono fissati dalle grafie di Piano;
f) gli interventi ammessi per gli edifici all'interno ~~delle~~ dei ~~Z.~~T.I.~~O.~~ di antica origine non codificati nel "repertorio schede norma e schede edifici" ovvero privi del grado di protezione sono quelli di cui all'art. 3 comma 1 lett. a, b, c, d del DPR 380/2001 con esclusione della demolizione e ricostruzione. È ammesso inoltre il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante ex art. 23-ter del DPR 380/2001 tra le categorie funzionali ammesse dalle specifiche ZTO.
g) Interventi aventi caratteristiche diverse da quanto sopra potranno essere valutati soltanto nell'ambito di specifici Accordi ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004

1.2 Modalità di realizzazione degli interventi

Al fine garantire il superamento degli elementi di incoerenza o disarmonia con il contesto del Centro Storico ed un'elevata qualificazione architettonica dell'intero organismo edilizio, i progetti degli interventi dovranno in particolare:
a) verificare e valutare accuratamente i rapporti planimetrici ed altimetrici con il contesto e nello specifico con lo spazio pubblico (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti, colori…);
b) privilegiare l'allineamento dei fronti sullo spazio pubblico;
c) assumere come riferimento e reinterpretare le tipologie edilizie di valore storico e le soluzioni dell'edilizia tradizionale nella definizione di volumi e prospetti (rapporti pieni/vuoti, proporzioni e impaginato delle aperture…), evitando in ogni caso proposte vernacolari e l'eccessivo ricorso ad elementi decorativi ma seguendo criteri di sobrietà formale, anche attraverso linguaggi e tecniche costruttive contemporanei;
d) prevedere elevati livelli prestazionali dell'intero organismo edilizio in termini di contenimento dei

consumi energetici e di assenza di barriere architettoniche.

1.3 Limitazione agli elementi edilizi particolari

a) ~~PERGOLATI, BERCEAU,~~ PENSILINE E TENDE

L'installazione di pensiline leggere, di tende o capottine per protezione solare, è ammessa solamente se organicamente connessa al riassetto o riqualificazione complessiva ed unitaria della facciata, nell'ambito di interventi Edilizi conformi a quanto stabilito dagli elaborati della presente Variante.

b) RICOVERI ATTREZZI

E' vietata l'installazione di ricoveri attrezzi da giardinaggio, box auto,"casette", baracche, container, tende chiuse fisse ed altri manufatti assimilabili.

c) IMPIANTI TECNOLOGICI

E' vietata l'installazione di apparecchi - lasciati a vista- per la climatizzazione o il riscaldamento degli immobili, o di parabole televisive o di altri oggetti assimilabili:

- all'esterno dei fabbricati soggetti a tutela;
- in fabbricati prospicienti edifici o spazi di interesse culturale soggetti a tutela;
- nel caso non vi sia possibilità di diversa sistemazione, è fatto obbligo di inserire detti apparecchi organicamente nella facciata dell'edificio con opportune ed efficaci soluzioni di mascheramento e di arredo.

d) RECINZIONI

è vietato modificare o eliminare recinzioni di origine storica, anche se pertinenti a complessi immobiliari privi in sé di interesse culturale e/o ambientale o architettonico. Recinzioni improprie rispetto alla qualità ed all'assetto degli edifici saranno da considerarsi alla stregua di superfetazioni e come tali eliminate o modificate.

È vietato in particolare erigere recinzioni dove lo spazio privato è di uso pubblico, di fatto o di diritto, alla data di adozione della presente Variante. Eventuali demarcazioni potranno essere evidenziate nella pavimentazione o nel trattamento degli spazi a verde, nel rispetto delle qualità intrinseche dei fabbricati di pertinenza e/o degli spazi pubblici adiacenti, con i quali dovranno realizzarsi idonee coerenze costruttive e percettive.

Sono vietate in particolare le recinzioni:

- in rete metallica, di qualunque tipo, non mascherata completamente da siepe, schermo arbustivo o rampicanti, che ne costituiscano l'efficace copertura verso lo spazio pubblico o aperto al pubblico;
- quelle con muratura di calcestruzzo a vista, o in blocchi in calcestruzzo, in tufo o altri manufatti similari, o dove si presentino pensiline ed altri manufatti impropri;
- quelle con elementi acuminati, o taglienti o comunque suscettibili di provocare incidenti a danno di passanti o residenti;
- le recinzioni in legno o in lamiera o in materiale plastico o vetroresina, salvo il caso di cantieri e solo per la regolare durata dei medesimi.

e) COPERTURA

Nelle ristrutturazioni la copertura a tetto piano è consentita solo laddove esistente. In questi casi è ammessa la realizzazione di tetti verdi.

Nelle ricostruzioni, nelle sopraelevazioni e nei rifacimenti totali delle coperture non afferenti alle tipologie edilizie di valore storico o a edifici specialistici o a edifici recenti di valore:

- la pendenza massima non deve essere superiore al 35%;
- le coperture devono essere a falda singola, a capanna e a paglione, realizzate a gronda e colmo costante;
- per gli edifici con facciata allineata allo spazio pubblico, in caso di presenza di falde di copertura, la massima pendenza della falda deve essere sempre perpendicolare allo spazio pubblico.

f) CANNE FUMARIE

È sempre vietata la costruzione di canne fumarie esterne nelle facciate prospicienti la pubblica via. Sono ammesse canne fumarie costituite da condotti in acciaio o altro materiale estraneo alla

tradizione locale nei soli cavedi completamente interni all'edificio e sempre che risultino del tutto invisibili dall'esterno.

g) BASAMENTI E PARAMENTI MURARI

In tutto il Centro Storico non sono ammessi zoccolature o rivestimenti superficiali tramite placcaggio, decorazioni con mattoni faccia vista, materiale lapideo o altro disposti in maniera casuale ed irregolare sul basamento.
Non sono ammessi:

- rivestimenti superficiali tramite placcaggio, decorazioni con mattoni faccia vista, materiale lapideo o altro disposti in maniera casuale ed irregolare;
- cornici, mostre e decorazioni di nuovo disegno, se non motivate da una ricostruzione filologica documentata;
- la demolizione degli intonaci per lasciare il paramento murario faccia a vista e la stonacatura parziale di singoli elementi.
- è vietata la realizzazione di intonaci o rivestimenti plastici di qualsiasi genere, di tipo graffiato, bugnato, spruzzato, spugnato o a stucco o comunque atipico
- è vietata inoltre l'intonacatura parziale della facciata con bordi non lineari o obliqui.

h) TINTEGGIATURE

La tinteggiatura della facciata e in generale di tutti gli elementi architettonici e decorativi dell'edificio deve essere realizzata secondo criteri unitari di coloritura.
La coloritura deve essere eseguita uniformemente, evitando tinteggiature parziali.
sono escluse le tinteggiature al quarzo, a base di resine epossidiche o poliuretaniche, che non garantiscono una permeabilità al vapore adeguata, o pitture del tipo "spugnato" e quelle da stendere con tecniche a spatola o graffiati in genere.
I colori e le modalità di coloritura (combinazione dei diversi colori) ammessi per le classificazioni edilizie ed in generale per tutti i manufatti e superfici verticali prospettanti sullo spazio pubblico, quali facciate di edifici principali, muri di cinta o perimetrali e volumi tecnici, devono uniformarsi ai colori degli edifici con carattere storico testimoniale o comunque tali da assicurare la preminenza visiva degli edifici storici.

i) APERTURE

Le aperture nelle facciate prospicienti la pubblica via dovranno essere di forma regolare, uniformi nella tipologia ed ordinate nella distribuzione ovvero posizionate nel rispetto dei principi di odine e simmetria ovvero assumendo le proporzioni utilizzate nelle architetture di carattere storico testimoniale;

Le conformazioni riconoscibili come di valore storico, e quindi da tutelare, sono quelle di forma rettangolare con prevalente sviluppo verticale e rapporto altezza/larghezza molto snello; per le porte-finestre l'altezza è pari a circa due volte la larghezza.
Sono sempre vietati:

- infissi e serramenti esterni in PVC e in alluminio finto-legno;
- avvolgibili, fatto salvo il caso di edifici recenti dove già presenti e comunque connotanti la tipologia e l'epoca di costruzione dell'edificio;
- veneziane esterne;
- vetri a specchio e suddivisioni delle luci non tradizionali (tipo all'inglese o altri).

j) PANNELLI SOLARI TERMICI O FOTOVOLTAICI

È consentita la messa in opera di tali impianti tecnologici sulle coperture a falda e piane a condizione che gli edifici abbiano un'altezza maggiore o uguale a due piani fuori terra, o comunque superiore a 6 (sei) metri, e con le seguenti modalità:

- fatto salvo il caso di impiego di pannelli del tipo completamente incassato e non riflettente ovvero che adottino tecnologie avanzate che integrano totalmente i dispositivi con il manto di copertura (tegole fotovoltaiche e similari), sulle coperture inclinate è richiesta l'integrazione con le falde; i pannelli devono pertanto essere collocati aderenti alla falda, a filo tetto, con la stessa pendenza delle falde, arretrati rispetto al filo di gronda di almeno 1,5 m. e in qualsiasi punto ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo; ~~il ricoprimento per falda non deve~~

~~essere superiore al 40%;~~ l'impianto deve avere una conformazione quadrilatera regolare e comunque congruente con la conformazione della falda;

- sulle coperture piane i pannelli devono essere arretrati rispetto al filo della facciata di almeno 1 m.; la massima inclinazione ammessa è del 15%;
- deve essere osservata una distanza minima dai confini di 1,5 m.;
- eventuali serbatoi di accumulo o altri apparati tecnici devono essere posizionati in modo da non risultare visibili dallo spazio pubblico.

k) TRATTAMENTO DEI PIANI TERRA

Il trattamento dei piani terra adibiti, qualsiasi sia la destinazione d'uso dei locali, deve rispondere a criteri di unitarietà dell'intero edificio nella finitura e nella colorazione.

In ogni caso gli interventi di sistemazione degli elementi prospettanti lo spazio pubblico legati a funzioni commerciali o comunque di interesse pubblico devono avere come quadro di riferimento l'assetto globale dell'intera facciata alla quale appartengono, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative complessive.

Art. 42 - ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto Insediativo a prevalente destinazione residenziale

È il tessuto urbano che presenta delle caratteristiche morfologiche e tipologiche consolidate e di recente costituzione (comprensivo anche delle aree "trasformabili" di nuovo inserimento ~~P.A.T.~~).
Il tessuto, in genere, presenta una regola insediativa riconoscibile per il disegno dei lotti e per l'allineamento degli edifici alla viabilità principale, che ha portato alla realizzazione di aree morfologicamente ordinate, seppure con tipologie edilizie disomogenee.
Tali zone, con prevalente destinazione residenziale sono quelle già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e caratterizzate dalla quasi totale edificazione.
Obiettivo del PI è quello di favorire la conservazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici meritevoli di tutela e di permettere la trasformazione degli edifici, o delle parti del tessuto che nel tempo sono stati modificati, con interventi di recupero mirati alla riqualificazione dello stato dei luoghi e alla realizzazione di spazi pubblici.

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE
In queste zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

1. residenza;
2. annessi alla residenza (garage, costruzioni accessorie);
3. uffici pubblici e privati;
4. attività commerciali di vicinato (fino a 250 mq)
5. attività commerciali medie strutture di vendita (fino a 500 mq);
6. attrezzature pubbliche e servizi sociali;
7. strutture turistiche e ricettive. Si intendono alberghi, motel, (L.R. 26/1997);
8. pubblici esercizi e strutture ricreative;
9. autorimesse ad uso pubblico;
10. impianti sportivi privati a servizio della residenza;
11. artigianato di servizio. Compreso attività di produzione, lavorazione e riparazione di beni o servizi riferibili alla residenza (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: parrucchiere, estetista e servizi per la cura del corpo, sarto, calzolai e servizi collegati all'abbigliamento, orafo, orologiaio e servizi collegati, idraulico, elettricista, tappezziere, restauratore, vetraio e servizi collegati all'arredo e alla manutenzione della casa, riparazione cicli e motocicli).

Le destinazioni d'uso escluse sono (vedasi anche art. 54.1 successivo):

- commerciale in medie (con superficie di vendita superiore ai 500 mq) e grandi strutture di vendita di cui alla LR. n.50/2012;
- artigianale e produttivo, escluso artigianato di servizio compatibile con la residenza;
- agricolo produttive.
- discoteche e sale da ballo.
- Ogni altra attività che a giudizio della P.A. risulti in contrasto con la residenza.

TIPI D'INTERVENTO
In questo tessuto il PI si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto, come definito al Capo – Uso del Suolo, conformemente agli ambiti individuati nelle tavole delle "zone significative", nel rispetto di eventuali fabbricati soggetti a specifici gradi di protezione.
Le destinazioni escluse, qualora già esistenti, possono essere mantenute e per esse saranno consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, comma 3, lett. a e b del DPR 380/2001) se demolite, non potranno essere sostituite con costruzioni di analoga destinazione, ma secondo le destinazioni di P.I..
Sono fatte salve le norme vigenti per le aree comprese entro i piani attuativi convenzionati vigenti.

Art. 42.1 – ZTO B consolidate, di integrazione e di ristrutturazione e ZTO C1 parzialmente edificate e di completamento

In queste Z.T.~~I.~~O. sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi (tra loro non cumulabili):

a) aumento volumetrico "una tantum" delle case unifamiliari e bifamiliari con un massimo di 150 mc., relativamente al volume esistente alla data di adozione del presente P.I., applicabile una sola volta (anche in più interventi – purché complessivamente non sia superato l'aumento di 150 mc. di cui sopra) e purché non siano aumentate le unità abitative. Tale norma non si applica alle case che abbiano usufruito di analoghi ampliamenti ammessi dalprecedente PRG, ovvero che abbiano usufruito di ampliamenti ammessi dal c.d. "Piano Casa". Questa norma trova applicazione anche se l'ampliamento supera l'indice di fabbricabilità della Z.T.~~I.~~O.
Per gli edifici a blocco (condomini), a destinazione residenziale, è ammesso un unico ampliamento di mc. 150 riferito alla totalità delle volumetrie esistenti.

b) Recupero delle volumetrie esistenti, purché aventi le destinazioni d'uso conformi alla destinazione di zona; sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3 DPR 380/2001 lettera: a), b), c), d); ~~purché senza demolizione e ricostruzione)~~ la demolizione e ricostruzione è ammessa nel limite dell'indice di zona.
La norma si applica anche nel caso le volumetrie esistenti residenziali superino gli indici di zona ~~(art. 42.2)~~.
~~Sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione purché non interessino più del 20%dell'intero volume.~~
~~Sono sempre ammessi gli interventi di demolizione totale e ricostruzione purché nel limitedegli indici di zona.~~

c) applicazione dei parametri urbanistici definiti per le aree normate dalle schede delle "aree progetto" di cui alle "tabelle di normativa" allegate.

d) applicazione delle norme specifiche contenute nelle "Schede progetto" di cui alle "tabelle dinormativa" allegate.

e) applicazione dei parametri urbanistici dei P.U.A. convenzionati vigenti e dei P.U.A. decaduti purché serviti dalle opere di urbanizzazione primaria collaudate.

f) costruzione di garage a servizio della residenza.
E' consentita la costruzione di un garage per ogni alloggio legittimo, costruito prima della Legge 122 del 24/03/1989 e privo di garage coperti, purché sia rispettato quanto di seguito prescritto:
- Il garage può essere realizzato, "una tantum", *per ogni unità abitativa qualora non esistente* (anche se la sua edificazione comporta il superamento degli indici di edificabilità)**,** purché abbia superficie utile lorda non superiore a mq: *30,00*, e non inferiore a mq. 15 e un volume non superiore a 60 mc. e h= 2,40 mt.
- I garage devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri formali e tipologici dell'edificio principale, recuperandone in tal senso, materiali e tecniche costruttive.
- I garage, se realizzati al servizio di edifici plurifamiliari, devono costituire preferibilmente

un unico corpo e comunque devono essere oggetto di un progetto unitario.
- Il volume totale dei garage fuori terra realizzati ai sensi del presente paragrafo non potrà, comunque, superare il 10% del volume esistente a cui accede.

È ammessa la copertura dei posti auto pertinenziali scoperti mediante la realizzazione di strutture accessorie ai sensi dell'art. 81 comma 5 del R.E.C. vigente.

Ai sensi dell'articolo 41 sexies L.U. "nelle nuove costruzioni connesse alla residenza debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq/10 mc. di costruzione".
Per "nuove costruzioni" si intendono:
- le nuove costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore del P.A.T. (06.06.2011);
- le costruzioni oggetto di ristrutturazione edilizia comportanti cambio di destinazioni d'usocon o senza opere;
- gli ampliamenti che comportano nuove unità abitative.

Il riferimento degli standard di cui sopra (1mq/10mc) deve essere così distinto:
- almeno un posto macchina all'interno dell'edificio delle dimensioni minime di mq. 15;
- le aree a parcheggio restanti (fino al raggiungimento di 1mq/10mc) devono essere ricavate all'interno delle aree fondiarie pertinenziali. Nel computo sono escluse le aree di manovra.

Costruzioni preesistenti al P.A.T. (06.06.2011)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento dell'esistente~~, di cambio di destinazione d'uso con o senza opere~~ senza il ricavo di nuove unità abitative e di frazionamento di unità immobiliari dovranno garantire il reperimento degli standard (1mq/10mc) per parcheggi privati con un minimo di mq. 15;
Gli stessi potranno essere ricavati anche solo sulle aree fondiarie pertinenziali.
Le superfici a parcheggio saranno calcolate con l'esclusione delle aree di manovra. Esse coincideranno, pertanto, con le aree degli stalli.
Nelle aree prevalentemente edificate prima del D.M. 2 aprile 1968 e in generale sugli interventidi ristrutturazione edilizia ove sia dimostrata l'impossibilità del reperimento unità degli standard privati né all'interno del fabbricato né sulle aree fondiarie, ovvero reperiti in aree adiacenti (nel raggio di 200 mt) gli stessi potranno essere monetizzati.

~~g) Recupero delle volumetrie esistenti aventi destinazioni diverse della residenza, fino al raggiungimento degli indici di zona (anche in ampliamento dell'esistente).~~
~~Ammessi gli interventi di cui all'art. 3 DPR 380 – lett. a), b), c), d) compresa la demolizione ericostruzione fino al raggiungimento degli indici di zona.~~

h) Piccole costruzioni in legno ~~(art. 38 ter R.E~~. nei limiti e con le caratteristiche definite dall'art. 81 comma 6 del R.E.C. vigente~~)~~.
~~Le piccole costruzioni in legno di cui all'art. 38 ter del R.E. sono ammissibili anche in deroga agli indici di Z.T.I.O..~~
In deroga a quanto stabilito nell'art. 81 comma 6 del R.E.C. sono ammesse distanze dalle strade comunali fino a mt. 1,50 alle seguenti condizioni:"L'autorizzazione alla costruzione in fregio alla strada comunale è condizionata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo (non registrato) in cui il richiedente si impegna incondizionatamente allo spostamento o alla demolizione senza alcun onere per il comune nelcaso lo stesso - per motivi di interesse pubblico (ampliamento della strada, problemi di visibilità ecc.) ovvero di decoro urbano - ne ordini la rimozione".

42.1.1 - Attuazione del P.I.

Il P.I. si attua di norma attraverso intervento edilizio diretto. Sono comunque fatte salve eventuali prescrizioni contenute nelle "schede progetto" e "aree progetto" allegate.

~~Disposizioni generali.~~
Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nelle "schede progetto" e "aree

progetto",i nuovi interventi dovranno rispettare le seguenti norme.

Parametri urbanistici:

- *Indice di edificabilità fondiaria:* *ZTO B = non superiore a mc/mq 1,50;*
  ZTO C1 = non superiore a mc/mq ~~0,75~~ 1,00;
- *Indice di edif. fondiaria nelle aree assoggettate a P.U.A. (di riqualificazione e riconversione) interessate da edifici non residenziali: ZTO B = non superiore a mc/mq 1,80;*
  ZTO C1 = non superiore a mc/mq 1,20;
- *numero dei piani abitabili: non superiore a tre piani fuori terra;*
- *altezza dei fabbricati:* *ZTO B = non superiore a ml. 10,50;*
  ZTO C1 = non superiore a ml. 9,50;
  Limitatamente alla ZTO C1 sono ammesse altezze fino a 12,00 mt nel caso di interventi per i quali sia predisposto un P.U.A. preliminare;
- *superficie coperta: non superiore al 40% della superficie fondiaria;*

Distacco tra i fabbricati:

– Nelle nuove costruzioni: non può essere inferiore a ml. 10,00 tra pareti finestrate e pareti d'edifici antistanti e tra pareti finestrate dello stesso edificio nel caso in cui si fronteggino.

– Negli ampliamenti non in aderenza: non può essere inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato piùalto, con un minimo di ml. 5,00, se le pareti fronteggianti sono prive di superficie finestrata e ml10,00 negli altri casi.

– Nelle soprelevazioni non può essere inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di ml. 5,00, se le pareti fronteggianti sono prive di superficie finestrata e ml 10,00 negli altri casi.

– Sono fatte salve le norme di cui all'art. 9/3 D.M. 2 aprile 1968 (n° 1444).

Distanza dai confini di proprietà:

– Nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti: non può essere inferiore a ml. 5,00, salva la possibilità di costruire in aderenza o a confine con il consenso del confinante. (previo atto notarile trascritto e registrato).

– Nelle soprelevazioni non può essere inferiore a ml. 5,00.

– Le sopraelevazioni fino a mt. 0,80 sono ammessi, anche in deroga alle distanze di cui sopra, purché siano necessarie esclusivamente per rendere agibili i locali interessati.

– La distanza dal ciglio delle strade pubbliche: non può essere inferiore a ml. ~~7,50~~, 5,00 fatti salvi il rispetto degli allineamenti esistenti e degli allineamenti obbligatori, se prescritti negli elaborati grafici del P.I., ovvero nei PUA vigenti o di progetto.

Locali accessori:

I volumi accessori delle nuove costruzioni, quali ripostigli e cantine, devono essere previsti all'interno del corpo principale del fabbricato e devono comunque essere integrati compositamente e volumetricamente all'edificio stesso.
Almeno un posto macchina per ogni unità abitativa (art. 41 sexies L.U.) deve essere ricavato all'interno della sagoma del fabbricato.

Le aree fondiarie libere non ancora interessate all'edificazione dovranno essere sistemate a verdee oggetto di periodica manutenzione.
In tutte le aree fondiarie e in particolare nelle aree non edificate non sono ammessi stazionamenticontinuativi di roulotte, camper non direttamente connessi alla residenza.

Sono sempre esclusi stazionamenti di cose mobili – box – container.

Deroghe:

sono fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 62.

Art. 42.2 – ZTO C2 residenziali destinate a nuovi complessi insediativi

Comprendono le parti di territorio attualmente utilizzate per usi agricoli o incolte destinate a

nuovi complessi insediativi di tipo residenziale in fregio al tessuto urbano consolidato.

In queste zone il P.I. si attua attraverso P.U.A.. La dotazione di spazi pubblici relativa alla capacità insediativa prevista deve rispettare i valori storico culturali e testimoniali eventualmente presenti nelle aree circostanti e le altre eventuali prescrizioni contenute nelle tabelle di normativa delle *Aree Progetto*.

La nuova edificazione è regolata dalle norme di zona di seguito riportate:

Indice di edificabilità territoriale =	1,00 mc/mq, ovvero come riportato nelle tabelle di Normativa;
Rapporto di Copertura =	35%;
Piani =	2 (fuori terra);
Altezza fabbricati =	7,50 ml;
Distanza dalla strada =	7,50 ml;

Si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 42.1 lettere f) e g) in materia di garage e costruzioni accessorie. Valgono altresì le prescrizioni in materia di distanze tra i fabbricati e dai confini, di locali accessori contenute nel precedente art. 42.1.1.

Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni contenute nelle tabelle di normativa.

La viabilità residenziale pubblica dovrà avere le caratteristiche indicate all'art. 41 del REC e dovrà attenersi a quanto previsto dal DM 05.11.2001.
In particolare, dovrà rispettare le seguenti dimensioni minime:
- corsia: mt. 2,75 ciascuna;
- banchina: mt. 0,50 ciascuna;
- marciapiede: mt. 1,50 ciascuno.

Art. 43 – ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto Insediativo a servizi esterne agli ambiti urbani.

Il PI individua quattro ambiti extra urbani interessati da attrezzature per servizi di interessecomune. Tali ambiti riguardano nello specifico:

- ~~Z~~T.I.~~O~~ 3.1 – Impianto energia elettrica e oratorio di via Chiodo;
- ~~Z~~T.I.~~O~~ 3.2 – Aree cimiteriali capoluogo con servizi collegati;
- ~~Z~~T.I.~~O~~ 3.3 – Campo Volo (avio superficie);
- ~~Z~~T.I.~~O~~ 3.4 – Aree cimiteriali Campodipietra con servizi collegati.

DESTINAZIONE D'USO
La destinazione d'uso è quella di attrezzature per servizi di interesse comune.
Sono, pertanto, consentite esclusivamente le destinazioni esistenti nel contesto delle ZTO Sb ex art. 54.2 successivo.

TIPI D'INTERVENTO
Intervento diretto per le aree in proprietà pubblica.
Obbligo di P.U.A. per la ~~Z.~~T.I.~~O~~. 3.3 (Campo Volo) nel rispetto delle prescrizioni di cui successivo art. 53.

Art. 44 - ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto Insediativo Produttivo Convenzionato Confermato

- Art. 13/3d N.T. di P.A.T.
- D.M. 05.09.1994

Il tessuto è costituito dalle principali aree produttive comunali, sorte – di norma - in epoca recente in seguito a piani urbanistici attuativi. Sono dislocate in due zone appositamente destinate, riservate

all'edificazione di complessi produttivi operanti prevalentemente nell'ambito del settore secondario e terziario, specificatamente dell'artigianato, della piccola industria e della logistica.
L'obiettivo principale del PI, in relazione da quanto previsto dalle strategie del PAT è di:

- contenere le nuove espansioni prevedendo prioritariamente la saturazione delle aree esistenti che hanno ancora potenzialità edificatorie;
- aumentare la qualità urbana di tali zone;
- favorire la delocalizzazione in quested ~~ei Z.T.I.O~~. Tessuti Insediativi delle attività presenti in zona impropria.

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE
La destinazione d'uso ammesse sono:

- produttivo di tipo artigianale e/o industriale;
- attività e impianti specifici connessi alla destinazione principale;
- attrezzature di servizio ai complessi produttivi;
- impianti tecnici;
- commerciale all'ingrosso, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita con superficie massima di vendita pari a 2500 mq. di cui alla L.R. 50/2012;
- residenziale da destinare esclusivamente ad alloggio del proprietario o del custode;
- tutte le attrezzature pubbliche compatibili;
- servizi di somministrazione, palestre;
- uffici, magazzini e depositi;
- attività per la logistica;
- attività terziarie a servizio dell'ambito produttivo (secondo precisi criteri di concentrazione e razionalizzazione);
- sale gioco ed esercizi alle stesse assimilabili nei limiti di cui al successivo art.61.

Le destinazioni d'uso escluse sono:

- residenziale (salvo l'alloggio del proprietario o del custode);
- stalle, scuderie, fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici;

L'insediamento di nuove attività produttive e/o il cambiamento delle stesse è subordinato al parere dell'ULSS che verifichi il rispetto delle disposizioni e dei limiti di accettabilità stabiliti dalla legislazione vigente in materia di tutela ambientale con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui di lavorazione;

L'installazione e l'ubicazione di impianti tecnologici (silos, cabine, tralicci.) (ancorché non costituente superficie coperta) sarà valutata di volta in volta, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali della zona: in ogni caso dovrà essere prevista un'adeguata piantumazione di essenze arboree d'alto fusto compatibili con la flora locale ed ogni ulteriore accorgimento che si rendesse necessario al fine di mascherare adeguatamente tali strutture. Essa non potrà, comunque, interessare più del 10% della S.f..
Sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o del custode sino ad un volume massimo di 500 mc. per unità produttiva/commerciale, purché l'attività raggiunga una superficie lorda di pavimento di almeno 800 mq.. Tale volume dovrà essere organicamente inserito nel contesto edilizio/architettonico, costituendo un unico corpo unitario con l'edificio produttivo. Esso sarà conteggiato come superficie coperta.
Le disposizioni contenute nelle specifiche ZTO prevalgono sulla disciplina generale contenuta nel presente articolo.

TIPI DI INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI
In questo tessuto il PI si attua generalmente attraverso PUA o intervento edilizio diretto, come definito dalle presenti norme, o attraverso "Schede Progetto" individuate nelle tavole delle "zone significative";

Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli ampliamenti nel limite del rapporto di copertura di cui agli specifici PUA convenzionati, ovvero nei limiti dei parametri urbanistici ~~sotto riportati~~ delle specifiche ZTO;
Gli interventi di riconversione e riqualificazione, con eventuale cambio di destinazione d'uso, dovranno garantire le prescrizioni cui all'art. 50.1 successivo.

Art. 44.1 – ZTO D1 artigianali - produttive

Sono le parti del territorio interessate da insediamenti relativi ad attività di produzione industriale e artigianale.

Ai fini dell'edificazione, nelle ZTO "D" valgono le seguenti norme:

~~a)~~ tipologia edilizia:	blocco, in linea, capannone;
~~b)~~ Rc rapporto di copertura:	60 % della superficie fondiaria;
~~c)~~ standard:	come da art.54 delle NTO;
~~d)~~ H altezza massima:	m. 10,00 (fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva come montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.);
~~e)~~ distacco tra fabbricati:	minimo m.10. Distanze diverse sono ammesse in presenza, di un PUA con previsioni plani volumetriche;
~~f)~~ distanza dai confini:	minimo di m. 5,00
~~g)~~ distanza dal ciglio stradale: (pubblico)	minimo m.7,50
~~h)~~ destinazione delle superfici scoperte	devono essere sistemate a parcheggio e a verde con alberature. Dovrà essere interessato almeno il 20% della S.f.. (10% parcheggio e 10% a verde)
~~i) indice di utilizzazione fondiaria~~	~~max. 80%~~
~~l)~~ impianti tecnologici (silos, cabine)	potranno interessare al massimo il 10% di sf. Non sono computabili quali rapporto di copertura (punto b) precedente). Dovranno rispettare le distanze di cui al precedente punto f), g).

Per le eventuali ZTO D1 ricadenti nel Tessuto insediativo produttivo "sparso non ampliabile" si applica la specifica disciplina di cui al successivo art. 45.

È ammessa la realizzazione di strutture di tipo "telonato" (tunnel amovibili) finalizzata alla copertura delle operazioni di carico e scarico delle merci.
Tali strutture dovranno configurarsi come estensibili, dovranno, quindi, essere normalmente addossate alle strutture edilizie, nel caso non venissero usate.

Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente anche a mezzo di alberature di alto fusto lungo tutto il perimetro disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti. Il verde di mitigazione concorre al raggiungimento delle superfici a verde indicate nella precedente tabella (destinazioni delle aree scoperte).
Le aree a parcheggio saranno alberate. Le aree potranno essere delimitate da muretti bassi, o meglio, con spalliere verdi guarnite di alberi di alto fusto, piantati in filare lungo il perimetro ed all'interno dell'area in modo da proteggere i veicoli e costituire un elemento di mitigazione dell'intervento produttivo.

Per la recinzione delle aree private valgono le prescrizioni del RE.

Art. 44.2 – ZTO D2 artigianali - produttive destinate a nuovi complessi insediativi

Comprendono le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi di tipo artigianale -

produttivo in fregio al tessuto urbano consolidato.

In queste zone il P.I. si attua attraverso P.U.A.. La dotazione di spazi pubblici relativa alla capacità insediativa prevista deve rispettare i valori storico culturali e testimoniali eventualmente presenti nelle aree circostanti e le altre eventuali prescrizioni contenute nelle tabelle di normativa delle *Aree Progetto*.

La nuova edificazione è regolata dalle norme di zona contenute nel precedente art. 44.1

Art. 45 - ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto Insediativo Produttivo Sparso non ampliabile

- PTCP art. 13-15-35
- PAT art. 18 N.T.

Il tessuto "produttivo sparso non ampliabile" riguarda le zone produttive sorte in assenza di un piano urbanistico attuativo e che difficilmente potranno essere oggetto di interventi organici di trasformazione urbanistica sono le aree individuate nel PAT come "Ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili".

Il P.I. individua quattro ~~zone~~ ambiti:
- ~~Z.~~T.I.~~O.~~ 5.1 – zona lungo via Gattolè (ditta Novaglass S.r.l.);
- ~~Z.~~T.I.~~O.~~. 5.2 – zona in via Pizzocchera di Campodipietra (Centro di Recupero TrevigianoS.r.l.);
- ~~Z.~~T.I.~~O.~~ 5.3 – zona ad Arzeri di sopra (Vi.V.O. Cantine S.a.c.);
- ~~Z.~~T.I.~~O.~~. 5.4 – zona all'incrocio tra via Callurbana e via Calnova (Codognotto Italia S.p.a.).

Il PI persegue i seguenti obiettivi:
- riconvertire le attività in essere in attività terziarie, residenziali, agricole, agroindustriali, di pubblico servizio o di produzione energetica, coerentemente con il contesto ambientale;
- aumentare la qualità urbana di tali zone;
- favorire la delocalizzazione di tali attività nelle zone produttive convenzionate.

DESTINAZIONE D'USO
Ai sensi dell'art. 13 del P.T.C.P. per queste aree sono ammessi i seguenti interventi:

a) Sono ammesse le destinazioni a uso in essere nonché ampliamenti fino al 20% degli edifici esistenti e, comunque, nei limiti dell'indice di coperture massime del 50% s.f.. e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 15 Norme Tecniche del P.T.C.P..
L'ampliamento di cui sopra dovrà essere, altresì, condizionato dall'approvazione preventiva di un ~~P.U.A~~. P.d.C. convenzionato, ovvero dalla verifica della presenza e del funzionamento di autonomo impianto di depurazione.

b) Ai sensi delle direttive ex art. 13 P.T.C.P. si danno le seguenti ulteriori norme:
~~Z.~~T.I.~~O.~~. 5.1 – Novaglass
Si applicano le norme di cui all'art. 13/a N.T./PTCP.
La riconversione potrà prevedere esclusivamente una destinazione residenziale, integrata da servizi per la popolazione.
Non sono ammessi interventi edilizi di ampliamento dell'attività in essere.
Sono ammessi solo interventi di ristrutturazione finalizzati al raggiungimento di forme di mitigazione dell'impatto ambientale sul territorio e in particolare sulle aree di urbanizzazione consolidata del Centro di Salgareda.

~~Z.~~T.I.~~O.~~ 5.2 - 5.3 - 5.4
Si richiamano le norme di cui all'art. 13/b P.T.C.P..
In particolare saranno, quindi, ammesse le attività commerciali (terziario) e i magazzini/depositi (compresa la logistica) nei limiti del precedente paragrafoa).
Le nuove destinazioni d'uso sono condizionate dall'approvazione di un ~~P.U.A~~. P.d.C. convenzionato.

TIPI DI INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI

In queste zone il PI si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto.

Gli interventi di riconversione e riqualificazione, con eventuale cambio di destinazione d'uso, ammessi dal presente articolo, dovranno garantire le prescrizioni cui all'art.50.1 delle presenti NTO. E dovranno essere preceduti da un P.U.A..

Per gli edifici con destinazione non compatibile con le direttive del PTCP e PAT è ammessa la sola manutenzione ordinaria.

Sono ammessi gli interventi ex D.P.R. 380/2001 art.3 a/b/c/d.

Non sono ammessi interventi di demolizione, anche parziale, e ricostruzione, ancorché sullo stesso sedime.

Per le attività in essere rientranti negli elenchi al D.M. 05/09/1994 gli interventi di cui al D.P.R. 380/2001 art.3 sopracitati dovranno essere preceduti da opportune opere di mitigazione ambientale che garantiscano il rispetto dei limiti alle emissioni (reflui – rumoriecc.) in conformità alle norme vigenti in materia di tutela ambientale.

Sono applicabili i parametri di cui alla tabella di seguito riportata.

Parametri urbanistici:

~~a)~~ tipologia edilizia:	blocco, in linea, capannone;
~~b)~~ Rc rapporto di copertura:	50 % della superficie fondiaria;
~~c)~~ standard:	come da art.54 delle NTO;
~~d)~~ H altezza massima:	m. 10,00 (fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva come montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.);
~~e)~~ distacco tra fabbricati:	minimo m.10
~~f)~~ distanza dai confini:	minimo di m. 5,00
~~g)~~ distanza dal ciglio stradale: (strade pubbliche)	minimo m.7,50 e distanze maggiori in funzione della larghezza della strada, ovvero nel rispetto delle distanze, ~~(se graficizzate nelle tavole di P.I.)~~ ex D.M. 1 aprile '68.
~~h)~~ destinazione delle superfici scoperte:	deve essere sistemata a parcheggio e a giardino con alberature per almeno il 30% di Sf;(15% parcheggio e 15% a verde)
~~i) indice utilizzazione fondiaria~~	~~max 50%~~
~~l)~~ impianti tecnologici (silos, cabine)	potranno interessare al massimo il 10% di sf. Non sono computabili quali rapporto di copertura (punto b) precedente)

Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente anche a mezzo di alberature di alto fusto disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti.

Tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati; le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree locali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.

In caso di disposizioni contrastanti, le prescrizioni del presente articolo prevalgono sulla disciplina della ZTO D1 di cui all'art. 44.1.

Art. 45.1 – ZTO D3 produttive - commerciali - logistica

Sono le parti del territorio interessate da insediamenti relativi ad attività commerciali nonché all'attività logistica, intesa come l'insieme delle attività ed operazioni connesse all'approvvigionamento, destinazione e stoccaggio di materiali e prodotti destinati all'artigianato di produzione, alle industrie e ai complessi commerciali.
In generale nelle zone D3 saranno conseguiti i seguenti indici urbanistico-edilizi, che regoleranno le nuove costruzioni, gli ampliamenti di quelle esistenti e le ristrutturazioni:

Rc = 0,50
H = 10,00 (fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività logistica come montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.)
Distanza dai confini = 5,00 ml.
Distanza dalle strade = 10,00 ml.
Distacchi tra i fabbricati = 10,00 ml.
Standard = art. 31/3b e 3c L.R. 11/2004.

Nelle aree destinate all'attività logistica è fatto obbligo la formazione di una fascia di alberature ad alto fusto ed arbustive della profondità di 10,00 ml. dalla recinzione stradale con finalità di protezione visuale ed acustica. Per l'insediamento di attività commerciali devono in ogni caso ricavate le aree destinate a standard ex art. 31 comma 3 lettera c) della LR 11/2004.

In caso di destinazione d'uso logistica, i parcheggi all'interno di ogni lotto dovranno essere ricavati nella misura del 10% della superficie fondiaria (Sf) con un minimo di 1 posti auto per addetto.

La residenza è ammessa nella misura di una unità abitativa per un volume massimo di 600 mc. Dovrà essere accorpata rispetto ai volumi destinati alla produzione.
Tutte le attività esistenti e di progetto in tali aree dovranno essere compatibili con la legislazione sanitaria ed ecologica nazionale e regionale in atto.

Modi di attuazione:
È obbligatoria la previsione dello strumento urbanistico attuativo (Piano di Lottizzazione o Piano Particolareggiato) in caso di nuove ZTO.
Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso compatibile con la zona stessa sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001. Sono ammessi altresì mediante intervento diretto ampliamenti fino al raggiungimento del limite del rapporto di copertura.

Art. 45.2 – ZTO D4 a destinazione turistico-ricettiva

Sono le parti di territorio destinate alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Non sono ammesse le attività artigianali e commerciali.

In generale nelle ZTO "D4" saranno consentiti i seguenti indici urbanistico-edilizi.

Rc = 0,25
H = 10.00 (fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività turistico-ricettiva come montacarichi, canne fumarie, ecc.)
Distanza dai confini = 10,00 ml.
Distanza dalle strade = 10,00 ml.
Distacchi tra i fabbricati = 10,00 ml.
Standard = art. 31/3d L.R. 11/2004 per la destinazione turistico-ricettiva.

Superficie impermeabilizzata: almeno il 25% della superficie del lotto non deve essere impermeabilizzata, ed il 15% deve essere sistemata a verde, con alberi di 1° e 2° grandezza, nella misura minima di un albero ogni 50 mq.
La piantumazione delle essenze arbustive dovrà essere effettuata entro i termini previsti per il rilascio del certificato di agibilità.

I parcheggi all'interno di ogni lotto dovranno essere ricavati nella misura del 10% della superficie fondiaria (Sf) con un minimo di 1 posto auto per camera.

In caso di nuove costruzioni, è fatto obbligo del convenzionamento con l'Amministrazione Comunale per la formazione di una fascia di alberature ad alto fusto ed arbustive con finalità di protezione visuale ed acustica.

Modi di attuazione:
è obbligatoria la previsione dello strumento urbanistico attuativo (Piano di Lottizzazione o Piano Particolareggiato) in caso di nuove ZTO.
Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso compatibile con la zona stessa sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001. Sono ammessi altresì mediante interventi diretto ampliamenti fino al raggiungimento del limite del rapporto di copertura.

Art. 46 – ~~Z.T.I.O.~~ Tessuto Insediativo di edificazione diffusa ~~Nuclei residenziali in zona agricola~~

Il tessuto è costituito da aree a prevalente destinazione residenziale formato da nuclei isolati residenziali che sono collocati all'interno degli ambiti di edificazione diffusa individuati dal PAT.
In queste aree la funzione residenziale ha progressivamente sostituito l'originaria funzione agricola fino all'affievolimento e alla scomparsa di un rapporto diretto tra l'urbanizzato e le aree agricole circostanti.

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE
La destinazione d'uso prevalente è quella residenziale.
In queste zone l'edificazione non presenta alcun nesso funzionale con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale.
Sono in particolare escluse le seguenti destinazioni d'uso:

- commerciale;
- artigianale e produttivo;
- agricolo produttive.

Art. 46.1 – ZTO ED di edificazione diffusa

In ~~questo tessuto~~ queste zone il PI si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto ("Schede Progetto"individuate nelle tavole progettuali delle "zone significative").
Sono consentiti gli interventi sul patrimonio esistente in base allo specifico "grado di protezione" nonché gli ampliamenti ~~"una tantum"~~ con un massimo di 150 mc. per ogni unità abitativa delle case esistenti unifamiliari, bifamiliari e trifamiliari (con conformazione a schiera e non a blocco) alla data di adozione del primo PI. ~~(anche in tempi diversi purché, comunque,non sia superato il volume complessivo di mc.150.~~

Per i fabbricati esistenti aventi destinazione diversa dalla residenza sono ammessi gli interventi cui all'art. 52 ("Schede Progetto" relative ai fabbricati non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola); la modifica della destinazione d'uso da rurale a residenziale e/o compatibili con un limite massimo di ~~800~~ 600 mc. per una sola volta e con la possibilità di ricavare un'unità aggiuntiva rispetto a quelle esistenti ~~e nei limiti dell'indice di edificabilità fondiaria di 0,5 mc./mq. L'eventuale recupero della quota eccedente gli 800 mc. è subordinata alla stipula di specifica convenzione in cui sia previsto l'obbligo di adeguare le opere di urbanizzazione primaria alla nuova destinazione, nonché l'obbligo del reperimento degli standard cui all'art. 54 e assoggettamento a perequazione urbanistica cui al precedente art.5.~~ L'eventuale porzione di annesso rustico eccedente i 600 mc manterrà la destinazione agricola. Il titolo abilitativo con cui viene autorizzato il cambio di destinazione d'uso dovrà, inoltre, contenere il divieto di costruzione di nuovi annessi rustici all'interno del fondo di pertinenza/zone agricole finitime di proprietà.
~~La convenzione dovrà altresì contenere il divieto di costruzione - nelle zone agricole finitime di proprietà - di nuovi annessi rustici.~~

Per gli edifici con destinazione non compatibile è ammessa la sola manutenzione ordinaria e straordinaria.

PARAMETRI DI INTERVENTO PER LE NUOVE COSTRUZIONI

Sulle aree libere sono consentiti solo i volumi previsti nelle specifiche “Schede Progetto”. Tutti i corpi precari, aggiunti e le superfetazioni non legittimate andranno demolite senza ricostruzione.

Parametri urbanistici:

~~a)~~ tipologia edilizia:	i nuovi edifici dovranno essere di tipo unifamiliari/bifamiliari; Gli interventi sui fabbricati esistenti e le nuove edificazioni devono perseguire il miglioramento della qualità formale dell’edificio ed un corretto rapporto con le preesistenze di carattere storico-culturale, (moduli costruttivi, elementi architettonici, tecnologie e materiali);
~~b)~~ standard:	come da art.54
~~c)~~ H altezza dei fabbricati:	H max m. 7.50;
~~d)~~ distacco tra fabbricati:	per la nuova edificazione: m.10 tra pareti finestrate;
~~e)~~ distanza dai confini:	per la nuova edificazione minimo m.5.00 o ~~distanze diverse~~ a confine / in aderenza previo accordo tra le parti (nel rispetto delle distanze tra fabbricati) registrato e trascritto;
~~f)~~ distanza dal ciglio stradale: (strade pubbliche)	minimo m.~~7.50~~ 5,00 Progetto”;
~~g)~~ rapporto di copertura:	massimo 30%; le superfici scoperte devono essere sistemate a cortile pavimentatopermeabile e/o giardino con alberature.
~~h)~~ tipologia edilizia:	conforme alle tipologie edilizie delle zone agricole;
~~i)~~ indice di edificabilità fondiaria	0,5 mc/mq
posti auto	obbligo di almeno un posto auto interno alla sagoma dell’edificio e gli eventuali restanti scoperti

Art. 47 – Strutture commerciali – (L.R. 50/2012)

- L.R. 50 – 28.12.2012
- D.G.R. 1047 – 18.06.2013 – Regolamento Regionale ex L.R. 50/2012
- D. Lgs. 285 - 30.04.1992 (N.C.S.)
- L.R. 11/2004 art.40/2
- Art. 54.1 N.T.O.

Il Piano degli Interventi in applicazione alle disposizioni di cui all’art. 21 L. 50/2012 (Requisiti urbanistici ed edilizi delle strutture di vendita) detta le seguenti norme:

a) Esercizi di vicinato (art.3.1g – L.R. 50/2012)
Gli esercizi di vicinato (sup. di vendita inferiore a 250 mq) sono ammessi in tutte le Z.T.O. con esclusione delle aree di cui al successivo art.54 (Aree per attrezzature e servizi) delle presenti norme.
Nelle aree di cui all’art.51 (Territorio agricolo) gli “esercizi di vicinato” sono ammessi, purché nell’ambito del “Piano aziendale” di cui all’art.44/2 L.R. 11/2004.
Essi, pertanto, dovranno configurarsi come esercizi di commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali.
b) Medie strutture di vendita (art.3.1e L.R. 50/2012)
(Superficie di vendita comprese tra 250 e 2500 mq).
Queste strutture sono ammesse all’interno delle ~~Z.~~T.I.~~O.~~ del tessuto produttivo Convenzionato confermato.

Esse sono, altresì, ammesse all'interno delle Z.T.O. di urbanizzazione consolidata ricomprese nei perimetri dei "centri abitati" ex D.lvo 30 aprile 1992 n°285 (Nuovo codice della strada) così come ridefiniti ai sensi dell'art. 3/m L.R. 50/2012 .

c) Medie strutture di vendita all'interno ~~delle~~ dei ~~Z~~T.I.~~O~~ di Antica origine, di cui al precedente art.41.In questi ambiti sono ammesse le medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 1.500 mq.
In queste aree gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 50% a condizione che l'intervento sia tutto ricompreso all'interno delle preesistenze e purché il relativo recupero funzionale avvenga conformemente agli interventi edilizi ammessi dal Piano Particolareggiato approvato.

d) Grandi strutture di vendita
Sono ammesse nelle Z.T.~~I.~~O. del tessuto produttivo convenzionato confermato conformemente ai parametri edilizi ivi previsti.

e) Strutture commerciali nelle aree degradate (ex art.2 D.G.R. n.1047/2013).
Il P.I. individua le eventuali aree degradate (Tavola 3.2.15) oggetto di riqualificazione e riconversione normando le stesse con apposite "schede progetto" che definiscono gli obiettivi generali e gli indirizzi da seguire per le azioni di riqualificazione da attuare.

Art. 48 – Attività produttive in zona impropria.

- Art.17 L.R. 11/2004
- D.M. 5.11.1994 – art.216

Il PI individua, con apposite schede numerate in riferimento alla numerazione dell'ex PRG, le attività esistenti in zona impropria (già censite nel PRG previgente o di nuovo inserimento).
Il censimento non legittima destinazioni d'uso su fabbricati successive alla redazione delle ~~non espressamente codificati nelle~~ specifiche "Schede progetto" e comunque non legittima l'uso di fabbricati con destinazione diverse delle destinazioni di cui al titolo abilitativo rilasciato.

Per dette attività sono ammessi gli interventi indicati nelle schede stesse, nei limiti e nelle quantità ivi definite.
In relazione alla loro compatibilità ambientale le attività si distinguono in:

- attività da confermare;
- attività da bloccare;
- attività da trasferire;
- attività dismesse.

DISPOSIZIONI GENERALI
Gli immobili devono intendersi vincolati al mantenimento della destinazione d'uso dell'attività specifica esistente.
Le prescrizioni contenute nelle schede si applicano esclusivamente alle attività e non alle strutture edilizie che ne costituiscono il contenitore. Pertanto, tali prescrizioni cessano di avere efficacia in seguito a chiusura o trasferimento dell'attività, o frazionamento della stessa (anche senza interventi edilizi) per la parte non riferibile all'attività stessa.
I fabbricati dismessi, ancorché codificati dal PRG previgente come contenitori di "attività produttive in zona impropria", non possono essere riutilizzati per altre attività produttive o per nuove destinazioni d'uso, se non per quelle specificatamente ammesse dalla ZTO nella quale risultano inserite e nei limiti delle carature di zona.

Per le legittime attività in essere sono ammesse esclusivamente limitate e circoscritte modificazioni delle destinazioni d'uso esistenti, alle seguenti condizioni:

- l'attività in essere non sia classificata quale "attività da trasferire";
- la nuova attività sia compresa nella stessa sottosezione dell'attività originaria, così come definita dall'ISTAT (Guida alla classificazione delle attività economiche/ censimento generale dell'industria e dei servizi - anno 1991);
- la nuova attività interessi tutte le superfici dell'attività originaria;
- la nuova attività non sia inserita nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art.216 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con D.M. Sanità 5.11.1994;
- sia stipulata un'apposita convenzione con la quale venga precisata e vincolata la

destinazione d'uso dell'edificio e venga costituito un vincolo di inedificabilità sul fondo di pertinenza (in quanto il progetto assorbe tutta l'edificabilità ammessa dal PI); il tutto fino alla variazione del P.I..

Qualsiasi progetto edilizio di ristrutturazione e/o di ampliamento dovrà essere corredato da uno studio che ne valuti l'impatto ambientale e che preveda le necessarie opere di riequilibrio, adeguate al tipo di intervento e all'ambiente in cui si inserisce.

Dette opere di riequilibrio dovranno essere dettagliatamente riportate nella convenzione.

48.1 - Attività da confermare

Sono le singole attività produttive che non costituiscono turbativa ambientale, per le quali è ammissibile una complessiva ristrutturazione e ampliamento della relativa consistenza e, quindi, anche uno specifico ampliamento del fabbricato in cui viene esercitata l'attività.

Le schede specifiche provvedono a censire:

- l'attività esistente;
- le dimensioni degli immobili;
- il perimetro dell'area di pertinenza;
- gli ampliamenti ammissibili.

Fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nelle schede, gli interventi edilizi dovranno comunque rispettare le seguenti norme generali:

- non sono ammessi ampliamenti delle aree di pertinenza definite nel titolo abilitativo originario;
- sono ammissibili solo demolizioni parziali purché finalizzate ad una più razionale utilizzazione dell'organismo edilizio nel contesto degli interventi di ampliamento;
- gli ampliamenti devono essere direttamente collegati fisicamente alla struttura originaria; sono ammesse limitate deroghe connesse alla sicurezza delle strutture edilizie e degli impianti, solo per i fabbricati con particolari destinazioni;
- non sono comunque ammessi gli ampliamenti o i cambi di destinazione d'uso che comportino aumenti delle superfici delle attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art.216 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con D.M. Sanità 5.11.1994;
- il progetto ed il relativo titolo edilizio dovranno riguardare unitariamente l'intero ambito della scheda e l'intera attività (edifici ed aree scoperte di pertinenza).

Gli interventi sono soggetti anche alle seguenti limitazioni:

a) l'ampliamento deve intendersi *una tantum*, ivi rientrando anche gli ampliamenti ai sensi dell'art.126 della L.R. 61/85; l'ampliamento complessivo non potrà, comunque, superare l'80% della superficie coperta esistente in ogni caso non superiore a 1.000 mq.;
b) la superficie coperta non potrà superare il 60% della superficie fondiaria (aree di pertinenza definite nelle schede);
c) le altezze degli ampliamenti non potranno superare le altezze delle preesistenze;
d) per le distanze valgono le disposizioni relative alla Z.T.O. in cui sono inseriti;
e) lo standard non potrà essere inferiore al 10% della superficie fondiaria (4% verde e 6% parcheggio); in relazione alle esigenze dell'attività la convenzione potrà prevedere diverse percentuali di superfici da destinare a verde e parcheggi, purché sia comunque rispettato lo standard complessivo del 10%.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato:

1) alla dimostrazione dell'esistenza, dell'attività in essere nel fabbricato per il quale viene richiesto l'ampliamento, oppure all'esistenza di un idoneo atto amministrativo del Comune che abbia legittimato l'attività;
2) alla dimostrazione delle condizioni di cui alla precedente lettera a);
3) alla realizzazione di servizi interni (spogliatoi, docce, wc, pronto soccorso, sale ristoro, riunioni e simili), conformemente alle quantità previste dalla legislazione vigente;
4) alla stipula di una convenzione con cui si stabiliscono i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti ai punti precedenti. (Vedasi schema All. B).

48.2 - Attività da bloccare

Sono le singole attività produttive che presentano limitati problemi di turbativa ambientale, per le quali non sono giustificati ampliamenti dei fabbricati nei quali risultano contenute.
Sui fabbricati esistenti sono ammessi esclusivamente:

- gli interventi di cui all'art.3 comma 1 lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 esclusa demolizione e ricostruzione;
- gli adeguamenti tecnologici comportanti solo modifiche edilizie interne ai fabbricati, soprattutto se finalizzati ad una migliore tutela ambientale;
- gli interventi di sola demolizione.

Sono, altresì, ammessi interventi edilizi sull'esistente edificato, purché interessanti esclusivamente la riorganizzazione degli spazi interni al fine di adeguare le attività esistenti alle presenti norme tecniche operative, al regolamento edilizio comunale e alla legislazione vigente in materia di igiene e tutela ambientale.

48.3 - Attività da trasferire

Sono le singole attività produttive che presentano motivi di turbativa ambientale o gravi problemi ineliminabili di inquinamento del territorio, per le quali non sono ammissibili interventi edilizi specifici se non finalizzati al loro trasferimento.
Sui fabbricati esistenti sono ammessi esclusivamente:

- gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001;
- gli interventi di sola demolizione.

I volumi legittimi esistenti possono essere ~~utilizzati~~ riconvertiti esclusivamente nei limiti delle caratureurbanistiche ammesse nella zona specifica.

48.4 Attività dismesse

Il PI riconosce nelle schede delle attività produttive in zona impropria, le attività dismesse.

Gli ambiti delle strutture edilizie dismesse (ancorchè non specificatamente individuate come tali nella cartografia di P.I.) sono classificati quali "ambiti di riqualificazione e riconversione" di cui all'art. 50.1 delle presenti N.T.O., al quale si rinvia per i soli interventi consentiti.

~~48.4.1 – Riutilizzo delle strutture edilizie dismesse~~

~~Le strutture edilizie legittimate dalla presenza di attività produttive censite dal previgente P.R.G. (art. 126 L.R. 61/85) o, comunque, legittimate da specifici titoli abilitativi, assumono le destinazioni d'uso della Z.T.I.O. nelle quali risultano inserite, secondo le caratture della stessa Zona Omogenea.~~

~~E' ammesso il riutilizzo delle strutture edilizie per nuove attività produttive, alle seguenti condizioni:~~

- ~~a) le nuove attività non potranno costituire un aggravio alle preesistenti condizioni ambientali connesse all'attività originaria: esse dovranno costituire una oggettiva riduzione degli impatti;~~
- ~~b) non potranno insediarsi nuove attività insalubri di 1a e 2a classe (D.M. 5 sett. 1994);~~
- ~~c) le nuove attività non potranno comportare alcun ampliamento del sedime edificato, né ampliamenti delle aree di pertinenza preesistenti. Sulle strutture edilizie saranno ammissibili solo gli interventi di cui ai paragrafi 1a – 1b – 1c – 1d dell'art. 3 DPR 380/2001, con la precisazione che non sono, comunque, ammissibili interventi di demolizione e ricostruzione (ancorché sullo stesso sedime);~~
- ~~d) le nuove attività potranno interessare anche solo parte del sedime edificato, purché di superficie lorda superiore a 250 mq.;~~
- ~~e) l'inserimento delle nuove attività comporterà il reperimento degli standard pubblici pari al 10% delle aree fondiarie (verde + parcheggio). Sarà possibile la monetizzazione nel caso di impossibilità di reperimento dello standard all'interno dell'area fondiaria.~~

~~Convenzionamento.~~

~~Tutti gli interventi che comportano un riutilizzo delle strutture edilizie insistenti in zona impropria quali contenitori di attività produttive dismesse, sono condizionati alla redazione di un Piano Urbanistico Attuativo (art. 19 L.R. 11/2004) (e precisamente di un P. di L. ex art. 28 L.U.) ovvero da "permesso di costruire convenzionato" ex art. 28bis DPR380/2001.~~

~~La convenzione dovrà, altresì, determinare la quota di plus-valore (quota perequativa) da corrispondere al comune, dovuta quale conseguenza del riutilizzo di una struttura edilizia inserita in un contesto urbanistico non produttivo (zona impropria).~~

~~La convenzione dovrà, altresì, contemplare congrue garanzie fideiussorie a tutela delle clausole di cui sopra e il divieto di cambiamento dell'attività senza la preventiva autorizzazione del Comune. (Vedasi bozza Convenzione All. C)~~

~~CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE~~

~~E' possibile riutilizzare le strutture edilizie dismesse nel caso di conferma dell'attività preesistente seppure in presenza di una sostituzione della titolarità dell'azienda.~~

~~La sostituzione della titolarità dovrà essere denunciata al comune, accompagnata da un atto unilaterale d'obbligo che confermi gli obblighi contenuti nella convenzione originaria.~~

48.5 Impianti trattamento rifiuti speciali non pericolosi

- D.Lgs 152/2006 – art. 20 – 23 – 24
- L.R. 4/2016 art. 11
- Decreto Pres. Prov. TV n. 245 del 20.11.2017

Il P.I. (scheda n°12 Attività produttive in zona impropria) individua l'attività denominata "Metalmarca S.r.l." quale "Impianto trattamento rifiuti speciali non pericolosi".

Tale attività è stata oggetto di "Autorizzazione unica per impianti di recupero rifiuti" giusto decreto del Presidente della Provincia di Treviso n° 245 del 20.11.2017.

Essa, pertanto, sarà assoggettata, dal punto di vista urbanistico, alle norme di cui alla citata "Autorizzazione unica".

Art. 49 – Lo sportello Unico (S.U.A.P.)

- D.P.R.: 380/2001 artt.5-7 – art. 20
- D.P.R.: 7.09.2010 n° 160
- L.R. n° 55 del 31.12.2012
- Circolare BUR 93 del 03.02.2015 – Circ. 1 del 20.01.2015
- L.241/1990 – art. 14
- L.133/2008
- D.G.R.V. – 2045/2013 all.A
- D.Lgs. 30.06.2016 n° 127
- Consiglio di Stato: Parere n°.1640 del 13.07.2016 WW Help conferenza di Servizi (Dip. Funzione Pubbl.)

Si richiamano i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché per l'applicazione dello Sportello Unico per l'Attività Produttiva (S.U.A.P.) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 e successive modifiche
Il P.I. assume quali criteri di riferimento per la procedura S.U.A.P. le norme di cui alla L.R. 55 del 31/12/2012 e relative note esplicative della R.V. pubblicate nel BUR n°93 del 03/02/2015.
Il P.I. ha provveduto a graficizzare nelle tavole di progetto gli SUAP oggetto di approvazione (ancorché non ancora convenzionati).
Valgono anche per i S.U.A.P. i tempi di decadenza ex art.18/7 L.R. 11/2004.

Art. 50 – Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana.

- *P.A.T. art.13 N.T.*
- *Del.G.C. Salgareda n° 70/2014*

Il PI individua le "aree idonee per il miglioramento della qualità urbana". Esse fanno riferimento al centro di Salgareda, nello specifico alla ~~Z.~~T.I.~~O.~~ di antica origine (n°1.1).
E' la parte di territorio che necessita di interventi finalizzati al miglioramento della qualità

dell'insediamento consolidato, della dotazione di standard, dei servizi infrastrutturali e a rete, al riordino della viabilità.
~~L'ambito è già in parte interessato da un PUA vigente. (Del.G.C. n. 70/2014).~~
~~Per le aree escluse dal P.U.A. gli interventi dovranno essere volti a migliorare la qualità ambientale ed architettonica dello spazio urbano oltre a potenziare le dotazioni delle aree per servizi e le infrastrutture per la mobilità.~~ Tali ambiti sono assoggettati a PUA e alle relative disposizioni.
Si rimanda all'art. 41 precedente per le carature ammissibili degli interventi edilizi.

50.1 – Aree di riqualificazione e riconversione.

- P.A.T. art.13 / 18 / 19 N.T.
- L.R. n.50/2012
- D.G.R. n.1047/2013

Il PI individua, nelle tavole di progetto le aree interessate da attività produttive dismesse, degradate e/o incompatibili con la zona territoriale sulla quale sono inserite
Tutte le attività produttive esistenti in questi ambiti, devono intendersi classificate come attività produttive da bloccare fatte salve le prescrizioni contenute nelle specifiche schede progetto relative alle attività produttive in zona impropria di cui al precedente art. 48.
Gli interventi ammessi in questi ambiti sono condizionati all'approvazione di un PUA o di un accordo ex art.6 della L.R. n.11/2004, con i contenuti puntuali, i parametri e gli indici definiti dalla Z.T.~~I~~O. di appartenenza, ovvero dai parametri definiti nelle schede allegate.
Le schede individuano le aree ove possono essere attuati interventi per lo sviluppo del sistema commerciale (L.R. 50/2012).
Le schede progetto dovranno illustrare:

- le caratteristiche di cui all'artt.2/3 DGR 1047/2013 gli obiettivi da perseguire tramite gli interventi di riqualificazione urbanistica (artt.2/3-4 DGR 1047/2013);
- gli interventi sull'esistente edificato compresi gli interventi di nuova edificazione;
- le dotazioni minime di spazi pubblici (standard) relazionate alle destinazioni d'uso ammissibili;
- l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli allacciamenti.

Il P.I. ha provveduto a censire in apposita scheda tali attività (Elaborato 28):

- Brex srl (Scheda progetto delle attività produttive in zona impropria n. 1): Ammissibili interventi di cambiamento di destinazioni d'uso (attività commerciali previa dotazione di servizi ex L.n.50/2012). Non ammissibile l'ampliamento del sedime;
- Supermercato EUROSPAR, Vigonovo (Scheda progetto delle attività produttive in zona impropria n. 20): ammissibile l'ampliamento del 20% del sedime nel rispetto degli standard ex art. 54.1 successivo;
- Ex CANALE, Campodipietra – (Scheda progetto delle attività produttive in zona impropria n. 16): Ammissibile il recupero dell'area ai fini residenziali, attraverso la predisposizione di un P.U.A. (indice volumetrico massimo mc./mq. 1,00);
- Ex IM.CO.I.S. , Campobernardo – (Schede progetto delle attività produttive in zona impropria n. 14 e 15): Ammissibile il recupero dell'area ai fini residenziali, previo convenzionamento (P.U.A.) (indice volumetrico massimo mc./mq. 1,00);
- Auto officina Dalla Nora Paolo, Vigonovo: Ammissibile il recupero dell'area ai fini residenziali, previa convenzione P.U.A. (indice volumetrico massimo mc./mq. 1,00);

Art. 51 – Il territorio agricolo

- L.R. 11/2004 art.44/1
- L.R. 6/06/2017 n° 14
- L.R. 11/2004 art. 50/1.d.3
- DGR 172 del 03/02/2010
- D.G.R. art.50/1 lett. d) par 3

Le trasformazioni del territorio agricolo sono disciplinate dagli articoli 43 – 44 – 45 della L.R. 11/2004.
Il P.I. nelle Tavole della serie n.1.1 – "Carta uso del suolo" graficizza la Z.T.O. "E" di cui al D.M. 2 aprile '68.
La tavola 1.5.6 "Carta dei valori e delle tutele" acquisisce ed affina gli ambiti del territorio agricolo

assoggettati a particolari tutele e valori.
La lettura delle due tavole ci permette di suddividere il territorio agricolo – nei seguenti ambiti:

a) territorio agricolo periurbano;
b) territorio agricolo di importanza paesaggistica;
c) territorio agricolo di connessione naturalistica.

a) Territorio agricolo periurbano.

Il PI individua, nelle tavole di progetto, le aree agricole interessate da una commistione di fabbricati residenziali e agricoli.
In tali aree, la campagna subisce un degrado strutturale, dovuto alla frammentazione del territorio agricolo che risulta privo della valenza agricolo-produttiva.
Il P.A.T. ha individuato nel territorio agricolo periurbano i "limiti fisici alla nuova edificazione", al fine di contrastare la formazione di ulteriori frange periurbane ed organizzare gli spazi edificabili.
All'interno di queste aree agricole il PAT ha provveduto ad individuare le linee preferenziali di sviluppo residenziale nonché i limiti delle nuove edificazioni (aree trasformabili).
Il P.I. non prevede nuove "aree edificabili" all'interno delle aree trasformabili.
Le stesse, pertanto, devono intendersi, ai fini delle Z.T.O. ex D.M. 2 aprile 1968, come "aree agricole"~~. Pur tuttavia in previsione di una possibile trasformazione in aree edificabili, in queste zone non~~ e pertanto sono ammessi gli interventi di cui all'art. 44 della L.R. 11/2004, tra cui le residenze degli imprenditori agricoli a titolo principale e i nuovi interventi di strutture edilizie destinate alla produzione agricola e/o all'allevamento. Per gli edifici esistenti, sono considerate compatibili le destinazioni d'uso coerenti con l'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) in cui ricadono. A tal fine si rinvia all'art. 20 e successivi delle NdA del PAT.

b) Territorio agricolo di importanza paesaggistica.

La cartografia del PI individua il territorio agricolo di "riqualificazione e valorizzazione".

In tale ambito sono consentiti tutti gli interventi ammessi per il territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva (art.44/1 della L.R. 11/2004), nei limiti ivi precisati, con esclusione di qualsiasi intervento riguardante la nuova costruzione di allevamenti zootecnici intensivi e di impianti di acquacoltura. Sono ammessi i piccoli allevamenti di tipo familiare (classificati a1) di cui a punto 2.4-a1) del presente articolo.

In sede di progetto edilizio dovrà essere espressamente dato atto della verifica degli obiettivi di tutela paesaggistica ed idraulica di cui al Capo 3 del "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".

Valgono altresì le norme di cui all'art.30 precedente.

c) Territorio agricolo di connessione naturalistica.

La cartografia del PI individua il territorio agricolo di connessione naturalistica.

In detto ambito sono consentiti gli interventi edilizi con la limitazione di cui al precedente paragrafo.

Vedasi inoltre quanto previsto agli artt.33-34 precedenti.

Attuazione del P.I.

Ai sensi dell'art.44/1 della L.R. 11/2004 nella zona agricola sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola e, quindi, le residenze dell'imprenditore agricolo, titolare dell'azienda agricola, nonché le strutture agricolo-produttive come definite dal provvedimento della Giunta Regionale ex L.R. 11/2004 art.50/1 lett. d) par. 3, strutture che, qui di seguito, si richiamano:

- strutture e manufatti per l'allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la formatura delle colture seppure con le precisazioni di cui al successivo paragrafo 51.2.4;
- strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di manutenzione e magazzini utensili per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale;
- manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime (mangimi, lettimi, foraggi, imballaggi, fertilizzanti, prodotti veterinari e fitosanitari, ecc.);
- ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall'allevamento di animali;

- strutture ed impianti per l'esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali;
- strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività aziendali;
- locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di dipendenti dell'impresa agricola;
- opere ed impianti aziendali destinati all'approvvigionamento idrico ed energetico, alla regimazione delle acque, alla bonifica e alla viabilità opere ed impianti destinati allo stoccaggio e/o trattamento delle deiezioni zootecniche e dei residui delle attività di trasformazione aziendali.

L'applicazione di parametri edilizi ed urbanistici deve essere estesa all'interezza del fondo agricolo di pertinenza di ogni singola azienda agricola.

51.1 - Le strutture residenziali.

- L.R. 11/2004 art.45/1
- L.R. 24/85 e 57/1978 (abrogate).

Le nuove strutture residenziali sono ammesse purchè:

- sia istituito sul fondo, ai sensi dell'art.45/1 della L.R. 11, un vincolo di non edificazione, trascritto presso la Conservatoria;
- siano fatti salvi i vincoli ex L.R. 24/85 e 57/1978 preesistenti come stabilito dall'art.45 della L.R. 11/2004.
- ~~Ed inoltre,~~
- ~~non devono esistere edifici residenziali inutilizzati totalmente, o parzialmente;~~
- ~~non deve sussistere la possibilità di trasformare, a fine residenziale, l'eventuale parte rustica che sorge in aderenza, o in contiguità, all'abitazione già esistente;~~
- ~~non deve sussistere la possibilità di trasformare, a fine residenziale, un annesso rustico non contiguo.~~

Tutte le nuove edificazioni ad uso abitativo devono essere realizzate in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi della cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una grande semplicità negli esiti edilizi, rispettando i parametri urbanistici sottoindicati.

I nuovi fabbricati dovranno presentare forma regolare preferibilmente rettangolare e compatta evitando riseghe non giustificate dall'organicità del progetto. Dovranno possibilmente essere collocati secondo l'asse Est - Ovest in modo da soleggiare i locali a sud (soggiorno, camera ecc.).
Le coperture dovranno essere a due o quattro falde, con pendenza minima pari al 35% e max al 50%. Saranno usati ~~esclusivamente~~ coppi canali in cotto o, in alternativa, materiali simili (es. "similcoppo", "monopanel", ecc.) escludendo l'utilizzo della lamiera.
Le cornici di gronda dovranno sporgere al massimo cm. 70.
I serramenti dovranno essere del tipo tradizionale in legno (oscuri + finestra) o materiali similari (pvc, ecc.). Sono ammesse in alternativa agli oscuri tende interne oscuranti.

Non sono in alcun caso ammessi poggioli e terrazze con sporgenze superiori e cm. ~~40~~ 70, e portici aggettanti, se non del tipo a "tutt'altezza" con proseguimento della falda del tetto.
Sono altresì ammessi portici ad un piano all'interno della sagoma dell'edificio.
Non sono ammesse scale esterne tra piano terra e primo né è possibile ricavarle all'interno dei portici a tutt'altezza.

Altezza fabbricati:

- non potranno superare i 9 mt.; ~~con non meno di 2 piani~~
- sono ammessi gli edifici ad un (1) piano;
- sono ammessi gli edifici sviluppati in parte ad un (1) piano e in parte a due (2) piani;

- sono vietati i piani sfalsati;
- non sono ammessi i riporti di terreno attorno ai fabbricati superiori alla quota di campagna, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del P.G.R.A..

Distanza dalle strade:

- secondo le norme del D.M. 1 Aprile 1968, e del Nuovo Codice della Strada.

Distacco tra i fabbricati residenziali della stessa proprietà:

- minimo mt. 10.00.

Sono ammesse costruzioni in aderenza, nel rispetto delle tipologie edilizie di cui sopra.

Distanza dai confini di proprietà: 5,00 mt.

Distanza dai corsi d'acqua pubblici e canali di bonifiche: come precedente art. 24.

Ai fini volumetrici non vengono computati i portici anche se con sovrastanti corpi chiusi purché realizzati secondo le tipologie dei fabbricati agricoli storicamente rilevanti esistenti sul territorio.

51.1.1 - Case di abitazione esistenti.

Per le abitazioni esistenti, sono ammessi solo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, i restauri e la ristrutturazione, nonché, fatti salvi gli edifici di pregio oggetto di specifica schedatura e quelli, comunque, soggetti a vincolo monumentale e artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità. Sono ammessi gli ampliamenti previsti dall'art. 44 comma 5 L.R. 11/2004 fino ad un limite massimo di mc. 800 lordi. Tali ampliamenti sono comprensivi degli ampliamenti autorizzati in tempi diversi purché non sia superato il volume massimo ammissibile *ex lege.*

Sono fatte salve le limitazioni del precedente capo 3 delle presenti N.T.O.

~~51.1.2 - Adeguamento dei vani abitabili.~~

~~L'adeguamento dei vani abitabili esistenti, (con esclusione dei garage, delle cantine, dei depositi), all'altezza minima interna di ml. 2,70 è sempre consentito e non viene considerato nella verifica del distacco tra i fabbricati e dai confini, anche se tale adeguamento comporta una variazione dell'altezza complessiva degli edifici superiore a ml. 9,00.~~

~~Il tutto purchè ammesso dai gradi di tutela~~.

51.1.3 - Aree piantumate di pertinenza delle abitazioni agricole e delle altre abitazioni.

Allo scopo di salvaguardare e migliorare le caratteristiche agricole e paesistiche del territorio, la domanda di *Titolo abilitativo* deve essere corredata da un progetto di sistemazione delle aree scoperte (giardini, orti, broli, aie, prati, zone di servizio, ecc.), nel quale devono essere chiaramente descritte sia le essenze arbustive ed arboree esistenti, sia quelle previste. Tali aree devono avere i requisiti quantitativi e dimensionali di seguito descritti.

- per le abitazioni agricole esistenti, o da costruire, la superficie delle aree piantumate deve essere almeno uguale alle superfici lorde totali dell'edificio.

Le essenze arboree, di cui al precedente comma, devono rientrare nell'elenco delle essenze arboree autoctone elencate nel "Prontuario di mitigazione ambientale" allegato.

51.2 - Strutture agricolo produttive.

Le caratteristiche tipologiche e costruttive delle strutture agricolo-produttive devono essere in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi della

cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una grande semplicità negli esiti edilizi.

La tipologia edilizia dovrà, quindi, essere conseguente alle tipologie storicamente emergenti, ancorché reinterpretate alla luce delle nuove esigenze produttive e dalle tecnologie costruttive più recenti, esse dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

- tetti: a due falde (eccezionalmente a quattro falde) con pendenza compresa tra il 30% e 40%;
- copertura: in coppi canali in cotto, saranno comunque valutati a discrezione del responsabile del procedimento, in caso di comprovata necessità, prodotti analoghi (tipo tegole di tipo tradizionale o lastre/pannelli simil cotto tinta coppo) purché supportate da idonea relazione tecnica;
- cornici di gronda: sporgenti al massimo 80 cm..

La pianta dovrà presentare forma possibilmente rettangolare evitando riseghe non giustificate dall'organicità del progetto.

Sono ammesse tipologie diverse, purché documentate da particolari esigenze legate alla produzione e, anche, alla consistenza del progetto edilizio. Non sono, comunque, ammesse tipologie edilizie che contemplino l'uso di pannelli prefabbricati in calcestruzzo.

Spetta alla P.A. verificare l'ammissibilità di tali deroghe.

Parametri urbanistici:

Annessi rustici:

- h max = 7.00 mt
- Distanza dai confini di proprietà = 10.00 mt.
- Distanza tra fabbricati = 10.00 mt.
- Distanza dai fabbricati di altra proprietà = 20.00 mt.
- Distanza dai corsi d'acqua: come da art.24 precedente.

E' ammessa la costruzione in aderenza all'edificio residenziale principale o ad altri annessi rustici preesistenti, purché il progetto sia redatto in conformità alle tipologie emergenti della zona con particolare riguardo alle connotazioni ambientali.

Allevamenti aziendali connessi con la conduzione del fondo (vedasi successivo art.51.2.4 punti a1) e a2)):

- Distanza dai confini di proprietà: distanza minima: mt. 10.00.
- Distanza dagli edifici residenziali di terzi: mt. 20.00.
- Distanza dagli edifici residenziali di proprietà: ml. 15,00.
- Distanza dai corsi d'acqua: come da art.24 precedente.

Silos prefabbricati – Vasi vinari.

I silos prefabbricati e i vasi vinari collocati esternamente alle costruzioni sono da considerarsi strutture agricolo produttive (paragonabili alle strutture di stoccaggio degli insilati) e quindi soggetti oggetti alla specifica disciplina e ai parametri urbanistici per l'edificabilità in zona agricola di cui all'art.44 della L.R. 11/2004 e alle relative deliberazioni di Giunta Regionale applicative.

Distanze dei silos-vasi vinari dai fabbricati di proprietà:

- non sono previste distanze minime;
- dai confini di proprietà mt.5,00.

51.2.1 - Serre fisse

- D.G.R. 03/02/2010 n°172

Sono realizzate con elementi strutturali permanenti, che mantengono la struttura e la

copertura stabilmente fissate all'area di insediamento e, pertanto, operano una trasformazione definitiva del sedime ai fini urbanistici. La rimozione di una serra fissa presuppone operazioni di demolizione di una o più parti dell'insieme.
Sono ammesse nel limite di copertura del 50% del fondo di proprietà dell'imprenditore agricolo (L.R. 11/2004 art.44/6), (con esclusione delle aree interessate da "corridoi ecologici" come prescritto all'art. 34 e dall'art. 33 "Buffer zone" delle presenti N.T.O.

Le modalità costruttive dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nell'apposito provvedimento della Giunta Regionale ai sensi del succitato art.44/6 L.R. 11/2004 (DGR n°172 del 03/02/2010).

Le serre dovranno essere provviste delle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'attività.

Gli impianti dovranno essere dotati di fasce alberate costituite da essenze autoctone su tutto il perimetro.

51.2.2 - Serre mobili

Le Serre mobili destinate alla forzatura delle coltivazioni a terra, realizzate con elementi strutturali facilmente smontabili e rimovibili, comprese le fondazioni, in modo da consentire la completa rimozione di tutti gli elementi ed il trasferimento in altro sito senza alcuna operazione di demolizione o distruzione di parti o elementi, non sono assoggettate ad alcun titolo abilitativo,

- purché non stabilmente ancorate a terra con opere murarie;
- purché le stesse non interessino più del 10% del fondo rustico.

Per la messa in opera di serre mobili interessanti più del 10% del fondo è prescritta la comunicazione di inizio lavori asseverata (art 6 bis DPR 380).

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato A della D.G.R. n.315/2014.

51.2.3 - Manufatti in legno / box per ricovero cavalli

- L.R. n.11/2004 artt.44/5 ter - 44/5 quinques

- Manufatti in legno.
  In zona agricola è ammessa la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno e privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto con palese removibilità, necessari per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, per il ricovero di piccoli animali, degli animali di bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare.

  Devono rispettarsi i seguenti parametri:
  - superficie coperta massima ammissibile: 20 mq.
  - tipologia: piano unico con copertura a due falde
  - altezza media massima: ml. 3,00
  - distanze: valgono le disposizioni del Codice Civile.

- Box per ricovero cavalli.
  In zona agricola è altresì ammessa la realizzazione di box per ricovero cavalli – L.R. 11/2004 (art.44/5 quinquies) purché nel rispetto delle ~~seguenti~~ carature massime stabilite dall'art. 81 comma 7 del vigente REC.
  ~~- superficie minima del fondo agricolo: mq. 2.500~~
  ~~- superficie coperta massima: 30 mq.~~
  ~~- tipologia: piano unico con copertura a due falde~~
  ~~- altezza media: ml. 3,50~~
  ~~- distanze dal confine di proprietà: mt. 5,00.~~
  ~~La struttura dovrà essere priva di fondazione ed amovibile.~~
  In merito alle caratteristiche tecnico-costruttive per il ricovero degli equidi in zona agricola valgono e si applicano le disposizioni contenute nella D.G.R. n.1222/2021.

Gli interventi di cui sopra (manufatti in legno, box ricovero cavalli), nel caso fossero entrambi oggetto di costruzione, dovranno costituire un unico organismo edilizio.

La costruzione dei manufatti di cui sopra è condizionata dalla “Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata” (art 6 bis DPR 380).
La costruzione di questi manufatti non deve intendersi cumulativa alla costruzione di berceaux, gazebi, pompeiane definite in R.E..
Esse debbono, comunque, intendersi come “costruzioni una tantum”.

51.2.4 - Allevamenti zootecnici

- *D.G.R. 3178/2004*
- *D.G.R. 329/2010*
- *D.G.R. 856/2012*
- *D.M. 7/4/2006*
- *L.R. 11/2004 artt.44/8 – 44/9*
- *D.Lgs. 81/2008 allegato 4*

La realizzazione di strutture agricolo produttive destinate ad allevamento deve rispettare le prescrizioni di cui all’art.44/8 – 44/9 della L.R. 11/2004, conformemente ai “contenuti operativi” di cui al provvedimento della Giunta Regionale ex art.50/1 lett. d) par.4 (DGR 3178/2004 - DGR 329 del 16/02/2010 – DGR 856 del 15/05/2012).

Ai sensi dell’art.44 della L.R. 11/04 (così come specificato dalla DGR 329/2010 citata) gli allevamenti sono così definiti:

a) Strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento

Sono gli allevamenti in connessione con il fondo agricolo.

b) Allevamenti zootecnico-intensivi

Sono gli allevamenti privi di connessione con il fondo agricolo.

Il P.I. individua una ulteriore classificazione degli allevamenti di cui al precedente paragrafo a) in riferimento ai parametri della DGR 329/2010 e del decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e servizi per l’agricoltura n°134 del 21/04/2008 e precisamente:

a1) Piccoli allevamenti di tipo familiare

Allevamenti per l’esclusivo consumo familiare con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 tonnellate di peso vivo per le specie equine, bovini, suini, ovini, caprini, con un massimo di 5 tonn. di peso vivo complessivo.

a2) Strutture agricole produttive

che superano i parametri di cui al precedente paragrafo a1, ma non superano il peso vivo medio dei limiti definiti in Tab.1 della Classe 1 (DGR 856/2012) qui di seguito riportata:

Classe	Allevamento	Peso vivo medio inferiore a
1	Bovini	120 tonnellate
	Suini	30 tonnellate
	Ovi caprini	90 tonnellate
	Equini	90 tonnellate
	Avicoli	30 tonnellate
	Conigli	20 tonnellate
	altri	20 tonnellate

b) Allevamenti zootecnici - intensivi

Strutture agricole produttive che superano il peso vivo medio dei limiti definiti in Tab. 1 Classe 1 (DGR 856/2012)

Distanze dai confini di proprietà

1. Strutture per il ricovero degli animali vasche di raccolta liquame scoperte – concimaie aperte

   Come da Tab. 2 allegato “A” – DGR 856/2012.

2. Edifici funzionali all’allevamento (edifici residenziali del conduttore o custode, depositi, fienili ecc.)

   Il P.I. definisce le seguenti distanze:

Classe	A1	mt.	5,00
“	A2	mt.	10,00
“	A3	mt.	15,00.

Distanze dalle civili abitazioni

Distanze reciproche dalle civili abitazioni non funzionali all’azienda – DGR 856 del 15 maggio 2012 – All. “A” par. 4.

Debbono sempre rispettarsi le distanze definite dal Decreto Legislativo 81/2008 allegato 4 punti 5 – 6 (vasche scoperte raccolta liquami – concimaie scoperte).

Ai fini della definizione delle distanze dalle civili abitazioni e dal limite di Z.T.~~I~~O. diverse dalle zone agricole (con esclusione delle zone produttive) la citata DGR 856/2012 attribuisce un punteggio sulla base delle seguenti tecniche di allevamento:

a) Tipologia dell’ambiente di stabulazione e del sistema pulizia;
b) Sistema di ventilazione;
c) Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni.

Le distanze di cui sopra, per analogia a quanto indicato dalla citata DGR n.856/2012, devono intendersi riferite alle strutture produttive dell’allevamento e quindi:

- ai ricoveri fissi di animali;
- alle aree di stabulazione libera;
- alle vasche di raccolta liquame scoperte.

Il rispetto delle distanze deve intendersi “reciproco”, nel senso che dovrà essere verificato sia per i nuovi allevamenti come per le nuove costruzioni e/o ampliamenti degli edifici adiacenti aventi destinazione diversa.

Tale valutazione verrà effettuata in sede di progetto edilizio (assoggettato a “permesso di costruire”) sulla base del “Piano Aziendale”.

Le nuove strutture agricolo produttive, di cui sopra, sono condizionate al preventivo parere del U.L.S.S. competente.

Il progetto di nuova costruzione e/o di ristrutturazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva del progetto e delle sue caratteristiche, con speciale riguardo al sistema dello smaltimento dei rifiuti, dei liquami e dei residui dell'allevamento;
b) illustrazione motivata della localizzazione prescelta, in relazione soprattutto alla consistenza e alle caratteristiche del lotto, dell'unità fondiaria o del fondo di pertinenza urbanistica dell'intervento;
c) indicazione delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali, di cui alla L. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni, presenti in un raggio di ml. 500,00, nonché della direzione dei venti dominanti;
d) misure previste per prevenire, o contenere, l'inquinamento entro i limiti previsti dalle vigenti leggi.

51.2.5 - Impianti di acquacoltura

Fatte salve le disposizioni ex art.44/8 – 9 L.R. 11/2004 sono ammessi gli impianti di acquacoltura, secondo i seguenti parametri urbanistici:

Sf = superficie fondiaria minima: mq 10.000
Sc = superficie coperta massima: 50% di Sf (comprendente gli impegni edilizi e le vasche di produzione).
Devono essere rispettate le distanze minime di cui al precedente art. 51.2 (allevamenti connessi con la conduzione del fondo)

51.2.6 - Dismissione degli allevamenti zootecnici intensivi

Per gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, è possibile ricorrere all'applicazione del credito edilizio. Gli interventi possono essere attuati a mezzo di P.U.A..
Il credito edilizio potrà essere utilizzato nell'ambito delle aree oggetto di dismissione o in altra zona, posta anche in A.T.O. diversa da quella di dismissione, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 6.

51.2.7 - Aree piantumate di pertinenza delle strutture agricolo produttive (allevamenti intensivi).

La superficie di queste aree deve essere maggiore o uguale a 0.5 volte la superficie del sedime del fabbricato esistente o di progetto ed, in ogni caso, non inferiore a mq. 500, con presenza di almeno 5 piante autoctone ogni mq. 100 di Sf..

51.3 - Ampliamenti edilizi.

- L.R. 11/2004 art.44/5

Non sono ammessi ampliamenti dell'esistente edificato in zona agricola al di fuori della possibilità ammessa dall'art.44 comma 5 L.R. 11/2004.

Gli ampliamenti, fino ad un limite massimo di mc. 800 lordi, ~~debbono intendersi "una tantum" e~~ sono comprensivi degli ampliamenti autorizzati in tempi diversi ai sensi della L.R. 24/85 purché non sia superato il volume massimo ammissibile *ex lege*. Tale possibilità trova applicazione esclusivamente a favore degli edifici che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2008, risultano essere già case di abitazione. L'ampliamento fino a 800 mc va riferito all'immobile/edificio considerato nella sua totalità. Eventuali successivi frazionamenti del medesimo non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta. Nell'ipotesi di più case aggregate in un processo avvenuto nel corso degli anni e costituenti un edificio del tipo a schiera, l'ampliamento è ammissibile per ciascuna delle "abitazioni" costituenti la schiera.

Tutti gli ampliamenti devono comporsi armonicamente con le preesistenze e devono essere tali che l'edificio che ne deriva, assunto nella sua globalità, risulti coerente nelle sue parti.
Negli interventi di ristrutturazione e/ o ampliamento degli edifici esistenti con grado di protezione 1, 2 e 3 devono essere demolite le superfetazioni che non sono omogenee ai caratteri tipologici e ai profili dell'edificio originario. Le quantità edilizie demolite - se regolarmente assentite - possono essere recuperate nel quadro delle trasformazioni previste.

51.4 - Recinzioni.

Le recinzioni delle proprietà, conseguenti a nuova edificazione o a ristrutturazione d'edifici esistenti, siano esse di semplice delimitazione o di protezione, devono rispettare i caratteri paesistici e ambientali delle zone agricole. Non possono quindi essere costruiti manufatti tendenti a modificare gli elementi preesistenti, a eliminare e/o precludere i sentieri e i percorsi in genere, ivi comprese le servitù, gli allineamenti arborei, le tracce naturali del terreno, le visuali significative.

Nelle zone agricole sono ammesse solo le recinzioni delle pertinenze dei fabbricati, purchè improntate al rispetto delle tipologie della sottozona specifica.

~~Dovranno essere usati materiali tradizionali come pietra naturale, legno, cotto e l'altezza non potrà comunque superare i ml. 1,20 dalla quota di imposta delle fondazioni.~~

~~Sono ammesse recinzioni costituite da zoccolo con rete metallica purché accompagnate dalla messa a dimora di siepi costituite da essenze arboree autoctone.~~

~~Sono ammesse le recinzioni del fondo agricolo in rete metallica e paletti di altezza max 1.5 ml., solo nei casi di necessità connesse alla protezione da intrusioni che possono danneggiare particolari allevamenti e/o colture specializzate.~~

Pe le caratteristiche tecnico-costruttive si rinvia ai contenuti dell'art.79 comma 2 del R.E.C..

51.5 - Strade e nuovi accessi per il collegamento dei fondi.

La viabilità carrabile e pedonale esistente deve essere conservata attraverso interventi finalizzati alla manutenzione della struttura e della forma dei percorsi.

Le modifiche necessarie all'assetto delle stesse, ivi compresi gli allargamenti, la sostituzione dei materiali, le recinzioni prospicienti, devono essere oggetto di attente valutazioni progettuali e devono comunque essere subordinate al rilascio del relativo titolo abilitativo.

Le nuove strade necessarie al collegamento dei fondi devono utilizzare i tracciati già esistenti (capezzagne). Qualora questo non sia possibile, devono essere previsti tracciati e modalità costruttive atti a garantire un corretto inserimento ambientale.

La creazione dei nuovi accessi alla viabilità pubblica può essere consentita solo nel caso di riscontrate necessità, connesse a una più razionale organizzazione del fondo rustico.

51.6 - Attività commerciali, o similari, di servizio all'agricoltura.

Le attività commerciali o similari a servizio dell'azienda sono ammesse se conformi al Piano Aziendale di cui all'art.44/2 della L.R. 11/2004, ovvero se le stesse sono ricavate nella residenza connessa al fondo o purché siano riferite esclusivamente alla commercializzazione della produzione propria.

Art. 52 – Fabbricati non funzionali alle esigenze dell'azienda agricola

- L.R. 11/2004 art.43/d

Il P.I. individua i fabbricati non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, ai sensi dell'art.43/d L.R. 11/2004. La "non funzionalità" dovrà essere dimostrata dal titolare dell'azienda agricola – con apposita relazione agronomica – nella fase della partecipazione (art. 5 L.R. 11/2004) propedeutica alla formazione del P.I. Nel caso di non esistenza dell'azienda agricola dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del proprietario del fabbricato.
Per tali fabbricati sono ammesse le destinazioni d'uso definite nella specifica "scheda progetto".
I fabbricati non funzionali alle esigenze dell'azienda agricola sono individuati nelle planimetrie di progetto con apposita simbologia ("Carta dell'uso del suolo" in scala 1:5.000 e "Zone significative" in scala 1:2.000).

Le schede devono contenere:

- Estratto CTRN con individuazione dei fabbricati aziendali costituenti il corpo principale dell'azienda;
- Dati dimensionali e qualitativi dell'azienda. Documentazione fotografica;
- Dati dimensionali di tutti i fabbricati aziendali;
- Dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d'uso;
- Previsioni P.I. (dati dimensionali – destinazioni d'uso) e relativa valutazione tecnica;
- Planimetria dello stato di fatto dei sedimi edificati oggetto di variazione di destinazione d'uso scala 1/200;
- Planimetria di progetto dei sedimi edificati oggetto di variazione (nuove destinazioni d'uso di P.I.) – scala 1/200.

Le nuove destinazioni d'uso, codificate nelle schede allegate, sono condizionate alle seguenti

norme e prescrizioni:

1. Le nuove previsioni urbanistiche ammesse dalle schede escludono l'assoluta ulteriore edificabilità all'interno dell'azienda agricola così come individuata alla data di adozione del presente P.I..
   Il richiedente il titolo abilitativo dovrà garantire, con apposito atto unilaterale d'obbligo, il rispetto dell'inedificabilità del fondo fino ad una eventuale variazione urbanistica dell'area relativa. L'atto dovrà essere trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari.
   Gli standard ex art.41 sexies L.U. possono essere ricavati nelle aree scoperte nel caso il fabbricato abbia una superficie inferiore a 100 mq.. Per i fabbricati con superficie superiore a mq. 100 è obbligatorio almeno un posto macchina interno.
2. La costruzione di nuovi annessi agricoli potrà essere ammessa solo nel caso di sostanziale incremento della superficie aziendale, e/o da un cambio di indirizzo produttivo tale da configurare una nuova azienda agricola totalmente diversa da quella sulla quale sono state elaborate le schede di non funzionalità.
   La nuova situazione del fondo dovrà essere giustificata da un piano aziendale approvato dall'A.V.E.P.A..

3. Le schede allegate definiscono, oltre alle nuove destinazioni d'uso ammissibili:
   - l'obbligo di progettazione unitaria e di ricomposizione dell'esistente edificato nell'ambito aziendale;
   - gli accorpamenti e le demolizioni ammissibili e prescrittive;
   - l'obbligo di rispetto dei gradi di protezione apposti sui fabbricati di pregio.

   Le destinazioni d'uso debbono essere rispettate nelle quantità planivolumetriche definite dalle schede di progetto.
   In sede di progetto potranno essere proposte soluzioni planivolumetriche alternative (compresi modesti spostamenti di sedime con un limite massimo – su tutti i lati - di mt. 2,00), purché le stesse comportino una più corretta interpretazione delle tipologie edilizie agricole tradizionali e sia, comunque, rispettato il sedime codificato nella scheda.

4. L'attuazione delle nuove destinazioni d'uso non potrà comunque comportare - nell'ambito aziendale – il ricavo di più di due unità residenziali, comprese quelle esistenti. La modifica di cambio d'uso da rurale a residenziale è ammessa una sola volta e non dovrà superare il limite massimo di 600 mc.. Ogni nuova unità non potrà comunque avere un volume netto inferiore a 400 mc.. La nuova unità abitativa dovrà avere un posto auto coperto all'interno della sagoma dell'edificio e uno scoperto.
   L'eventuale porzione di annesso rustico eccedente i 600 mc manterrà la destinazione agricola. Il titolo abilitativo con cui viene autorizzato il cambio di destinazione d'uso dovrà, inoltre, contenere il divieto di costruzione di nuovi annessi rustici all'interno del fondo di pertinenza/zone agricole finitime di proprietà.
   Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di non esistenza dell'azienda agricola.

5. L'accorpamento di volumi conseguenti a demolizioni di superfetazioni o la demolizione di fabbricati staccati dal corpo principale comporta sempre l'obbligo di progettazione unitaria e di ricomposizione di tutti i volumi legittimi interessanti l'azienda.
   Il progetto dovrà prevedere una composizione conforme all'impianto tradizionale delle zone agricole, rispettando nel contempo le tipologie codificate nelle presenti N.T.O..
   Le nuove unità dovranno configurarsi con tipologia a schiera.

6. Il rilascio del "permesso di costruire" sui fabbricati non più funzionali è condizionato:
   a) Alla preventiva stipula di un atto notarile di vincolo di non edificabilità sulle aree aziendali e di vincolo delle destinazioni d'uso dei fabbricati, secondo i parametri di cui al presente articolo.
   b) Alla dimostrazione da parte del richiedente della legittimità urbanistica di tutti i fabbricati aziendali.
   c) Alla presenza delle opere di urbanizzazione primaria, degli allacciamenti e comunque di un

adeguato sistema di smaltimento dei reflui (nel caso sia dimostrata l'impossibilità di allacciamento alla rete fognaria).

7. Il cambio di destinazione d'uso non modifica comunque i vincoli derivanti dall'applicazione delle leggi regionali 24/85 - 58/1978, ovvero dalle norme dei P.R.G. o P.di.F. antecedenti all'entrata in vigore delle leggi succitate.

Art. 53 – Avio-Superficie

L'area delimitata con apposita grafia individua la zona ad uso di "Avio-superficie". Tale zona é da considerarsi in funzione dello svago, del tempo libero e dell'attività sportiva.

Essa è, pertanto, assimilabile ad una zona per servizi (Sc) di cui al successivo art. 54.

In essa è ammesso l'esercizio del volo tramite ultraleggeri o piccoli aeromobili.

Sono, quindi, consentiti i decolli e gli atterraggi, nonché la possibilità di svolgere attività di paracadutismo.

In questa zona l'edificazione é consentita nella misura di mq. 1.000 compreso l'esistente con un'altezza massima di 6 metri, ad uso esclusivo di deposito degli aeromobili o ad altri usi connessi con l'attività di Avio superficie.

E' inoltre ammessa l'attività di commercio connessa all'uso dell'avio-superficie per una superficie massima di mq. 150. È altresì consentita la realizzazione di una struttura fissa per l'accoglienza di persone mediante SCIA alternativa nella misura massima di 150 mq di superficie.

Gli interventi previsti sono subordinati alla redazione ed approvazione di uno ~~strumento urbanistico attuativo~~ PdC convenzionato che deve prevedere la realizzazione della viabilità di accesso e di distribuzione interna delle aree a servizi in rapporto alle specifiche destinazioni e delle opportune opere di arredo urbano e sistemazione delle aree a verde. Esso dovrà prevedere, inoltre, la stipula di una convenzione per la determinazione dei tempi e delle modalità di attuazione delle previsioni stesse.

In tutti i casi le opere non dovranno prevedere superfici asfaltate. Le superfici lastricate dovranno riguardare parti minime per percorsi pedonali, e comunque tutte dovranno poter essere rimovibili nel caso di cessazione dell'attività.

Art. 54 – Le aree per servizi

- D.P.R. 380/2001 art. 16 comma 7
- L.R. 11/2004 art. 31 e art. 32

L'art.16, comma 7 e segg. del DPR 380 del 6.06.2001, distingue le opere di urbanizzazione primaria e secondaria:

- **opere di urbanizzazione primaria**
  a) strade residenziali;
  b) spazi di sosta o di parcheggio;
  c) fognature;
  d) rete idrica;
  e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
  f) pubblica illuminazione;
  g) spazi di verde attrezzato;
  h) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

- **opere di urbanizzazione secondaria**
  a) asili nido e scuole materne;
  b) scuole dell'obbligo;
  c) strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
  d) mercati di quartiere;
  e) delegazioni comunali;
  f) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

g) impianti sportivi di quartiere;
h) aree verdi di quartiere;
i) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, tra cui sono ricompresse le opere e costruzioni per lo smaltimento, il riciclaggio, la distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi liquidi e bonifica di aree inquinate.

- **dimensionamento aree per servizi**

  L'art.31 della L.R. 11/2004 quantifica le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso:

  a) relativamente alla residenza, mq. 30 per abitante teorico;
  b) relativamente all'industria e artigianato, mq. 10 ogni 100 mq di superficie delle singole zone;
  c) relativamente al commercio e direzionale, mq.100 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;
  d) relativamente al turismo, mq.15 ogni 100 mc., oppure mq.10 ogni 100 mq., nel caso di insediamento all'aperto.

Ai sensi dell'art.32 della L.R. 11/2004 "*le aree a servizi devono avere dimensioni e caratteristiche idonee alla loro funzione in conformità a quanto previsto dal provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art.46 comma 1 lett. b (dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi).*

Insediamenti residenziali

I P.U.A. relativi ai nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche, devono contenere la seguente dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione primaria:

- 8 mq/abitante per aree a verde;
- 8 mq/abitante per aree a parcheggio.

Qualora le dimensioni di P.U.A. con destinazione residenziale, turistico, ricettiva e direzionale superino mq. 30.000 (superficie territoriale), ovvero 50.000 mc. (di volume di progetto), devono essere reperite dotazioni aggiuntive per servizi di almeno 10 mq ogni abitante teorico.

Questa dotazione aggiuntiva deve intendersi così suddivisa: (art.32/5 L.R. 11/2004)

- mq. 4 per opere di urbanizzazione primaria (a verde);
- mq. 6 per opere di urbanizzazione secondaria.

Ai sensi dell'art. 31/8 della L.R. 11/2004 "lo standard per abitante teorico è quantificato in 150 mc. di volume residenziale lordo".

Tale standard dovrà essere applicato di norma per le parti di territorio oggetto di nuovi insediamenti assoggettati a P.U.A., ma anche nel caso di interventi diretti ove gli stessi siano privi di OO.UU. primaria (in particolare di parcheggi pubblici).

In riferimento al calcolo volumetrico così come definito dalla precedente definizione A4) (parametri urbanistici edilizi), gli standard dovranno essere calcolati su una volumetria teorica pari al 50% in più rispetto alla volumetria dichiarata in sede di progetto edilizio.

- **Dotazioni di aree per servizi nelle Z.T.O. residenziali**

	Standard primari mq/abitante		Standard secondari mq/abitante				TOTALE
	Verde	park	Istruzione	Interesse comune	Parco	parcheggio	
~~Z.~~T.I.~~O.~~ di Antica origine	3,5	4	--	10	6	6,5	30
Urbanizzazione consolidata	8	8	--	5	5	4	30
Nuovi P.U.A.	8	8	5	5	4	--	30

- **Dotazioni di aree per servizi nelle Z.T.O. produttive – commerciali – direzionali**

Z.T.O.			NOTE
Z.T.O.	Verde	Parcheggio	
Produttivo (industria e artigianato)	10%	10%	~~*Le percentuali sono ridotte a 5% sf (verde) + 5% sf (park) nel caso di interventi su aree di completamento.*~~
Commerciale e direzionale	mq.100 su mq. 100 superficie lorda di pavimento		*Devono essere comunque rispettate le norme urbanistiche di cui all'art.5 All. A ex DGR 1047 del 18 giugno 2013*
Turismo/ricettivo/ricreativo	15 mq ogni 100 mc. Nel caso di insediamenti all'aperto mq. 10 ogni 100 mq.		
Terziario (uffici)	0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento		*La dotazione deve applicarsi anche in caso di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso.*

Si richiamano, inoltre, le specifiche "norme urbanistiche" di cui al Capo V della L.R. 13 agosto 2004 n°15.
Al fine dell'applicazione di queste ultime norme si danno le seguenti definizioni:

- "area libera": si intende la sommatoria di tutte le aree scoperte del lotto e, quindi, della viabilità, degli standard, dei percorsi pedonali.
  Concorrono, altresì, alla quantificazione dell'area libera eventuali superfici destinati a parcheggi sotterranei o multipiano o sopraelevati.
- "area a parcheggio effettivo": si intende esclusivamente lo spazio di sosta del veicolo (stallo) con esclusione, quindi, della viabilità di accesso e distribuzione. Tale definizione di applica nel computo dei parcheggi provati pertinenziali.

Sono ammissibili in tutte le Z.T.~~I.~~O. eventuali compensazioni tra le diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard (art.31/11 L.R. 11/2004).
Sono altresì ammessi rapporti diversi tra le percentuali di verde e parcheggio primario purché nel rispetto delle quantità complessive.

Nei P.U.A. le nuove aree a parcheggio dovranno avere una superficie non inferiore a mq. 250; le nuove aree destinate a verde attrezzato dovranno avere una superficie non inferiore a mq. 1000, per superfici inferiori le aree a parcheggio e a verde dovranno essere unificate.

54.1 SISTEMA COMMERCIALE - DOTAZIONE PARCHEGGI -

- *L.R. 50 del 28.12.2012 –*
- *D.G.R. 1047/2013- art.5*
- *Direttiva servizi D. Lgs. 59/2010*
- *Art. 47 N.T.O. (riferimento)*

Ai fini della quantificazione delle aree a parcheggio di cui alla DGR 1047/2013 art. 5, il P.I.

(Tav. 3.2.15) individua i seguenti perimetri:

a) Centro abitato: ambito individuato ai sensi dell'art.3/1/8 D.Lvo 30/04/1992 n°285 (N.C.S.) perimetrato ex Delibera G.C. 406 del 30/11/1993.

b) Centro urbano: è la porzione di "centro abitato" coincidente con le aree di tessuto urbano consolidato (con esclusione delle aree prive delle OO.UU. e/o di edificazione).

Ai fini della determinazione delle dotazioni a parcheggio ex art.5 DGR 1047/2013, si danno le seguenti norme:

1) ESERCIZI DI VICINATO:

a) ~~Z~~T.I.~~O~~ antica origine (precedente art. 41): se le destinazioni d'uso sono ricavate in strutture edilizie preesistenti, oggetto d'intervento di recupero o ristrutturazione edilizia, non è necessario reperire nuovi standard rispetto a quelli già conferiti in sede di rilascio dell'originario titolo abilitativo.

In ogni caso dovrà, almeno, essere garantito uno spazio di sosta per il carico/scarico delle merci.
Per gli esercizi di vicinato ricavati in nuove strutture edilizie, ovvero su strutture oggetto di cambio di destinazione d'uso, la dotazione a parcheggio dovrà essere non inferiore a 0,4 mq per ogni mq. di superficie lorda di pavimento, qualora sia dimostrato l'impossibilità di rispettare tale indicazione si potrà procedere alla monetizzazione della dotazione prevista.

b) Al di fuori ~~delle~~ dei ~~Z~~T.I.~~O~~ di Antica origine: valgono le norme di cui alla precedente lettera.

2) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA:

a) ~~Z~~T.I.~~O~~ antica origine (precedente art. 41): Valgono le norme riferite agli esercizi divicinato ~~nelle~~ nei ~~Z~~T.I.~~O~~ di Antica origine.
b) Al di fuori ~~delle~~ dei ~~Z~~T.I.~~O~~ di Antica origine:
- Centro urbano - Z.T.~~I.~~O. residenziali definite all' art. 42 precedente.
Le dotazioni a parcheggio saranno definite tramite apposita convenzione con il comune.
c) ~~Z.~~T.I.~~O.~~ a tessuto produttivo organizzato: (art. 44 precedente).

Le dotazioni a parcheggio saranno definite con il Comune tramite apposita convenzione: non potranno, comunque, prevedersi dotazioni inferiori a 0,4 mq/mq di superficie lorda di pavimento.

3) GRANDI STRUTTURE DI VENDITA:

a) ~~Z~~T.I.~~O~~ antica origine (precedente art. 41): non sono ammesse le grandi strutture

divendita.

b) Centro urbano: aree di urbanizzazione consolidata.
- Z.T.~~I.~~O. residenziali (art.42 precedente).

In queste aree sono ammesse solo le grandi strutture di vendita preesistenti:

gli interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano la rifunzionalizzazione delle aree e degli edifici esistenti (con nuova destinazione commerciale) dovranno reperire uno standard di almeno 0,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie lorda di pavimento (settore non alimentare) ovvero mq. 1 mq/mq di sup. lorda di pavimento (settore alimentare), qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare tale indicazione si potrà procedere alla monetizzazione della dotazione prevista.

c) Al di fuori del centro urbano
d) Z.T.~~I.~~O. a tessuto produttivo organizzato (art. 44 precedente)
Devono rispettarsi le norme di cui alla DGR n°1047/2013 – art.5b, così sinteticamente riassumibili:

- grandi strutture di vendita settore alimentare aree libere: 2,50 mq/mq di sup. di vendita di cui

a parcheggio: 1,80 mq/mq sup. di vendita, ovvero 1 mq/mq di sup. lorda di pavimento.

- grandi strutture di vendita settore non alimentare area a parcheggio: 1 mq/mq sup. di vendita, ovvero 0,80 mq/mq sup. lorda di pavimento.
  Tutti gli interventi dovranno essere oggetto di convenzionamento.

d) Aree di riqualificazione e riconversione
come paragrafo c) precedente.

Sono ammesse dotazioni inferiori alle dotazioni art.56 DGR n°1047/2013 sopra citate, purché giustificate da apposita convenzione in relazione alla presenza di accessi, percorsi, aree a parcheggio limitrofe e oggettivamente fruibili.
La dotazione non potrà, comunque, mai essere inferiore al 50% delle dotazioni di cui al precedente paragrafo c).

54.2 - Aree per servizi - Zonizzazione

Il P.I. individua nelle tavole in scala 1/5000 (vedasi anche specifica tav.3.1.14) e, più dettagliatamente, nelle tavole in scala 1/2000 le aree a servizi:

Sa - aree per l'istruzione, l'educazione e la cultura;
(scuole, asili nido, centri sociali, biblioteche, musei, ecc.).

Sb - aree per attrezzature di interesse comune;
- per le esigenze di carattere sanitario, previdenziale, assistenziale ed amministrativo e pubblici servizi (ospedale, ambulatori);
- per le esigenze relative al tempo libero (cultura, spettacolo, svago);
- per le attività comunitarie ed associative;
- per le attività religiose e di culto;
- per le attività amministrative pubbliche;
- per gli impianti speciali (mercati, carceri, uffici postali e telefonici, impianti distribuzione carburante e stazioni stradali, impianti di distribuzione energia elettrica, metano ecc.);
- per i cimiteri.

Sc - aree per attrezzature per il gioco e lo sport, nonché il verde pubblico e i parchi;

Sd - aree per parcheggi.

Ciascuna di queste quattro aree viene graficizzata con apposita simbologia ed un apposito codice nelle tavole di progetto.

I codici delle “opere di urbanizzazione – servizi ed impianti di interesse comune”, indicano la destinazione d’uso delle aree esistenti ed in progetto secondo la numerazione di cui agli Atti di Indirizzo della Regione Veneto come di seguito specificato (D.G.R. 2705 del 24 maggio 1983 Grafia e simbologia unificata per l’elaborazione degli strumenti urbanistici).

- **aree per l'istruzione, l'educazione e la cultura (Sa):**
  - 02 – scuola materna;
  - 03 – scuola elementare;
  - 04 – scuola dell’obbligo.

- **aree per attrezzature di interesse comune (Sb):**
  - 09 – chiese;
  - 10 – centri religiosi e dipendenze;
  - 17 – centro sociale;
  - 30 – farmacia;
  - 37 – municipio;
  - 42 – magazzino comunale;
  - 64 – impianti gas;

- 65 – impianti energia elettrica;
- 67 – impianti depurazione;
- 69 – impianti trattamento rifiuti;
- 75 – stazione rifornimento e servizio;
- 80 – campo volo.

- **aree per attrezzature per il gioco e lo sport, nonché il verde pubblico e i parchi (Sc):**
- 82 – area gioco bambini;
- 83 – giardino pubblico di quartiere;
- 84 – impianti sportivi non agonistici;
- 92 – parchi extraurbani.

- **aree per parcheggi (Sd):**
- 95 – area parcheggio.

- **Altri codici:**
- 99 – cimiteri.

In queste zone sono ammessi, oltre agli interventi specifici, anche tutto quanto necessario alla gestione amministrativa e alla manutenzione degli edifici ed attrezzature sopra elencate.

Le aree libere non utilizzate dalle destinazioni sopra indicate devono essere sistemate a parco e giardino.
Gli edifici e le attrezzature devono ottemperare alle prescrizioni delle leggi che le riguardano e sono soggetti all'approvazione del progetto, ai sensi della normativa vigente. Tutte le attrezzature relative ai punti precedenti devono essere realizzate nelle aree sopra citate.
È tuttavia ammesso, nelle zone a prevalente destinazione residenziale la costruzione di attrezzature destinate allo svago, allo sport e alla ricreazione, purché le stesse vengano realizzate:

a. come arredo ed accessorio di residenze o di impianti produttivi privati singoli o plurimi;
b. come impianto riservato all'uso privato ed esclusivo dei soci di un club, di una associazione. In tali casi il Comune dovrà regolamentare, con opportuna convenzione, l'attività degli impianti stessi.

Ove non sia altrimenti previsto dai tabulati della normativa, in queste zone valgono i seguenti indici (nel caso di intervento diretto):

Sa - Aree per l'istruzione, l'educazione e la cultura.

Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 1,0 mq./mq.
If = densità edilizia fondiaria = 2,50 mc./mq.
Per le attrezzature esistenti può comunque essere concesso un aumento di volumetrico del 20%, anche in deroga agli indici di cui sopra.
- Parcheggi = 0,20 Superficie utile di pavimento

Sb - Aree per attrezzature di interesse comune.

Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,80 mq./mq.
If = densità edilizia fondiaria = 2,00 mc./mq.
H = altezza massima = 9,00 ml.
Parcheggi = 0,40 superficie utile di pavimento

Sc - Aree per parco-gioco e sport.

Valgono i seguenti indici:
Per gli impianti coperti:
Uf = 0,60 mq./mq. Parcheggi = 0,20Sf.
Per gli impianti scoperti: Uf = 0,15 mq./mq.
Parcheggi = 0,20 Sf.

Nel caso di interventi soggetti a piano attuativo, gli indici potranno essere ridefiniti secondo

le esigenze della collettività, nonché in relazione alle leggi specifiche dello stato e della regione.
I parametri di edificazione dell'area definita come "Avio-superficie" sono definiti al precedente art. 53.

Sd - Aree per parcheggi.

L'ambito e il dimensionamento di tali aree, indicate in sede di P.I. potrà essere affinato in sede di progetto esecutivo o di piano attuativo anche in relazione alle quantità che potranno essere reperite all'interno delle zone omogenee contermini e comunque nella quantità prescritte dalla L.R. 11/2004.

I parcheggi pubblici, o di uso pubblico, per automobili devono rispettare i requisiti minimi di seguito descritti:

- Rispetto al filo stradale, posizione inclinata di 90°: profondità = ml. 5,00
- larghezza corsia di accesso = ml. 6,00.
- Rispetto al filo stradale, posizione inclinata di 60°: profondità = ml. 5,50
- larghezza corsia di accesso = ml. 3,80.
- Rispetto al filo stradale, posizione inclinata di 45°: profondità = ml. 5,50 larghezza corsia di accesso = ml. 4,00.
- Rispetto al filo stradale, posizione inclinata di 30°: profondità = ml. 5,00 larghezza corsia di accesso = ml. 3,00.
- Rispetto al filo stradale, posizione parallela, "in fila indiana": profondità = ml. 2,50 larghezza corsia di accesso = ml. 2,50.

Nelle aree per parcheggio sono comprese anche le aree di manovra solo nel caso le stesse siano esclusivamente funzionali agli stessi.
Nel caso le aree di manovra siano anche destinate a sede stradale non possono essere conteggiate come standard.

CAPO 7 - QUALITA' ARCHITETTONICA E MITIGAZIONE AMBIENTALE

Art. 55 - Edifici di valore storico testimoniale.

- P.A.T. art.10.7 N.T.

Gli edifici e gli insediamenti vincolati dalle presenti N.T.O., fatto salvo quanto prescritto dal presente articolo, possono essere oggetto anche delle trasformazioni previste per la Z.T.O. e per la zona agricola all'interno delle quali sorgono.
All'interno delle "pertinenze scoperte da tutelare" definite nel presente P.I. (art.38 precedente) non può essere prevista nessuna nuova costruzione: sono ammessi solo gli interventi sull'esistente edificato di cui al grado di protezione assegnato al fabbricato principale.

MODI DI INTERVENTO.

Il Piano degli Interventi, in sintonia con le norme del P.A.T., classifica gli edifici di particolare pregio ambientale/ e architettonico nei seguenti gradi di protezione:

1) – edifici soggetti a restauro	grado	1
2) – edifici soggetti a risanamento conservativo	"	2
3) – edifici soggetti a ripristino tipologico	"	3
4) – edifici soggetti a ampliamento, ristrutturazione edilizia	"	4
5) – edifici soggetti a ristrutturazione edilizia, ampliamento e demolizione con ricostruzione	"	5
6) – edifici soggetti a demolizione	"	6.

Gli interventi previsti nel grado di protezione più restrittivo sono ammessi di conseguenza anche per i gradi meno restrittivi. Le definizioni degli interventi sono riferite al D.P.R. n.380/2001 art. 3 comma 1.

EDIFICI SOGGETTI A RESTAURO
GRADO DI PROTEZIONE 1.

Riguarda edifici di notevole valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna. Intervento ammesso: *Restauro*. L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originali, con una destinazione d'uso uguale o analoga a quella originaria (o comunque compatibile). Ogni modificazione deve avvenire solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico. Dovranno essere eliminate le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. È ammessa la possibilità di installare servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e areazione naturale.Per rispettare lo stato di fatto, è ammessa un'altezza minima di vani abitabili pari a ml. 2,40; in casonon sia raggiungibile tale altezza minima, dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione.

EDIFICI SOGGETTI A RISANAMENTO CONSERVATIVO
GRADO DI PROTEZIONE 2.

Riguarda gli edifici di valore storico, artistico e ambientale di cui interessi la conservazione unitaria degli elementi strutturali, decorativi e funzionali interni ed esterni, costituenti un rapporto organico, dell'edificio. Intervento ammesso: *risanamento conservativo*, con le seguenti prescrizioni:

a) conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornici, marcapiani, ecc.)
b) conservazione dell'impianto strutturale originario, verticale e orizzontale (quest'ultimo nel caso di pregevoli solai in legno, etc.)
c) conservazione dei collegamenti originari, verticali e orizzontali, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;
d) conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nelle forme, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edificio;

e) conservazione o ripristino delle aperture originarie al livello stradale (carraie, pedonali, etc.);
f) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi antiche, etc., nonché degli spazi coperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino;
g) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, anche con l'inserimento di eventuali lucernari, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale del profilo altimetrico originario;
h) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;
i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale;
j) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2,40;
k) obbligo di eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.
l) L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nel rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.

EDIFICI SOGGETTI A RIPRISTINO TIPOLOGICO
GRADO DI PROTEZIONE 3.

Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione dei singoli elementi superstiti della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, onde salvaguardare valori storico-ambientali dell'intero tessuto edilizio. Intervento ammesso: *ripristino tipologico*, con le seguenti prescrizioni:

a) conservazione delle facciate esterne e interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell'apparato decorativo o superstite, evitando di integrare quello mancante;
b) conservazione delle parti superstiti delle strutture originarie verticali;
c) conservazione dei collegamenti originari superstiti, verticali e orizzontali;
d) conservazione delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate e al livello stradale;
e) conservazione degli elementi architettonici isolati;
f) possibilità di aggregare eccezionalmente, unità tipologiche adiacenti troppo piccole per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici in questione;
g) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo altimetrico originario;
h) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio;
i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente;
j) possibilità di spostare e integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non abbiano definiti caratteri architettonici;
k) possibilità di traslazione dei solai senza però modificare il numero dei piani, comprendendo nel conteggio il piano sottotetto;
l) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari al ml. 2,40; nel caso tale altezza minima non sia raggiungibile neppure applicando la precedente norma sulla traslazione dei solai, dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione;
m) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.
n) L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nel rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.

EDIFICI SOGGETTI AD AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
GRADO DI PROTEZIONE 4.

Riguarda gli edifici che definiscono unitamente al complesso delle emergenze ambientali un sistema insediativo significativo, e rappresentano una memoria storica dell'insediamento urbano. Intervento ammesso: *ampliamento*, *ristrutturazione edilizia*, con le seguenti modalità:

a) lo svuotamento dell'edificio con il mantenimento delle strutture perimetrali e delle parti originarie, anche con variazione delle quote di intradosso dei solai e della posizione e forma delle strutture verticali;
b) l'accorpamento dei volumi di unità tipologiche adiacenti troppo piccole per un loro adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici in questione;
c) la variazione della dimensione, della posizione e del numero delle aperture nei fronti purché risulti un sistema non incongruo rispetto alla logica distributiva della facciata adeguata alla "memoria storica" di questi edifici.
d) La demolizione con fedele ricostruzione esclusivamente di quelle parti dell'edificio ove sia dimostrata la precarietà statica delle stesse (mediante perizia statica). È prescritta la ricostruzione fedele degli elementi di pregio presenti nel fabbricato.
e) L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nel rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.

EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE
GRADO DI PROTEZIONE 5.

Riguarda gli edifici che, pur inseriti in un sistema insediativo ed ambientale significativo, in quanto già oggetto di interventi nel corso del tempo hanno ora forme non compatibili con la memoria storica dell'insediamento, oppure edifici privi di caratteri intrinseci meritevoli di conservazione.
Gli interventi relativi possono prevedere la ristrutturazione edilizia, l'ampliamento fino al raggiungimento del volume massimo consentito dalle specifiche norme di zona, e la demolizione con ricostruzione.
La ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti indicati negli elaborati di piano o in alternativa secondo planivolumetrico approvato dal comune.
Per gli interventi all'interno della ZTO di antica Origine del centro di Salgareda e Campodipietra dovranno essere rispettate le modalità di intervento di cui all'art.41
È prescritta la ricostruzione fedele degli elementi di pregio presenti nel fabbricato.
L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative.

EDIFICI SOGGETTI A DEMOLIZIONE.
GRADO DI PROTEZIONE 6.

Le aree su cui sorgono tali immobili, che dovranno essere demoliti, saranno mantenute libere da costruzioni. La demolizione di fabbricati legittimi comporta l'applicazione del Credito Edilizio (art.6 precedente).

Art. 56 – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

- L.R. 11/2004 art.17/5d

Il P.I. promuove la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale, al fine di raggiungere ulteriori o più elevati livelli prestazionali rispetto allo standard.
Gli interventi di trasformazione del territorio e, quindi, in particolare gli interventi edilizi di nuova edificazione, ma anche gli interventi sull'esistente edificato, dovranno rispettare i parametri minimi di cui all'allegato "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale" (art. 2.1 – 2.2).
In sede di progetto edilizio i temi trattati nel suddetto "prontuario" dovranno essere oggetto di specifico riscontro nella relazione illustrativa.

Nella stessa relazione dovrà essere dato atto del rispetto dei punteggi minimi definiti nei citati articoli (2.1 – 2.2) del "Prontuario".

56.1 – Filari alberati d'alto fusto (esistenti ed in progetto)

Nelle tavole delle "zone significative" si individuano i filari alberati esistenti ed in progetto.
Si prescrive l'obbligo della conservazione di quelli esistenti, sostituendo le piante eventualmente

ammalorate con essenze tipiche della zona. L'obiettivo è la salvaguardia ed il ripristino dei filari autoctoni; è quindi divieto assoluto di espianto dei filari indicati nelle tavole progettuali.
Per quanto riguarda i filari in progetto essi dovranno essere realizzati con specie arboree e arbustive appartenenti alla flora autoctona e storicamente presenti nel territorio di Salgareda.

CAPO 8 - IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Art. 57 – Viabilità di progetto o da ricalibrare

- *art.13 D. Lgs. 30.0401992 n°285*
- *D.G.R.V. 18/2/2005 n°497*
- *D.M. 1/04/1968 n.1404*

Il P.I. individua con apposita simbologia le infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza. Trattasi principalmente di assi viari di importanza locale.
La nuova viabilità comunale di connessione urbana prevista nel P.I. dovrà avere una sezione complessiva non inferiore a mt. 12.00, in cui i marciapiedi (se previsti) dovranno avere una larghezza non inferiore a mt. 1,50.
Eventuali piste ciclabili dovranno avere una larghezza di almeno mt. 2.00.
Fatte salve le norme relative alle fasce di rispetto del D.M. 1 aprile 1968, i nuovi tracciati viari dovranno:

- essere dimensionati proporzionalmente alle funzioni per cui risulti progettata: ogni singola carreggiata non potrà essere comunque inferiore a mt. 3,50;
- mascherare le eventuali scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea;
- mantenere i punti di visibilità dall'infrastruttura verso il paesaggio circostante;
- adottare la scelta di specie arboree compatibili con il grado di inquinamento dell'infrastruttura;
- nella formazione di strade, la piantumazione dovrà avvenire per quanto possibile contestualmente alla realizzazione della viabilità, e sarà tenuta in considerazione la superficie di rispetto dell'apparato radicale, in modo da evitare deformazioni;
- andrà comunque sempre valutata la salvaguardia degli utenti della viabilità, impedendo che in caso di particolari situazioni meteorologiche si crei un pericolo per la circolazione veicolare.

57.1 – Distanze dalle strade

Nelle zone agricole, le distanze della nuova edificazione o degli ampliamenti dell'esistente edificato dovrà rispettare quanto previsto dal "Nuovo Codice della strada".
Si richiamano le norme di cui al precedente articolo 19.

57.2 – Impianti di distribuzione carburanti

- D. Lgs. 32/1998
- L.R. 57 del 05.03.2001 art. 19
- D.M. 1404/1968
- D.M. 31.10.2001 "Piano Nazionale"
- N.C.S. – art. 22
- Regolamento N.C.S. art., 61/3
- L.R. n. 23 del 23.10.2003
- D.G.R. 1562/2004
- D.G.R. 497 del 18.02.2005

La costruzione di nuove stazioni per distribuzione carburanti è ammessa esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
L'installazione degli impianti non è consentita:

a. in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari e la distanza dai dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel nuovo Codice della Strada e nel Regolamento di attuazione;
b. lungo le curve di raggio inferiore a 300 m.; qualora i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i 300 m. e i 100 m. l'installazione è consentita fuori della curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a 100m. gli impianti potranno sorgere a 95m dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

Le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi compreso l'impianto di lavaggio dovranno rispettare i seguenti parametri:

a) parametri urbanistici:	DGR n. 497 del 18/02/2005;
b) distacco tra fabbricati:	Minimi m. 10,00;
c) distanza dai confini:	Minimo m. 10,00;
d) distanza dal ciglio stradale :	Minimo m. 5,00;
e) note:	- le distanze della struttura di supporto alla distribuzione (officine, attività viarie, bar, ecc.) secondo DM. 1404/68 (minimo mt. 20) - all'interno dell'area di servizio almeno il 15% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde alberato, con la messa a dimora di cortine di piante autoctone, e almeno il 15% a parcheggio.

Non sono ammessi interventi di nuova costruzione o ampliamenti di impianti esistentiricadenti entro un raggio di m. 200 da edifici vincolati ai sensi della L. 1089/39.

Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n°32/98 le seguenti attività accessorie:

a) attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente rivolti al veicolo;
b) attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.

L'Amministrazione comunale potrà prescrivere distanze minime tra impianti distribuzione carburanti, nonché distanze minime dagli incroci, ferma restando l'osservanza delle norme del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti.
Per gli impianti esistenti e per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento alla vigente normativa sopra citata.

In relazione ai tipi di impianti consentiti, il territorio comunale è ripartito in 4 zone:

ZONA 1: ~~Z.~~T.I.~~O.~~ DI ANTICA ORIGINE
(CENTRO SALGAREDA- CENTRO DI CAMPODIPIETRA – CENTRO CAMPOBERNARDO)

Art. 40/1 – 40/2 della L.R. 11/2004

In considerazione delle particolari caratteristiche ambientali dei centri e del difficile inserimento delle strutture di distribuzione di carburanti in detto contesto, non sono consentite nuove installazioni.

ZONA 2: ~~Z.~~T.I.~~O.~~. A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Sono le ~~Z.~~T.I.~~O.~~. residenziali

L'impianto assolve prioritariamente la funzione di soddisfare la domanda dell'utenza stanziale. Sono ammissibili solo gli impianti esistenti del tipo "stazioni di servizio, stazioni di rifornimento", con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (officina, cambio pneumatici, elettrauto, tagliandi, e attività simili).
In queste zone non sono ammessi nuovi impianti, se non espressamente previsti all'interno di P.U.A. su aree trasformabili di P.A.T..

Eventuali impianti esistenti si intendono classificati come “attività produttive da bloccare”.

ZONA 3: ~~Z.~~T.I.~~O.~~ PRODUTTIVO CONVENZIONATO CONFERMATO

L'impianto assolve la funzione di soddisfare la domanda dell'utenza, non solo stanziale, integrando l’attività di rifornimento con delle attività complementari.
Sono ammissibili gli impianti del tipo "stazioni di servizio, stazioni di rifornimento", con annesse attività commerciali di prodotti destinati prevalentemente ai veicoli, integrate con le attività di vendita di prodotti rivolti anche alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili).

ZONA 4: ZONE AGRICOLE

L'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda itinerante.
Sono ammissibili gli impianti del tipo "stazioni di servizio, stazioni di rifornimento" con la presenza prevalente di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non sono esclusi i servizi essenziali ai veicoli.

AREE VINCOLATE E DI TUTELA

Non è consentita, in ogni caso, la realizzazione di nuovi impianti nei seguenti ambiti:

- zone di verde privato;
- zone vincolate ai sensi del testo unico dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 42/2004;
- zone di vincolo cimiteriale
- zone a servizi esterne agli ambiti urbani
- zone di tutela dei corsi d’acqua;
- e in tutti gli ambiti di inedificabilità totale.

Nei seguenti ambiti gli impianti di rifornimento e di servizio sono ammessi purché realizzati con opportune opere di mascheramento e mitigazione ambientale:

- Ambiti agricoli di connessione naturalistica (art.33 NTO);
- Ambiti territoriali di importanza paesaggistica (art. 30 NTO).

Art. 58 – Percorsi ciclopedonali (esistenti ed in progetto)

Il P.I. acquisisce ed affina i percorsi ciclopedonali (esistenti ed in progetto) previsti nel PAT.
Nell’esecuzione di tali percorsi si dovranno usare i seguenti accorgimenti:

a) lungo gli argini sarà preferibilmente utilizzata pavimentazione in stabilizzato misto-cementizio o con altri prodotti aggreganti e si dovranno predisporre la segnaletica, l'illuminazione adeguata ed aree di sosta attrezzate;
b) lungo le strade urbane di quartiere si utilizzerà la sede asfaltata esistente o di nuova realizzazione, dividendo nettamente la mobilità ciclabile da quella sia automobilistica che pedonale dove sia possibile;
c) lungo carrarecce, alzaie e tracciati agricoli si predisporranno misure per la possibilità di percorrere tali itinerari, opportunamente mantenuti e segnalati, preferibilmente in stabilizzato o stabilizzato misto-cemento;
d) la realizzazione di eventuali nuove piste ciclabili qualora previste a margine delle affossature esistenti, dovranno essere preservate nella loro funzionalità anche prevedendo il tombinamento delle affossature stesse; la progettazione dei nuovi percorsi dovrà in tal caso provvedere alla realizzazione di adeguati volumi di invaso compensativi e integrativi laddove non possa prescindere dalla necessità di ottenere una riduzione dell’esistente grado di sofferenza idraulica, se presente;
e) laddove i percorsi attrezzati ricadano nelle pertinenze idrauliche dei corsi d’acqua, si dovranno concordare con il Consorzio misure strutturali atte a contemperare le reciproche esigenze.

Inoltre tali percorsi dovranno essere dotati di adeguati arredi, piazzole di sosta attrezzate, e di tutte le necessarie strutture di servizio.

CAPO 9 - STATO DI ATTUAZIONE DEL P.I. – VERIFICA

Art. 59 – Verifica di congruità alle previsioni PAT / PI

Il responsabile del procedimento, nominato all'uopo dal Sindaco, verifica annualmente:

- la quantità di Superficie Agricola Trasformata (S.A.T.);
- la congruità della S.A.T. con le quantità ammesse dal Piano degli Interventi;
- le volumetrie aggiuntive allo stato di fatto e la loro congruità con le quantificazioni del Piano degli Interventi;
- l'aggiornamento del registro dei crediti edilizi;
- l'aggiornamento del registro fondiario conseguente agli interventi di nuova edificazione ex art.45 comma 6 della L.R. 11/2004.

Art. 60 – Verifica e monitoraggio – sostenibilità previsioni PAT in rapporto alla VAS

- L.R. 11/2004 art.18/7

Il Comune provvede annualmente al monitoraggio di cui all'art.18 della L.R. 11/2004 nonché alla verifica di cui al precedente art.59.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 – Ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilabili (L.R. 30/2016 – art.54)

- L.R. n. 30/2016 art.54
- T.U.L.P.S. art.10.

Si definiscono sale da gioco un luogo pubblico o un circolo privato in cui siano accessibili e presenti in forma prevalente, apparecchiature per gioco di azzardo lecito previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art.54 L.R. n° 30/2016 comma 3 sono considerate sale da gioco le tipologie degli esercizi che detengono più di quattro apparecchi o congegni automatici (così come catalogati all'art.110 comma 6 – 7 del T.U.L.P.S.) ancorché collocati nelle aree esterne di pertinenza dei locali, ovvero all'interno di strutture precarie – berceau - tettoie, tende ecc..
Le sale da gioco di cui sopra sono ammissibili ~~nelle~~ nei seguenti ~~zone a~~ tessuti insediativi omogenei: Produttivo convenzionato ~~Z.~~T.I.~~O.~~ 4.1- 4.2- 5.1- 5.2 come individuate nella TAV. 1.1.1 – (art.44-45 delle presenti N.T.O.), con gli indici definiti per le singole zone sopra indicate.
Standard – devono essere reperiti i seguenti standard pubblici (o ad uso pubblico): mq. 200 ogni 100 mq. di superficie coperta.
Tali quantità dovranno essere reperite anche nel caso di interventi sull'esistente edificato, ancorché senza opere.

- Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art.7 commi 4 – 4 bis – 5 della legge 189 del 2012 in ordine al divieto di forme pubblicitarie relative all'apertura e all'esercizio delle sale da gioco.
- Si richiamano, altresì, le disposizioni di cui ai commi 7 – 8 dell'art.54 della L.R. n.30/2016 (Interventi di ristrutturazione edilizia e mutamento delle destinazioni d'uso dell'esistente edificato subordinati al permesso di costruire).

Distanze dai "luoghi sensibili".

Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da:

a) servizi per la prima infanzia;
b) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
c) centri di formazione per giovani e adulti;
d) luoghi di culto;
e) impianti sportivi;
f) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socioculturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
h) istituti di credito e sportelli bancomat;
i) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
j) stazioni ferroviarie e di autocorriere.

Tipologie d'intervento delle nuove sale da gioco (art.54/6 LR n.30/2016).
Gli interventi di nuova edificazione e di intervento sull'esistente edificato devono rispettare le tipologie edilizie del tessuto in cui possono insediarsi.
Dovranno quindi configurarsi tipologicamente in modo analogo alle strutture produttive e quindi con forme semplici, con piante geometricamente assimilabili al rettangolo/quadrato senza alcuna accentuazione ai richiami pubblicitari e/o impianti specifici di illuminazione che non si adeguino alle tipologie in essere.
In sede di progetto edilizio questi aspetti dovranno essere puntualmente evidenziati, anche in relazione alla sistemazione delle pertinenze.

Art. 62 – Deroghe

- L.R. 61/85 art.80
- D.M. n. 1444/1968 art.7,8,9
- D.P.R. 380/2001 art.2 bis – art.14/3
- L.R. n.4/2015 art.8

1) Deroghe per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico (art.14 DPR 380/2001)

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previo parere favorevole del competente ufficio tecnico comunale e deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto, comunque delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (Capo 2 – Capo 3 – Capo 4 - Capo 5 delle presenti NTO).

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamentei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del P.I., fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, e quanto disposto dal Codice Civile.

I poteri di deroga non riguardano: le destinazioni di zona, l'obbligo definito dal P.I. di formare strumenti urbanistici attuativi, i distacchi dai confini.

Edifici ed impianti pubblici costruiti in deroga agli strumenti urbanistici generali devono disporre di area propria recintata, collocarsi al di fuori degli spazi riservati alle attività collettive ed essere realizzati nel rispetto dei caratteri ambientali e costruttivi del contesto in cui si collocano.

2) Deroghe ex art. 8 L.R. n°4/2015

(Limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7 – 8 – 9 del DM 2 aprile 1968 n°1444)

La Tav.3.2.15 allegata individua gli ambiti di cui all'art. 8 L.R. n°4/2015 par.4 e precisamente:

a) Zone di completamento

così suddivise:

- **a1) Tessuti urbani consolidati;**
- **a2) Gruppi di edifici che formino oggetto di PUA con previsioni planivolumetriche.**

Per queste zone sono ammissibili le seguenti deroghe:

a1) Tessuti urbani consolidati, prevalentemente edificati prima del D.M. 2 aprile 1968 n°1444.

La tav. 3.2.15 ha provveduto ad estrapolare dalle carte storiche della pianificazione comunale gli ambiti già edificati prima dell'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968 n°1444.
All'interno di questi ambiti il comune potrà condizionare la nuova edificazione alla preventiva adozione di un piano particolareggiato o analogo Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata o pubblica.
In assenza di P.U.A. sono ammissibili le seguenti deroghe:

- Limiti di densità edilizia.

  Sono ammessi gli ampliamenti conseguenti agli aumenti di altezza dell'edificato finalizzati al recupero ai fini abitativi dei fabbricati esistenti, purché non sia modificato il sedime preesistente.
  Saranno ammesse le deroghe ai limiti di densità edilizia esclusivamente per le sopraelevazioni dell'esistente edificato necessarie per rendere agibili (altezze dei piani) i locali (con il limite massimo di altezza interpiano di mt. 2,70 per la residenza e mt. 3,20 per le attività commerciali e direzionali).

Tali deroghe saranno applicabili anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione ammessi dal P.I. (art.8/2 L.R. n°11/2004).

- Limiti di altezza degli edifici: (art.8/1 D.M. n°1444)
  In questi ambiti sono sempre ammessi gli interventi di sopraelevazione dell'esistente edificato, purché esclusivamente finalizzati a rendere agibili/abitabili i locali preesistenti (le altezze interpiano non potranno, comunque, superare mt. 2,70).
  La sopraelevazione complessiva non potrà, comunque, superare il 15% dell'altezza complessiva preesistente del fabbricato.
  Le deroghe non si applicano ai fabbricati preesistenti con più di quattro piani.

- Limiti di distanza tra fabbricati (art.9 D.M. 2aprile 1968 n°1444)
  Costituiscono deroga alle distanze tra fabbricati, le distanze conseguenti a sopraelevazioni al fine di rendere agibili i singoli piani dei fabbricati preesistenti, purchè le sopraelevazioni non comportino un superamento delle altezze interpiano di mt.2,70 - per fabbricati residenziali - e mt.3,20 per fabbricati commerciali-direzionali.

- Distanze preesistenti dai confini di proprietà
  Nel caso di edifici legittimamente edificati a distanze dai confini inferiori alle distanze stabilite dalle N.T.O., è ammessa l'edificazione prospiciente (pareti finestrate) su altra proprietà, purché sia, comunque, rispettata – per quest'ultima edificazione – la distanza dai confini di proprietà prescritta dalle N.T.O..
  La distanza tra pareti finestrate fronteggianti non potrà, comunque, essere inferiore a mt. 7,00.
  Dovranno sempre essere rispettate le condizioni di cui all'art.8/3 della L.R. n°4/2015 di cui al successivo paragrafo 2.1.

a2) Gruppi di edifici che formino oggetto di PUA con previsioni planivolumetriche.
(art.17/3 lettere a) – b) L.R. n°11/2004)

Le distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art.9/2 D.M.1444/1968) sarà determinata dal PUA stesso, anche in deroga alle distanze minime di mt. 10 stabilite dall'art.9/2 D.M. 1444/1968.
Il PUA dovrà garantire – in relazione alle distanze tra pareti finestrate – il rispetto della salubrità dei locali, dell'insolazione e in generale la garanzia di condizioni di benessere ottimali.
La norma non è applicabile ad interventi puntuali ancorché individuati dal P.I..

2.1 – Deroghe: condizioni generali ai fini dell'applicazione delle deroghe art.8/3 – art.8/4 L.R. n°4/2015

Ai sensi dell'art.8/4 della L.R. n°4/2015 le deroghe si applicano esclusivamente all'interno degli ambiti sopra elencati.
Sono ammissibili esclusivamente deroghe alle distanze dai fabbricati fuori ambito conseguenti all'aumento delle altezze per rendere agibili i locali a destinazione residenziale insistenti all'interno dell'ambito (nei limiti prescritti ai punti precedenti).
Tale deroga vale anche nel caso di demolizione con ricostruzione, purché la ricostruzione rispetti le distanze minime preesistenti.

Le condizioni di cui all'art.8/3 della citata legge 4/2015 sono così specificate;
le deroghe non devono compromettere:

2.1.1 – le condizioni di sicurezza degli insediamenti e degli edifici;

2.1.2 – le condizioni igienico-sanitarie degli insediamenti e degli edifici;

2.1.3 – devono assicurare il mantenimento degli standard pubblici esistenti.

2.1.1 – Condizioni di sicurezza.
Gli interventi non potranno mai comportare la riduzione dell'ampiezza delle sedi stradali esistenti.
Gli interventi edilizi sull'esistente edificato dovranno garantire il rispetto delle norme ex L.1086/1971 D.M. 14/01/2008 ed eventualmente la normativa sismica se prescritta.

2.1.2 – Condizioni igienico-sanitarie.
Tutti gli interventi in deroga dovranno garantire l'insolazione dei locali di soggiorno per un tempo almeno pari al 30% del periodo stagionale di insolazione.
Non si potranno, comunque, mai ridurre i tempi di insolazione preesistenti all'intervento.
Dovranno, rispettarsi - per quanto possibile - le norme del "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" allegato al P.I. (capo 1 Mitigazione Ambientale).

2.1.3 - Mantenimento degli standard pubblici esistenti.
Gli interventi in deroga dovranno garantire la dotazione degli standard pubblici di cui all'art. 31 L.R. 11/2004. In particolare, in presenza di un aumento della densità edilizia, gli standard pubblici dovranno essere quantificati sulle nuove volumetrie ammesse.

3) Deroghe ex Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n° 102 art.14/6-7
Sono sempre ammissibili le deroghe contemplate all'art.14 commia ~~6 e~~ 7 del D.Lvo 4 luglio 2014 n°102.
Deroghe così riassumibili:

~~**3.1 – Fabbricati di nuova costruzione**~~
~~Non concorrono al calcolo volumetrico:~~
~~- gli spessori dei muri perimetrali eccedenti 30 cm (fino ad un massimo di ulteriori 30 cm.;~~
~~- gli spessori dei solai interpiano eccedenti 30 cm. (fino ad un massimo di ulteriori 15 cm).~~
~~I maggiori spessori di cui sopra costituiscono deroghe alle distanze dai confini, dagli edifici, dal nastro stradale e ferroviario e – in generale – alle distanze previste dal regime vincolistico e dalle zone di tutela (Capo 2 e Capo 3 delle presenti NTO).~~
~~Le deroghe si applicano purché sia dimostrata almeno una riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica di cui al D. Lvo 192/2005.~~

~~**3.2 – Edifici esistenti**~~
~~Le deroghe di cui al precedente paragrafo si applicano anche per gli interventi sull'esistente edificato purché tali interventi comportino almeno una riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza di cui al D.M. 192/2005 e purché i maggiori spessori siano così ridefiniti:~~
~~– per maggior spessore delle pareti perimetrali esterne: massimo cm.20 (su ogni una delle pareti perimetrali);~~
~~– per maggior altezza degli spessori di copertura: massimo cm. 30;~~
~~– per maggiore altezza dei solai interpiano eccedenti lo spessore di cm.30: massimo 15 cm..~~

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto

dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile.

4) Deroghe in materia di barriere architettoniche – ex lege Reg. 12 luglio 2007 n°16

In tutte le zone di urbanizzazione consolidata e diffusa (con esclusione delle aree produttive) sono ammessi gli interventi "una tantum" per ogni nucleo familiare finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (art.7 legge R. 12 luglio 2007 n°16) su fabbricati esistenti (purché in aderenza all'edificio esistente) anche in deroga ai parametri di superficie, volume, altezza e distanza (anche dai confini), purché nel rispetto delle distanze dalle strade previste dal N.C.S. (con le deroghe di cui all'art.16/4 bis della L.R. 11/2004).
In particolare sono ammesse le seguenti deroghe:

volumetrie: fino a 150 mc., in eccedenza all'esistente edificato e/o degli indici di zona (art.10/3 L.R. 16/2007);
superficie: fino a + 10% della superficie coperta esistente;
distanze dai confini: fino alle distanze minime di codice civile – mt. 3.00 (art.873 c.c.);
distanze dalle strade all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata/diffusa:
rispetto alle distanze minime di zona sono ammesse riduzioni di ulteriori mt. 2.00, purché, comunque, sia rispettata una distanza minima di mt. 3.00;
distanze dalle strade al di fuori dei centri edificati:
ammissibili solo le deroghe art. 41/4ter L.R. 11/2004.

Art. 63 – Validità dei P.U.A. approvati, dei titoli abilitativi efficaci alla data di entrata in vigore delle presenti N.T.O.

L'entrata in vigore del P.I. e delle presenti N.T.O. non comporta la decadenza dei titoli abilitativi, in contrasto con le norme stesse, se rilasciati approvati ed efficaci (nei termini di validità) né dei Piani Urbanistici Attuativi approvati e convenzionati, sino a decadenza degli stessi.
Restano, altresì, validi i procedimenti in corso conformi al P.R.G. alla data di adozione del presente P.I. (Permessi di costruire, D.I.A.).

Art. 64 – Norme di salvaguardia

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 3 della L.R. 11/2004, il P.I. o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al P.I., possono modificare il PAT senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- opere pubbliche in armonia con la V.A.S. e/o previa verifica di sostenibilità;
- in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme regionali e statali ed atti di pianificazione di livello superiore.

I riferimenti a norme statali o regionali, ovvero a strumenti di pianificazione superiori al P.I., nel caso di loro variazione e/o sostituzione, opereranno automaticamente l'adeguamento alle presenti N.T.O., senza necessità di variante del P.I..

In caso di abrogazione di strumenti di pianificazione superiori al P.I., senza sostituzione, con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del P.I., continuano ad applicarsi al P.I. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

Le previsioni del PTRC adottato dalla Regione con DGRV n.372 del 17/02/2009, comportano per il P.I. l'applicazione del regime di salvaguardia.

Art. 65 – Abrogazioni

Sono abrogate le Norme Tecniche del previgente P.R.G., nonché tutte le norme in contrasto con le presenti Norme Tecniche Operative.

ALLEGATO A

ELENCO ALLEVAMENTI ZOOTECNICI SIGNIFICATIVI
(Fonte Dip. Prevenzione Servizio Veterinario ULSS) ora ULSS 2 – TV)

Ragione sociale	Via insediamento	attività produttiva	capi presenti	
De Giorgio Mario	via Correr	bovini da carne	n°	2
Borgolotto Carla	via Paradiso	“ “	n°	5
Cecchetto Livio	via Baracca, 11	“ “	n°	4
Lorenzin Rita	via Risorgimento	“ “	n°	2
Buriola leo	via dell’industria, 13	“ “	n°	2
Dal Molin Antonio	via Beotto, 3	“ “	n°	3
De Nardi Giampietro	via paradiso	“ “	n°	1
Pascon Ermenegildo	via Marconi	“ “	n°	3
Daniotti Maria	via Beotto, 18	“ “	n°	2
Az.Agr.Conche di Vazzoler Ermano	via Montiron, 8	“ “	n°	2
Vignotto Enrico	via Sforzini, 8	“ “	n°	1
Vizzotto Sergio	via Paradiso, 6	“ “	n°	12
Pascon Bruno	via Risorgimento, 5	“ “	n°	3
Bravin Giuseppe	via Pizzocchera,38	“ “	n°	2
Fregonese Felice	via Circogno	“ “	n°	4
Stalla Sociale Quadrifoglio società agricola	via Callurbana, 55	bovini da carne	n°	816
Società Agricola Della Rocca	via Arzeri	“ “	n°	849
Agrigest Snc di Collodo Fabrizio e Alessandro	via Callurbana,54	“ “	n°	388
Giarolo Antonio	via S. Chiara	bovini da riproduzione	n°	33
Gobbo Claudio	via Bonetto	“ “	n°	45
Marian Gianfranco	via Arzeri, 23	“ “	n°	10
Bortolomiol Simonetta	via Chiodo, 18	“ “	n°	3
Scudeler Bruno	via Callunga, 32	“ “	n°	2
Biasi sas di Biasi Giacomo	via Risorgimento	“ “	n°	1
Passador Saverio	via Conte Priuli, 18	“ “	n°	27
Azienda agricola Michielon Flavio	via Bonetto, 14	“ “	n°	45
Soc.tà Agr. Fedrigo Manzato	via Bonetto, 18	“ “	n°	187
Soc.tà Agr. Serafin Alessandro e Lorenzo	via Calnuova, 16	“ “	n°	184
Vidotto Raffaele	via Gritti, 9	“ “	n°	117
Artico Sergio e Marino	via Candolè, 11	“ “	n°	110
Apostu Florin	via Gonfo, 13	caprini	n°	13
Nan Raffaele	via Argine, 2	“	n°	3
Martini Celestina	via Candolè, 14/1	“	n°	17
Soc. Agr. Sandre	via Risorgimento	“	n°	1
Apostu Florin	via Gonfo, 13	ovini	n°	16
Martini Celestina	via Candolè, 14/1	“	n°	16
Soc. Agr. Sandre	via Risorgimento	“	n°	1
Pezzutto Gianni e Luca	via Candolè	avicoli	n°	47700.

ALLEGATO B

Attività produttiva in zona impropria

ATTIVITA' DA CONFERMARE

BOZZA CONVENZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48.1 delle N.T.O. del P.I.

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Salgareda - Provincia di Treviso

Tra il……

che agisce in atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, all'uopo autorizzato (.... .....);
.....che agisce in atto nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta ..... all'uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione..... N..... in data ..... che nel prosieguo dell'atto verrà denominata per brevità "La Ditta":

PREMESSO CHE:

Sulle aree così censite… ..... insiste un fabbricato occupato dalla seguente attività produttiva.....;

- l'art.48.1 delle N.T.O. del P.I. stabilisce modalità e criteri per il rilascio del titolo abilitativo per interventi edilizi su fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale ed industriale, inseriti in zona impropria;
- la Ditta ha presentato istanza al Comune per ottenere il relativo titolo abilitativo sull'area di sua proprietà, al fine di ampliare gli immobili su cui insiste l'azienda esistente;
- trattandosi di attività definite dal vigente strumento urbanistico (P.I.) come "attività produttive da confermare", il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula della presente convenzione;

Premesso altresì che sussistono, per l'attività in oggetto, tutti i seguenti presupposti:

a) esistenza al 1° ottobre 1983 del fabbricato occupato dalla seguente attività (…..) ovvero "esistenza di fabbricato legittimo (titolo abilitativo……..) occupato da attività produttiva oggetto di convenzione col comune (Convenzione… .....);
b) occupazione di area non destinata a pubblici servizi;
c) esigenza documentata di:
   - riqualificazione, riconversione e ristrutturazione produttiva aziendale;
   - igiene ambientale e sicurezza del lavoro;
   - applicazione delle leggi vigenti;
d) rispetto dei parametri edilizi di legge;
e) destinazione a parcheggio di almeno il 5% (cinque per cento) della superficie di pertinenza;
f) definizione delle modalità di attuazione dell'ampliamento;
g) garanzie per il rispetto degli impegni assunti;
h) che l'attività è stata continuativa fin dal 1 ottobre 1983 (ovvero "fin dalla data dell'atto amministrativo di cui al punto a).

Premesso, infine, che l'ampliamento è stato previsto all'interno di un progetto di razionalizzazione delle strutture edilizie e che lo stesso in particolare prevede la demolizione di tutte le strutture precarie e delle parti non espressamente autorizzate; che il progetto ha risolto le problematiche di tutela ambientale presenti (aria, acqua, rumore, ecc..) come risulta dal progetto allegato e dalla relativa relazione.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Viene dato atto che sull'area censita del Comune di Salgareda al Foglio ..... mappali .... della superficie di mq..... catastali e .....reali di proprietà della Ditta, esiste un fabbricato su cui insiste la seguente attività ….

Art. 2 - Viene dato atto che l'area descritta al precedente art. 1 è classificata dal vigente strumento urbanistico generale del Comune "come Z.T.~~I~~O.…", e che pertanto l'attività risulta inserita in Z.T.~~I~~O diversa dalle Z.T.~~I~~O. produttive e che pertanto deve intendersi inserita in zona impropria regolamentata dall'art.48.1 delle presenti NTO.
Viene dato atto, altresì, che l'area di pertinenza dell'attività non interessa aree classificate come "aree a servizi".

Art. 3 - La Ditta si impegna ad attuare integralmente il progetto, per cui chiede il titolo abilitativo, acquisito agli atti del Comune al N..... di prot.; gen. in data.... ,entro tre anni dal rilascio della concessione.

Art. 4 - Viene dato atto,.. che:

1. la superficie reale dell'area di pertinenza del fabbricato interessato dall'attività esistente, alla data del..... è di mq.... ;
2. la superficie lorda dell'immobile esistente è di mq. ;
   la superficie lorda del progettato ampliamento è di mq. ... ;
3. la superficie lorda dell'immobile esistente mq. .... sommata a quella dell'ampliamento in progetto di mq....., forma un totale di mq..... , che è inferiore al 60% della superficie di cui al precedente punto 1.;
4. che il progetto ha accertato la compatibilità dell'ampliamento con il regime vincolistico definito dal P.I.. ;
5. che gli ampliamenti rispettano le quantità di aree pubbliche da cedere al comune (ovvero da asservire ad uso pubblico).

Art. 5 - La Ditta si impegna a destinare in perpetuo l'area a servizi della superficie di mq .... , pari al 10% (o 5%) della superficie del lotto, a verde e parcheggio, ed a sistemare tale area a proprie cura e spese.
Tale destinazione resterà tale fino al trasferimento dell'attività in zona compatibile. ovvero fino alla cessazione della stessa attività.

Art. 6 - (....) La ditta si impegna a mantenere negli immobili tutti di pertinenza le destinazioni accertate e conseguenti al presente progetto di ampliamento fino al permanere dell'attività specifica rilevata e, comunque, a rispettare le clausole di cui al successivo art.11.

Art. 7 - La Ditta a garanzia dell'integrale rispetto degli impegni assunti, presta cauzione mediante produzione di polizza fidejussoria n..... del.....dell'Istituto..... articolata nei seguenti tempi ed importi:

a) per rispetto integrale dei precedenti articoli da 1 a 6 relativi all'ampliamento, €..... (euro);
b) per il rispetto integrale dei seguenti articoli da 9 a 11, relativi all'impegno ad eseguire opere di urbanizzazione, €..... (euro).

Ad ogni importo di €..... (euro .....) di lavoro compiuto, su certificato del Tecnico comunale, il

Comune può rilasciare lettera di svincolo parziale per l'importo dei lavori eseguiti.

Art. 8 –
La ditta allega:
- estratto P.R.C. scala 1/5000 – scala 1/200;
- estratto catastale scala 1/2000;
- planimetria generale degli immobili esistenti e di progetto indicante la destinazione d'uso oggetto della presente convenzione – scala 1/200 scala 1/100; all'ampliamento dell'attività.

La ditta a corredo del progetto di cui al precedente art. 5 si impegna a produrre i seguenti elaborati:
- Planimetria in scala 1/5.000
- Planimetria in scala 1/2000 catastale (estratti P.I.)
- Planimetria degli immobili scala 1/200 – 1/100
- Computo metrico estimativo
- Relazione Tecnico finanziaria.

Ai sensi degli articoli 1197 e 1198 del codice civile, la Ditta è tenuta alla garanzia per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte, su collaudo dell'Ufficio Tecnico comunale, al fine dell'estinzione della precedente obbligazione.

Art. 9 - In corrispondenza degli impegni assunti con il precedente articolo 7, il Comune esonera la Ditta al pagamento della quota parte del corrispettivo del diritto a costruire relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione.

Art. 10 - L'intervento di ampliamento è di norma assoggettato a perequazione. La quota perequativa è quantificata come segue:……..
(ovvero: "la quota perequativa non è dovuta configurandosi gli interventi di ampliamento come interventi di riqualificazione ambientale").
La Ditta inoltre si impegna:

a) al vincolo dell'immobile alle destinazioni d'uso oggetto della presente convenzione;
b) a non modificare tali destinazioni d'uso senza la preventiva autorizzazione del comune;
c) a non frazionare le superfici coperte senza la preventiva autorizzazione del comune;
d) all'adeguamento alla legislazione vigente in materia di inquinamento;
e) a non ospitare lavorazioni insalubri di prima e seconda classe.

Art. 11 - La Ditta si impegna, oltre al rispetto delle clausole del precedente art. 6, ad adeguare gli impianti alla legislazione vigente in materia di tutela ambientale e di inquinamento, nonché, in materia di sicurezza sui posti di lavoro.
Tale impegno è corredato dal progetto allegato che forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 12 - Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione impegnano, oltre la Ditta, i suoi successori aventi causa e vanno pertanto trascritti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 13 - Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Ditta, che chiede l'applicazione di ogni beneficio di legge ed in particolare delle leggi 1/6/1943 N. 666 e 28/1/1977 N. 10, trattandosi di convenzione volta all'applicazione di previsioni urbanistiche.

L.C.S.

Per il Comune di Salgareda

Per la Parte privata

la Società_____- Il legale rappresentante

ALLEGATO C

Attività produttiva in zona impropria

ATTIVITA' DISMESSE

BOZZA CONVENZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli art. 48.4 – 48.4.1 delle N.T.O. del P.I.

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Salgareda - Provincia di Treviso

Tra il……

che agisce in atto nella sua qualità di Responsabile dell'ufficio Tecnico e quindi di legale rappresentante del Comune, all'uopo autorizzato (....
.....);
.....che agisce in atto nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta..... all'uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione..... N..... in data ..... che nel prosieguo dell'atto verrà denominata per brevità "La Ditta":

PREMESSO CHE:

- l'art.48.4.1 delle N.T.O. del P.I. stabilisce modalità e criteri per il rilascio del titolo abilitativo per interventi edilizi su fabbricati già adibiti ad attività di produzione artigianale ed industriale, inseriti in zona impropria;
- che l'immobile così censito.....risulta attualmente dismesso;
- che la ditta intende riutilizzare tale struttura quale contenitore di una nuova attività;

Premesso altresì che sussistono, per il fabbricato in oggetto, tutti i seguenti presupposti:

a) esistenza al 1° ottobre 1983 di un fabbricato adibito ad attività industriale, artigianale, commerciale od alberghiera;
b) occupazione di area non destinata a pubblici servizi;

premesso, altresì, che:
- l'immobile in oggetto è stato costruito conformemente ai seguenti titoli abilitativi:

…..
…….

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte contestuale ed integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Viene dato atto che sull'area censita del Comune di Salgareda al Foglio ..... mappali .... della superficie di mq..... catastali e ……..... reali di proprietà della Ditta, esiste un fabbricato già destinato ad attività di produzione industriale (o ad attività commerciale), regolarmente autorizzato come da titolo abilitativo richiamato in premessa.

Art. 2 - Viene dato atto, che l'area descritta al precedente art. 1 è destinata dal vigente strumento urbanistico generale del Comune "come Z.T.~~I.~~O…..” e che la stessa area non interessa aree destinate a pubblici servizi.

Art. 3 - La Ditta si impegna ad occupare l'immobile con la seguente attività..... *(descrizione dell'attività – n° dipendenti ecc….)*
La ditta allega a corredo gli elaborati di cui all'art.19/2 della L.R. 11/2004 (P. di L.).

Art. 4 - Viene dato atto, che:

1. la superficie reale dell'area di pertinenza del fabbricato produttivo (esistente, alla data del..... è di mq.... ;
2. la superficie lorda dell'immobile esistente è di mq...
3. che è stata accertata la compatibilità con il regime vincolistico definito dal P.I. come risulta dall'allegato progetto.

Art. 5 - La Ditta si impegna a destinare in perpetuo l'area a servizi della superficie di mq ..... , pari al ..... della superficie del lotto, a..... , ed a sistemare tale area a proprie cura e spese.
Tale destinazione resterà tale fino al trasferimento dell'attività in zona compatibile.

All'uopo la ditta allega il progetto delle OO.UU relative . Tale progetto forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 6 - (. ..) La ditta si impegna a mantenere negli immobili le destinazioni di cui all'art. 3, senza frazionare l'attività o modificare la stessa senza l'espressa l'autorizzazione del comune.

Art. 7 - La Ditta a garanzia dell'integrale rispetto degli impegni assunti, presta cauzione mediante produzione di polizza fidejussoria n..... del.....dell'Istituto..... articolata nei seguenti tempi ed importi:

f) per rispetto integrale dei precedenti articoli da 1 a 6, €..... (euro.....) per un periodo indeterminato e, comunque, fino alla lettera di svincolo del Comune;
g) per il rispetto integrale dei seguenti articoli da 8 a 11, relativi all'impegno ad eseguire opere di urbanizzazione, €..... (euro.....) per un periodo di cinque anni e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune.

Ad ogni importo di €..... (euro .....) di lavoro compiuto, su certificato del Tecnico comunale, il Comune può rilasciare lettera di svincolo parziale per l'importo dei lavori eseguiti.

Art. 8 - In corrispondenza degli impegni assunti con il precedente articolo 7, il Comune esonera la Ditta al pagamento della quota parte del corrispettivo relativo all'incidenza delle opere di urbanizzazione.

Art. 9 – La ditta prende atto che gli interventi di riutilizzo delle strutture edilizie dismesse relative ad attività produttive in zona impropria sono assoggettati a perequazione ex art. 4 N.T.O. di P.I.. La quota parte di plus-valore determinata sulla base delle norme del P.I. è così determinata:
….

Art. 10 - La Ditta si impegna, oltre al rispetto delle clausole del precedente art. 6, ad adeguare gli impianti alla legislazione vigente in materia di tutela ambientale, e di inquinamento e di sicurezza nei luoghi di lavoro. All'uopo costituisce parte integrante della presente convenzione la allegata relazione ambientale contenente:

- la descrizione dettagliata delle nuove lavorazioni;
- la descrizione dettagliata dei reflui derivanti dalle nuove lavorazioni;
- i sistemi di smaltimento;
- le opere, eventuali, di mitigazione;
- ……..

Art. 11 – La ditta prende atto che la cessazione dell'attività, oggetto della presente convenzione, comporta automaticamente, per gli edifici, il solo ed esclusivo riconoscimento delle destinazioni d'uso compatibili con la Z.T.~~I.~~O. nella quale gli stessi risultano inseriti.

Art. 12 - Gli impegni e i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre la Ditta, i suoi successori e aventi causa e vanno pertanto trascritti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, con piena rinuncia all'eventuale ipoteca legale ed esonero del conservatore da ogni analoga responsabilità.

Art. 13 - Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Ditta, che chiede l'applicazione di ogni beneficio di legge ed in particolare delle leggi 1/6/1943 N. 666 e 28/1/1977 N. 10, trattandosi di convenzione volta all'applicazione di previsioni urbanistiche.

L.C.S.

Per il Comune di Salgareda

Per la Parte privata

la Società_____- Il legale rappresentante

ALLEGATO D

COMUNE DI SALGAREDA

(Provincia di Treviso)

PIANO DEGLI INTERVENTI – L.R. 11/2004

BOZZA CONVENZIONE

ACCORDO PUBBLICO / PRIVATO

(art. 6 L.R. 11/2004)

Tra la ditta …….. rappresentata da .....(*di seguito "Parte privata")*

E il Comune di Salgareda, in questo atto rappresentato da…….

Premesso

- Che il Comune di Salgareda è dotato di P.A.T., approvato nella Conferenza dei Servizi del 31/07/2013;
    - che tra gli obiettivi prioritari del PAT (art. 13.18 NT) rientra: "Il PAT *individua le principali aree di riqualificazione e riconversione per la rigenerazione di parti dell'insediamento che necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale attuale ";*

      che il PAT ha individuato un'area.....come area che dovrà essere oggetto di riqualificazione e riconversione sulla quale intervenire conformemente agli obiettivi di cui sopra,

    (ovvero)

    - che tra gli obiettivi del PAT possono individuarsi le seguenti scelte operative del P.I.:

      ……..

      ……

      ……
- che la ditta proprietaria degli immobili ricompresi nell'area del PAT è così costituita:

  ditta…… fg…….mapp……. mq……..

  ……

Totale superficie interessata mc. …….

preso atto

- che in data …….. la ditta.....ha presentato una dettagliata proposta di intervento sulle aree di proprietà facenti parte dell'ambito sopra citato e così individuate:

Ditta ……

fg. … mapp. …. mq. ……..

- che infine la ditta propone operativamente interventi edificatori secondo le seguenti carature plani

volumetriche e con le destinazioni d'uso, come si evidenzia dal progetto allegato che costituisce parte integrate dal presente accordo;

- che la proposta appare idonea a "*soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT*",

che l'art.13 delle N.T. del PAT regolamenta gli interventi relativamente alle "aree di riqualificazione e riconversione" e che lo stesso articolo individua le seguenti direttive per la formazione del P.I..

"*Per ciascuna area di riqualificazione e riconversione il PI definisce specifiche disposizioni planivolumetriche in relazione al contesto storico, architettonico, ambientale e paesaggistico in cui sono inserite, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti".*

(ovvero)

……..

……..

Considerato altresì

La proposta della ditta è stata oggetto di particolare studio ed attenzione da parte del Comune, il quale è giunto alla conclusione che la proposta stessa appare meritevole di attenzione in quanto comporta i seguenti vantaggi per il Comune:

- che la proposta prevede in particolare il reperimento degli standard (verde e parcheggio) previsti dalla legge e precisamente: *(descrizione*…..)
- e che, quindi, in considerazione di questi particolari aspetti, il presente accordo, acquisisce sicuramente i contenuti di "rilevante interesse pubblico" di cui all'art. 6 della citata L.R. 11/2004.

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti si conviene quanto segue.

Art. 1 - Rapporti con il P.I.

Il presente accordo costituisce parte integrante del P.I. ed è condizionato all'approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 18 della LR n. 11/2004.

Art. 2 - Impegni reciproci

Il Proponente prende atto e condivide gli obbiettivi e gli obblighi contenuti nelle premesse e considerazioni di cui sopra e si impegna fin d'ora,

- a partecipare alla fase successiva di concertazione relativa alla definizione, in coerenza con gli obiettivi sopra riportati, degli interventi di cui al presente accordo con particolare riguardo a……..
- ad assumere gli obblighi di carattere economico nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Salgareda, consapevole che l'accordo definitivo dovrà definire nell'ambito dei contenuti di cui all'art. 19 della L.R. 11/2004 (comma 2):
  - gli obblighi ulteriori da assumere verso il comune in ordine agli articoli 16 (perequazione urbanistica) del PAT;
  - le opportune garanzie a tutela degli impegni assunti.

Si impegna altresì,

- a portare a conoscenza esplicitamente i propri aventi causa dell'esistenza del presente accordo;
- a prevedere negli atti di trasferimento, qualora avesse a determinarsene la condizione, l'espressa assunzione da parte degli acquirenti degli obblighi di cui al presente accordo.

Il Comune di Salgareda si impegna:

- a trasferire integralmente i contenuti del presente accordo nel P.I.;
- a sottoporre il presente accordo al vaglio del Consiglio Comunale per l'adozione e successiva approvazione, conformemente alla procedura prevista dall'art. 18 della LR n. 11/2004.

La Parte Privata e il Comune di Salgareda si danno reciprocamente atto che i patti e il contenuto del presente accordo preliminare saranno riportati nell'accordo definitivo che sarà stipulato fra le stesse parti ad avvenuta approvazione del P.I. con le integrazioni e gli affinamenti che lo stesso P.I. introdurrà.

Art. 3 - Attuazione dell'accordo e flessibilità

L'attuazione delle previsioni del presente accordo, una volta approvato il P.I., avrà luogo mediante l'ordinario procedimento edilizio a mezzo di uno o più "Permessi di costruire" (ovvero previo convenzionamento del PUA di cui all'articolo 19 della L.R. 11/2004).

Art. 4 – Inadempienze

Qualora la Parte privata rinunci a partecipare alle fasi successive previste nel presente accordo e in particolare non avesse a sottoscrivere l'accordo definitivo di cui al precedente art. 2, entro 120 gg. dall'approvazione del P.I. o comunque non sottoscrivesse la convenzione di cui all'art. 19/2 m della L.R. 11/2004, l'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 17/4 della L.R. 11/04 "*di attivare procedure ad evidenza pubblica cui possano partecipare…… gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologica"….* . ciò al fine di perseguire comunque l'interesse pubblico e gli obiettivi strategici del PAT.

Nel caso il contenuto e le clausole del presente accordo non fossero state portati a conoscenza degli aventi causa della Parte privata, l'Amministrazione comunale si riserva di assumere, nei confronti della medesima Parte Privata inadempiente, tutte le opportune iniziative, anche giudiziarie,a tutela dei propri interessi.

Art. 5 - Adempimenti fiscali

Si dichiara che il presente accordo sarà soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso.

Art. 6 - Richiami normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della LR n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 7 - Recesso

Il Comune, per ragioni di pubblico interesse e dandone tempestiva comunicazione scritta alla Parte Privata, può recedere unilateralmente dal presente accordo, come previsto dall'art. 11, comma 4 della legge n. 241/1990 come modificata dalla legge n. 15/2005.

Art. 8 – Risoluzione di eventuali controversie

Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate a norma dell'art. 11, comma 5 della legge n. 241/1990 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La presente scrittura consta di facciate n. ……

La stessa, previa lettura, viene sottoscritta dalle parti, come sopra rappresentate e intervenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Salgareda

Per la Parte privata

la Società_____- Il legale rappresentante dott. .

Allegati:

Proposta parte privata contenente:

- Estratto catastale (scala 1/2000) individuanti la proprietà "……. e proprietà comunale;
- Estratto P.A.T.I. – Estratto P.I.;
- Schede rilievo stato di fatto proprietà "…..... ";
- Schede progettuali area "… ..... ";
- Eventuali elaborati ex art. 19 L.R. 11/2004.

ALLEGATO E

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Consorzio Piave prot. n. 0032291 del 20-12-2022

COMUNE DI SALGAREDA (TV)

Ragioneria	Prot. n° 14427		Biblioteca
Tributi			Serv. Sociali
Segreteria	20 DIC 2022		LL.PP.
Demografici			Urbanistica
Polizia Mun.	Cat. Cl. Fasc.		Ambiente
Messo Com.	Sindaco	Segretario	Attività Prod.

Comune Di Salgareda
Via Roma 111
31040 Salgareda TV
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

OGGETTO: parere preventivo alla 9^ Variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda

Con riferimento all'invito alla fase di concertazione e partecipazione ai fini della stesura della 9^ Variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda si coglie l'occasione per indicare le principali prescrizioni idrauliche che andranno considerate nei documenti di piano:

1. Nelle cartografie allegate al Piano degli Interventi (PI) si deve raffigurare la rete dei corsi d'acqua naturali e di bonifica. Nelle Norme Tecniche allegate al PI e negli elaborati grafici si richiamino i principali vincoli stabiliti dalla normativa vigente e dai Regolamenti Consortili in riferimento alle fasce di rispetto dagli elementi della rete consorziale (si veda punto successivo), al fine di garantire che le trasformazioni urbanistiche ne salvaguardino la funzionalità prevedendone l'eventuale spostamento o l'intersezione con modalità idonee.

2. Lungo entrambi i lati de canali di bonifica e di irrigazione vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza rispettivamente: fino a metri 10 per i canali emissari, derivatori, principali e primari, fino a metri 4 per i canali secondari e di metri 2 per gli altri, in funzione dell'importanza, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari, derivatori, principali e primari, di metri 2 per i canali secondari e di metri 1 per gli altri, possono essere interessate solamente da colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato stabile -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia compresa tra: metri 4 e 10, per i canali emissari, derivatori, principali e primari, metri 2 e 4, per i canali secondari, e metri 1 e 2 per gli altri.

3. In merito alle aree classificate come a rischio idraulico è necessario consultare il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio (PGBTT) del Consorzio e predisporre un inquadramento degli interventi di Piano sull'apposita cartografia. Nel caso i deflussi delle zone soggette a intervento recapitino in un'area a criticità idraulica, il coefficiente imposto allo scarico deve essere assunto pari a 5 l/s*ha.

4. Nelle Norme Tecniche Operative si recepiscano le Norme tecniche di attuazione (Allegato V) del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, in particolare gli art. 9, 10, 12, 13 e 14, in merito agli interventi ammessi e ai procedimenti da seguire nel caso si interessino le aree classificate dallo stesso Piano.

5. Oltre alle aree a rischio idraulico di cui ai precedenti punti, vengano indicate nella planimetria della pericolosità idraulica tutte le zone interessate da criticità idrauliche a carattere locale riscontrate

Consorzio di Bonifica PIAVE
Via S.Maria in Colle, 2
31044 Montebelluna (TV)
C.F. e P.IVA 04355020266
info@consorziopiave.it
consorziopiave@pec.it
www.consorziopiave.it
Tel. 0423 2917
Fax 0423 601446
Unità periferiche
Treviso
Piazza Unità d'Italia, 4/5
Oderzo
Via Belluno, 2

all'interno del territorio comunale nel corso di eventi meteorici intensi, evidenziandone gli effetti sulle previsioni urbanistiche.

6. Per la determinazione delle piogge di progetto si consiglia di far riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con Tr = 50 anni (t espresso in minuti):

$$h = \frac{(24.9\,t)}{(9.0+t)^{0.749}}$$ per l'area 'Media sx Piave'.

7. Sotto il profilo del rilascio dei pareri di compatibilità idraulica, si segui il seguente schema procedurale:

   - per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 m^2, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI;
   - per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 m^2 e pari o inferiori a 1000 m^2, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI;
   - per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 m^2, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.

8. Nel caso di creazione di superfici impermeabilizzate superiori a 500 m^2 i valori minimi dei volumi di invaso da adottare per le opere di laminazione sono:

   - 600 m^3 per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree residenziali;
   - 700 m^3 per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree artigianali e produttive;
   - 800 m^3 per ettaro di superficie impermeabilizzata per la nuova viabilità, piazzali e parcheggi.

   Detti volumi potranno essere individuati in bacini di invaso naturali (depressioni del terreno), vasche di accumulo, manufatti e tubazioni di diametro non inferiore a Dn 50, considerando un riempimento dell'80%. Si raccomanda inoltre di progettare i volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto a una serie di microinvasi distribuiti. Ai fini cautelativi e di sicurezza sarà pure necessario garantire tra il livello di massimo invaso, raggiunto all'interno delle tubazioni, ed il piano medio di campagna dell'area di intervento, un franco di almeno 30 cm.

9. Ai sensi del punto 10, art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, si afferma il divieto di realizzare superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m^2, fatte salve le deroghe di legge.

10. In merito all'impermeabilizzazione indotta dalla realizzazione di vigneti o colture specializzate di superficie superiore a 1000 m^2, gli stessi dovranno essere soggetti al parere del Consorzio e all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica considerando una portata allo scarico di 10 l/s*ha e garantendo comunque un volume minimo di invaso di 150 m^3 per ettaro di superficie adibita a vigneto. Va considerata tutta la superficie, non solo la parte a prato.

11. Il piano di imposta dei nuovi fabbricati e degli accessi più depressi (rampe, bocche di lupo ecc.) dovrà essere fissato in funzione del rischio idraulico e della permeabilità del terreno ad una quota

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

comunque superiore di almeno 20 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati e addirittura vietati in aree ad elevato rischio idraulico, dovranno essere perfettamente impermeabilizzati e dotati di efficienti ed affidabili dispositivi di aggottamento.

12. Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs.152/06 e dell'art.17 del Piano di tutela delle Acque (PTA) risulta vietato il tombinamento dei corsi d'acqua, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 m e con diametro interno non inferiore a 80 cm e comunque che non alteri la sezione utile del canale) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità. In ogni caso sono assolutamente da vietarsi attraversamenti funzionanti a sifone sui canali di scarico.

Si ricorda che il Consorzio di Bonifica Piave ha competenza in ambito idraulico all'interno del proprio perimetro di contribuenza, il quale interessa circa 2034 ettari del Comune di Salgareda. Una porzione di 559 ettari ricade invece nel perimetro di competenza del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Si precisa ed evidenzia che per ogni provvedimento concessorio e/o autorizzativo interessante i corsi d'acqua e le opere idrauliche esterni a dati perimetri, e quindi non in gestione ad alcun Consorzio, in ordine ad attraversamenti/interferenze e valutazioni di compatibilità idraulica delle nuove opere rimane competenza dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Treviso (Via A. De Gasperi, 1 - Treviso - tel. 0422/657511, geniociviletv@pec.regione.veneto.it).

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Responsabile del procedimento Ing. Cisterna Anita
Istruttore Dott. Benetel Davide
N. pratica 101280 PB/AC/db