



COMUNE DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Prot. n. 156559

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN BIAGIO – 1^A STRALCIO FUNZIONALE – PRESSO IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA ADERENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE.

VERBALE DI GARA seduta del 21.11.2017

L'anno 2017, addì 21 del mese di Novembre, alle ore 09:20, nella sede municipale di Ca' Sugana, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara della procedura negoziata di cui all'oggetto, costituito, ai sensi del Disciplinare Operativo alla Convenzione per l'istituzione della Stazione Unica Appaltante presso il Comune di Treviso, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 16.12.2014, nelle persone dei seguenti sigg.

Presidente: dott. Maurizio Tondato – Vice Segretario Generale, Dirigente Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali e Responsabile della S.U.A. Comune di Treviso;

Membro: dott.ssa Chiara Cicognani in rappresentanza del Comune di San Biagio di Callalta;

Membro: dott. Moreno Pizzinato - Istr. Dir. Servizi Amm.vo-Contabili Servizio Appalti del Comune di Treviso (con funzioni anche di segretario).

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Seggio di Gara, dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori.

Il Presidente premette che:

- con deliberazione di G.C. adottata del Comune di San Biagio di Callalta in data 02.10.2017 al n. 177 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione dell'ex scuola elementare di San Biagio di Callalta – 1^A stralcio funzionale, per un importo complessivo di Euro 450.000,00, di cui Euro 329.378,00 per lavori ed Euro 120.622,00 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile dell'Area 3^A - Programmazione e Gestione Opere Pubbliche e Patrimonio Comunale - del Comune di San Biagio di Callalta n. 1069 del 19.10.2017

è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori Euro 329.378,00 (IVA esclusa), di cui Euro 311.647,00 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 17.731,00 per oneri di sicurezza;

- con la medesima determinazione è stato inoltre approvato l'elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata in oggetto;
- con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali e responsabile della S.U.A. Comune di Treviso - n. 1809 del 25.10.2017, è stato stabilito che il Comune di Treviso procederà, in qualità di Stazione Unica Appaltante ed in esecuzione alla richiamata determinazione del Comune aderente alla S.U.A. di San Biagio di Callalta, all'esperimento della gara d'appalto, mediante procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori relativi alla ristrutturazione dell'ex scuola elementare di San Biagio di Callalta – 1^a stralcio funzionale.

Il Presidente:

- elenca le ditte che con lettera prot. n. 145769 del 31.10.2017 sono state invitate alla gara:

1. ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. con sede in Loria (TV);
2. ARGO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Villorba (TV);
3. BONAZZA COSTRUZIONI S.N.C. con sede in Paese (TV);
4. C.F.P. S.R.L. con sede in Vicenza;
5. COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. con sede in Volpago del Montello (TV);
6. COSTRUZIONI CECCHIN S.R.L. con sede in Castelfranco Veneto (TV);
7. COSTRUZIONI VIRAGO S.N.C. con sede in Cavaso del Tomba (TV);
8. DAL POZZO MARIO S.R.L. con sede in Zero Branco (TV);
9. CO.SV.E.M. SOC. COOP. con sede in Castelfranco Veneto (TV);
10. ECO S.T.I.L.E. S.R.L. con sede in Scorzè (VE);
11. F.LLI DIANA S.N.C. con sede in Prata di Pordenone (PN);
12. FABER COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Loreggia (PD);
13. GSE S.R.L. con sede in Paese (TV);
14. I.C.E.P. S.R.L. con sede in Pordenone;
15. IMPREDIL S.R.L. con sede in Padova;
16. IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L. con sede in Ponte nelle Alpi (BL);
17. IMPRESA CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO S.R.L. con sede in Fontanafredda (UD);
18. MAZZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Riese PIO X^A (TV);
19. MONETTI GROUP S.R.L. con sede in Campolongo Maggiore (VE);
20. MOSE' S.R.L. con sede in Spresiano (TV);
21. NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Possagno (TV);
22. RUFFATO MARIO S.R.L. con sede in Borgoricco (PD);
23. SECIS S.R.L. con sede in Marcon (VE);
24. TERNA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Pieve di Soligo (TV);
25. TOFANO S.R.L. con sede in Cordignano (TV);
26. VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Gruaro (VE);

- constata che, entro il termine stabilito nella lettera di invito (ore 13.00 del 20.11.2017), sono pervenuti all'ufficio protocollo, con le modalità ivi indicate, n. 12 (dodici) plichi;
- verifica l'integrità e la rispondenza dei plichi a quanto prescritto nella lettera di invito;
- procede al sorteggio del criterio per l'individuazione della soglia d'anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Il metodo sorteggiato è quello previsto alla lettera c) del richiamato art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016;

- procede, assistito dagli altri membri del Seggio di Gara, all'apertura dei plichi ed alla verifica delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa richiesta nella lettera d'invito e prodotta dalle ditte concorrenti nel seguente ordine:

1. R.T.I. NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Possagno (TV) (Impresa Capogruppo) e VERITEC S.R.L. con sede in Verona (Impresa Mandante): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari- ammesso;
2. R.T.I. VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Gruario (VE) (Impresa Capogruppo) e PRATA S.R.L. con sede in Latisana (UD) (Impresa Mandante): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari- ammesso;
3. IMPRESA CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO S.R.L. con sede in Fontanafredda (UD): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari- ammessa;
4. SECIS S.R.L. con sede in Marcon (VE): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari- ammessa;
5. R.T.I. COSTRUZIONI VIRAGO S.N.C. con sede in Cavaso del Tomba (TV) (Impresa Capogruppo) e A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.N.C. con sede in Fonte (TV) (Impresa Mandante): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari- ammesso;
6. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA con sede in Castelfranco Veneto (TV): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari- ammesso;
7. R.T.I. GSE S.R.L. con sede in Paese (TV) (Impresa Capogruppo) e TRENTIN IMPIANTI S.R.L. con sede in Paese (TV) (Impresa Mandante): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari- ammesso;
8. R.T.I. TERNA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Pieve di Soligo (TV) (Impresa Capogruppo) e S.I.T.E. IMPIANTI S.R.L. con sede in Vazzola (TV) (Impresa Mandante): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari- ammesso;
9. R.T.I. RUFFATO MARIO S.R.L. con sede in Borgoricco (PD) (Impresa Capogruppo) e GASPARINI IMPIANTI S.R.L. con sede in Istrana (TV) (Impresa Mandante): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari- ammesso;
10. R.T.I. C.F.P. S.R.L. con sede in Vicenza (Impresa Capogruppo) e RIZZATO IMPIANTI S.R.L. con sede in Vicenza (Impresa Mandante): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari- ammesso;
11. R.T.I. MOSE' S.R.L. con sede in Spresiano (TV) (Impresa Capogruppo) e SARAN ANGELO & C. S.N.C. con sede in Ponzano Veneto (TV) (Impresa Mandante): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari- ammesso;
12. R.T.I. IMPREDIL S.R.L. con sede in Padova (Impresa Capogruppo) e VANZATO IMPIANTI S.R.L. con sede in Saccolongo (PD) (Impresa Mandante): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari- ammesso.

Il Presidente procede, in ordine progressivo, all'apertura delle buste contrassegnate con la dicitura "Offerta economica", presentate dalle imprese ammesse, e dà lettura delle offerte a voce alta e comprensibile:

1. R.T.I. NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Possagno (TV) (Impresa Capogruppo) e VERITEC S.R.L. con sede in Verona (Impresa Mandante): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 274.988,19, corrispondente al ribasso percentuale dell'11,754% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'R.T.I. indica i lavori che intende subappaltare);
2. R.T.I. VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Gruario (VE) (Impresa Capogruppo) e PRATA S.R.L. con sede in Latisana (UD) (Impresa Mandante): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 271.582,03, corrispondente

- al ribasso percentuale del 12,856% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'R.T.I. indica i lavori che intende subappaltare);
3. IMPRESA CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO S.R.L. con sede in Fontanafredda (UD): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 264.557,14, corrispondente al ribasso percentuale del 15,11% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'impresa indica i lavori che intende subappaltare);
 4. SECIS S.R.L. con sede in Marcon (VE): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 259.375,39, corrispondente al ribasso percentuale del 16,773% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'impresa indica i lavori che intende subappaltare);
 5. R.T.I. COSTRUZIONI VIRAGO S.N.C. con sede in Cavaso del Tomba (TV) (Impresa Capogruppo) e A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.N.C. con sede in Fonte (TV): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 292.527,86, corrispondente al ribasso percentuale del 6,435% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'R.T.I. indica i lavori che intende subappaltare);
 6. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA con sede in Castelfranco Veneto (TV): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 288.659,91, corrispondente al ribasso percentuale del 7,376% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (il consorzio indica i lavori che intende subappaltare);
 7. R.T.I. GSE S.R.L. con sede in Paese (TV) (Impresa Capogruppo) e TRENIN IMPIANTI S.R.L. con sede in Paese (TV) (Impresa Mandante): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 300.510,00, corrispondente al ribasso percentuale del 3,574% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'R.T.I. indica i lavori che intende subappaltare);
 8. R.T.I. TERNA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Pieve di Soligo (TV) (Impresa Capogruppo) e S.I.T.E. IMPIANTI S.R.L. con sede in Vazzola (TV) (Impresa Mandante): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 270.827,33, corrispondente al ribasso percentuale del 13,10% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'R.T.I. indica i lavori che intende subappaltare);
 9. R.T.I. RUFFATO MARIO S.R.L. con sede in Borgoricco (PD) (Impresa Capogruppo) e GASPARINI IMPIANTI S.R.L. con sede in Istrana (TV) (Impresa Mandante): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 286.060,78, corrispondente al ribasso percentuale dell'8,21% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'R.T.I. indica i lavori che intende subappaltare);
 10. R.T.I. C.F.P. S.R.L. con sede in Vicenza (Impresa Capogruppo) e RIZZATO IMPIANTI S.R.L. con sede in Vicenza (Impresa Mandante): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 283.183,50, corrispondente al ribasso percentuale del 9,133% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'R.T.I. indica i lavori che intende subappaltare);
 11. R.T.I. MOSE' S.R.L. con sede in Spresiano (TV) (Impresa Capogruppo) e SARAN ANGELO & C. S.N.C. con sede in Ponzano Veneto (TV) (Impresa Mandante): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 277.461,10, corrispondente al ribasso percentuale del 10,969% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'R.T.I. indica i lavori che intende subappaltare);
 12. R.T.I. IMPREDIL S.R.L. con sede in Padova (Impresa Capogruppo) e VANZATO IMPIANTI S.R.L. con sede in Saccolongo (PD) (Impresa Mandante): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 287.439,00, corrispondente al ribasso percentuale del 7,768% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'R.T.I. indica i lavori che intende subappaltare).

Il Presidente, tenuto conto che ai fini della determinazione della soglia d'anomalia delle offerte è stato sorteggiato il metodo previsto alla lettera c), dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procede, assistito dagli altri membri del seggio di gara, a calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse. Tale media risulta pari a -10,255%. Successivamente provvede ad incrementare tale media del 15%.

La soglia per l'esclusione automatica delle offerte anomale risulta pari pertanto a - 11,793%.

A seguito di tale calcolo, la Commissione esclude, in quanto anomale, le offerte presentate dalle ditte:

- SECIS S.R.L. con sede in Marcon (VE) (-16,773%);
- IMP. CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO S.R.L. con sede in Fontanafredda (UD) (-15,11%);
- R.T.I. TERNA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Pieve di Soligo (TV) (Impresa Capogruppo) e S.I.T.E. IMPIANTI S.R.L. con sede in Vazzola (TV) (Impresa Mandante) (-13,10%);
- R.T.I. VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Gruaro (VE) (Impresa Capogruppo) e PRATA S.R.L. con sede in Latisana (UD) (Impresa Mandante) (-12,856%).


Concluse le operazioni di gara, dalle quali consegue che l'offerta vincitrice è quella presentata dal Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito da **NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 03295030260), con sede in POSSAGNO (TV), via Fornaci n. 25 (Impresa Capogruppo) e VERITEC S.R.L. (C.F. 04132640238), con sede in Verona, via Albere n. 29/A (Impresa Mandante)**, che ha offerto il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di **Euro 274.988,19**, corrispondente al ribasso percentuale **dell'11,754%** sull'importo soggetto a ribasso d'asta, rimette il presente verbale all'organo competente del Comune di San Biagio di Callalta per la successiva approvazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, della qui presente proposta di aggiudicazione.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 12:20.


Si allegano al presente verbale l'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria e la dichiarazione relativa alle opere che la stessa intende subappaltare, perchè ne facciano parte integrante, rispettivamente, sub 1) e sub 2).

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:


Il Presidente: dott. Maurizio Tondato



I Membri: dott.ssa Chiara Cicognani



dott. Pizzinato Moreno
(con funzione anche di segretario)



**REGIONE DEL VENETO
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO**

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE
PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN BIAGIO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VERITEC S.R.L.

Via Albera n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640218

IL CONCORRENTE
(Timbro e firma)

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
INGO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D1 - 04	D1 DEMOLIZIONI Demolizione completa dei due fabbricati laterali al vano scale, compresa la preventiva rimozione di tutti gli impianti e sanitari e serramenti, guaine, in modo da differenziare il più possibile il recupero del materiale formato da struttura portante in laterizio, solai in laterocemento, compresi gli eventuali ponteggi per l'esecuzione del lavoro, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, l'onere di scarica ed ogni altro onere e provvista accessoria. Sono a discrezione della DD.LL. la chiusura con idonei materiali, dei fori creatisi dalla asportazione dei solai di piano, che saranno comunque compresi nel costo. Compreso nella demolizione anche i marciapiedi perimetrali e le eventuali vasche biologiche sottoterreno nel caso in cui dovessero intralciare con i futuri lavori di ristrutturazione. Prima della demolizione dovrà essere effettuata eventuale bonifica delle fosse biologiche (compresa nel prezzo). Particolare attenzione dovrà essere posta nella demolizione dei fabbricati per salvaguardare la struttura esistente.					
D1 - 06	SOMMARIO Demolizione di muratura realizzata in laterizio pieno o forata spessore massimo di 25 cm, compresi intonaci ed eventuali rivestimenti, nonché condutture ed apparecchiature di qualsiasi impianto, gli eventuali ponteggi, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso l'onere di scarica ed ogni altro onere e provvista accessoria. Compresa anche la puntellatura della sovrastante struttura ove necessario. piano terra 6.70x 4.20x 2+ 3.00x 4.20x 2 piano primo 6.70x 4.20x 2+ 3.10x 4.20	corpo corpo	1,000 1,000	2604,38 38	2604,38 38	2604,38

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albera n. 29/A
37138 VERONA
P.IVA COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
INCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D1 - 07	per lavori non valutabili 9.22	mq	9,220	1235	DOSSIC/35	10976,00
	SOMMANO	mq	160,000			
D1 - 09	Demolizione di muratura portante (anche in breccia con la successiva riprofilatura delle spallette) realizzati in laterizio pieno spessore massimo di 40 cm, compresi intonaci ed eventuali rivestimenti, nonché condutture ed apparecchiature di qualsiasi impianto, gli eventuali ponteggi, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso l'onere di scarica ed ogni altro onere e provvista accessoria. Compresa anche la puntellatura della sovrastante struttura ove necessario. piano terra (0.80x 2.20x 0.30)x 2+ 1.30x 0.30x 2.20+ (0.30x 1.20+ 1.20x 1.40)x 0.40x 2 piano primo 1.90x 2.30x 0.30+ (0.80x 0.30x 2.30)x 2+ 2.80x 2.80x 0.30x 2+ (0.30x 1.20+ 1.20x 1.40)x 0.30x 2 per lavori non valutabili 1.111	mc	3,546	1588	CENTOCINQUANTOTTO/84	2064,92
	SOMMANO	mc	1,111			
	Demolizione di solai di piano, con salvaguardia delle murature perimetrali, formati da struttura portante in travetti tipo Varese, impalcato superiore in tavelloni con superiore cappa cementizia e pavimento in marmette, compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, l'onere di scarica ed ogni altro onere e provvista accessoria. Le travi tipo Varese dovranno essere preferibilmente tagliate a filo muro per evitare di creare fori sulla muratura portante. Qualora non fosse possibile, sono discrezione della DD.LL. la chiusura con idonei materiali, dei fori creati dalla asportazione dei travi prefabbricate, che saranno comunque compresi nel costo. primo solai sopra vespajo 3.00x 6.70+ 28.60x 3	mq.	105,900			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
NICÒ VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D1 - 13	per lavori non valutabili 4.1	mq.	4,100	17,65	DICIASSETTE 65	1941,50
	SOMMANO	mq.	110,000			
D1 - 16	Demolizione di solai di piano, con salvaguardia delle murature perimetrali, formati da struttura portante in travetti di legno, impalcato superiore in tavola di legno compresi le opere provvisoriale, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, l'onere di discarica ed ogni altro onere e provvista accessori. Compreso anche il ripristino dei fori lasciati dal lievo dei travi con mattoni pieni ben ammortati alla muratura esistente.	mq.	30,690	17,65	DICIASSETTE 65	541,15
	porzione primo solaio 9.30x3.30	mq.	0,310			
	per lavori non valutabili 0.310	mq.	31,000			
	SOMMANO	mq.				
D1	DEMOLIZIONI	mq.	277,420	7,94	SETTE 94	3196,00
	primo solaio 28.60x6.70+3.00x28.60	mq.	114,410			
	secondo solaio 29.00x3.10+4.30x5.70	mq.	8,170			
	per lavori non valutabili 8.17	mq.	400,000			
	SOMMANO	mq.				
	TOTALE					12352,95

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albere n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISCALE: 04132640238

VARPANEGA
 COSTRUZIONI
 NICO VARPANEGA COSTRUZIONI s.p.a.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D2 - 6	Rimozione con ogni cura e cautela del manto di copertura esistente costituito da coppo a canale in ragione di n° 32-33/mq, compresa la rimozione delle linee di colmo, delle grondaie e dei pluviali, di altri elementi di sfato di qualsiasi materiale e lattonerie in genere compresa l'eventuale opera di muratore. E' compreso anche il lievo degli eventuali listelli in legno porta coppo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati anche gli oneri per l'eventuale recupero dei coppi in buono stato di conservazione, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' inoltre compreso per i coppi eventualmente recuperati, l'onere per la pulizia dei coppi recuperabili ed il loro accatastamento nell'area di cantiere al fine del successivo ricollocamento in copertura a seguito del rifacimento della stessa.	SOMMAMO a	1,000	2617,38	DUEMILASEICENTOSQUARANTA = SETTE 38	2617,38
D2 - 7	Copertura esistente 5,5x 7x 2+ 25x 7x 2+ 4x 4,50x 2 per lavori non valutabili 7 SOMMAMO	mq. mq. mq.	463,000 7,000 470,000	7,60	SETTE 60	3318,20
Rimozione dei tavelloni in laterizio compresi i sottostanti listelli porta tavelle compreso l'eventuale ripristino di murature ed intonaci, le opere di presidio, l'abbassamento con accatastamento del materiale, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, l'onere di discarica ed ogni altro onere e provvista accessoriata.						

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37438 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARBANEGA
C O S T R U Z I O N I
NICO VARBANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
	Copertura esistente 5.5x 7x 2+ 25x 7x 2+ 4x 4.50x 2 per lavori nin valutabili 7	mq.	463,000			
		mq.	7,000			
D2 RIMOZIONI	SOMMANO	mq.	470,000	618	seicento	2904,60
				TOTALE		21522,53

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albere n. 29/A
 37138-VERONA
 P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
 COSTRUZIONI
 NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D3 - 1	D3 SCAVI Scavo a sezione obbligatoria (profondità circa 1.20-1.50ml) eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza con mezzi adeguati per la posa di sottoservizi, anche in presenza d'acqua e con l'ausilio di pompe, compresi la preventiva intercettazione dei sottoservizi esistenti, gli aggettamenti l'eventuale armatura delle pareti dello scavo, con tutte le cautele necessarie per evitare danni a cose e a persone. E' compreso anche la stesura di sabbia per la posa della tubazione in modo da ricoprire tutto il tubo ed infine il reintegro con il materiale precedentemente scavato. Compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, l'onere di scarica ed ogni altro onere e provvista accessoria. scavo per inserimento tubi climatizzazione ed alimentazione elettrica 45 scavo per collegamento scarichi ad impianto fognario esistente 20 scavo per linea elettrica 36	ml ml ml ml	45,000 20,000 36,000 101,000	22,06	VENTIDUE / 06	2228,06
D7 - 06.1	TUBI IN PVC. Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido con giunto a biccchiere per ventilazione e per condotte di scarico acque di rifiuto dei fabbricati, compreso la sigillatura dei giunti con collante speciale e con malta in corrispondenza dell'attraversamento di pozzetti, vasche ecc. n.b.: ogni pezzo speciale (curva, Y, T ecc) corrisponde ad 1 ml di tubo. del diametro di 125mm allacciamento alla fognatura esistente 30+ 30	ml ml	60,000 60,000	7,06	SETTE / 06	423,60

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
NCCO VARDANEGA COSTRUTTORI SPA

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D3	SCAVI			TOTALE		<u>2651,66</u>

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albere n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISCO.: 04132640238

VARDANEGA
 G. S. R. U. Z. I. O. N. I.
 IMCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D4 - 01	D4 SOLAI E TETTI IN LEGNO Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e conservazione del legno, previa pulizia della travatura portante del tetto mediante spazzolatura o fine-sabbitura e successiva applicazione di impregnante protettivo del tipo base di vegetali e resine naturali, secondo le indicazioni e disposizioni che verranno fornite dalla direzione dei lavori, compresa pure l'impalcatura di servizio, ponteggi ed ogni altro onere e prevista accessoria. Misurata in sviluppo effettivo.					
	primo solaio 28.90x 10.11+ 11x 2.80x 2x 0.16+ 46x 3.10x 2x 0.16	mq	347,667			
	travetti copertura 25x 11x 0.16x 4+ 14x 2x 5.50x 0.16x 4+ 3.00x 14x 0.16x 4	mq	301,440			
	travi colmo/rompitratte copertura 20x (0.22+ 0.45)x 2+ 22x 0.22x 4x 2+ 8x 0.22x 4x 4	mq	93,680			
	capriate copertura 11x 2x 0.22x 4x 4	mq	77,440			
	per lavori non valutabili 179.773	mq	179,773			
	SOMMANO	mq	1000,000	12,35	duemilatrecentocinquanta e 35/100	12350,00
D4 - 06	Intervento di consolidamento o di congiunzione di parti di elemento ligneo eseguito con inserimento di viti autofilettanti (tipo HBS o similari) previa realizzazione di adeguato preforo, questo compreso di diametro inferiore alla barra comprese le rondelle e bulloni di testa per diametri fino a 10 mm, ogni onere e provvista accessoria compresa. viti max 340x10mm. Le viti di diametro e lunghezza superiore (da 12mm) verranno conteggiate come 2 da 10mm					
	odi capriate 1500	cad	1500,000			
	odi travetti capriate	cad	1500,000	1,41	uno e 41/100	2115,00
	SOMMANO	cad	1500,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
CONSTRUTTORI
NICO VARDANEGA COSTRUTTORI snc

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D4 - 07	Verifica degli appoggi delle capriate per constatare la reale consistenza del legno compreso l'eventuale taglio a forza della muratura per l'esame della parte incastrata e il successivo ripristino, compresi ponteggi impalcati di servizio ed ogni altro onere e provvista accessoria. appoggi capriate su copertura 14	cad.	14,000	44,12	QUARANTACOTTO / 12	619,28
D4 - 08	Consolidamento di testa di capriata eseguito tramite: -pulizia ed eventuale riempimento con resina delle lesioni/mancanze della travatura. -posa in opera 10 viti diamm 10mm Lmax =35cm previo preforo ogni onere compreso ed eseguito secondo suggerimenti della DD.LL.	cad.	14,000	44,12	QUARANTACOTTO / 12	619,28
D4 - 10	Muratura in mattoni pieni. Muratura in mattoni pieni, in opera con malta bastarda di tipo M2, per opere in fondazione o elevazione. Compresi gli ammorsamenti alla muratura esistente. muri di spina piano terra 4x 1.70x 4x 0.25+ 1.35x 3.40x 0.25x 2+ 1.00x 2.20x 0.25 tamponamento aperture esistenti piano terra 1.20x 3.50x 0.25x 2+ 1.20x 1.20x 0.45x 1.00x 2.20x 0.25+ 1.20x 0.80x 0.25x 3 tamponamento aperture esistenti piano primo 1.20x 3.50x 0.25x 4+ 1.20x 1.20x 0.25x 2+ 1.00x 2.20x 0.25x 2 finestre vano scale 1.20x 2x 0.25x 2 per lavori non valutabili 1.959	cad. cad. mc mc mc mc mc mc mc mc mc	12,000 12,000	220,62	DUECENTOVENTI / 62	2617,44
	SOMMARIO	mc	9,645			
		mc	3,176			
		mc	6,020			
		mc	1,200			
		mc	1,959			
	SOMMARIO	mc	22,000	340,63	TRECENTOSETTANTA / 63	8153,86

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.Via Albero n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238**VARDANEGA**
CONSTRUTTORI
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D4 - 11	Muratura in mattoni pieni ad una testa. Fornitura e posa in opera Muratura in mattoni pieni in opera con malta bastarda tipo M2, per affiancamento alla muratura esistente, comprese le ammorsature alla muratura esistente in n. di 4 al mq. rinforzo muri di spina al piano terra 7x 4,2x 2 per lavori non valutabili 1,2	mq mq mq	58,800 1,200 60,000	61,77	SESSANTUNO / 77	3706,70
D4 - 13	Fornitura e posa in opera di tavolo s =3cm con attacco maschio-femmina trattato con impregnante antitarlo su ambedue le facce, fissato alle travi sottostanti mediante chiodatura. E compreso anche eventuale livellamento dei travetti sottostanti in caso di evidenti avvallamenti. Ogni onere e provvista accessoria compresa, misurato in superficie effettiva. copertura 24x 6x 2+ 5.50x 6x 2+ 3.70x 4.50x 2 per lavori non valutabili 12.7	mq mq mq	387,300 12,700 400,000	13,24	TREDDIC / 24	5296,00
D4 - 17	Fornitura e posa in opera di solaio in legno completo di orditura portante in travetti di abete (legno II categoria resinoso) posti ad interasse massimo cm 50 di sezione cm 16x18 ed inseriti ai lati su fori da fare sulla muratura portante (compresi), e da un tavolo adeguatamente chiodato ai travetti sottostanti, piattato e trattato con impregnante antitarlo su ambedue le facce. I vari elementi in legno che compongono la struttura dovranno essere trattati con almeno due mani di impregnante protettivo. Ogni onere e provvista accessoria compresa per il prodotto finito e a regola d'arte, misurato in superficie effettiva.					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albere n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISC. 04132640238

VARDANEGA
 CO.S.T.R.U.Z.I.O.N.I.
 WOOD VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D4 - 18	porzione 2 solaio 9.20x3.20 per lavori non valutabili 0.560 SOMMANO	mq mq mq	29,440 0,560 30,000	68,83	SESSANTOTTO / 83	2064,00
D4 - 19	Pannello in legno di abete multistrato per solai da cm 2.5 Fornitura e posa in opera di pannello multistrato "Plywood" strutturale in legno di abete sp. 25 mm, costituito da pannelli accostati fissati alla sottostante struttura esclusivamente mediante viti ad aderenza migliorata come da disegni strutturali. I pannelli dovranno essere giuntati esclusivamente in corrispondenza del travetto sottostante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei pannelli su entrambe le facce mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente. Il taglio. lo	cad cad cad	114,000 114,000	13,24	TREDDICI / 24	1509,36

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD/FISC.: 04132640238**VARDANEGA**
CONSTRUTTORI
INCO VARDANEGA COSTRUZIONI Srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D4 - 21	<p>Realizzazione di cordolo sopra muro in calcestruzzo armato. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 300 realizzato con cemento R325 ed inerte a granulometria regolamentare, per la formazione di cordoli sopra muro ed opere similari compreso, l'eventuale puntellamento delle murature esistenti, i ponteggi, la vibratura meccanica del getto, cassetture, armo e disarmo ed ogni altro onere e provvista accessoria compreso anche solo ferro d'armatura.</p> <p>Compreso anche la connessione alla sottostante muratura che dovrà avvenire mediante inghisaggio di barre L=100cm diam 20mm ogni 80/100cm previo foro di diametro tale da consentire l'innesto e la saturazione con resina beton epossidica. Compresa anche la connessione ad eventuali travi in acciaio mediante barre inserite nelle ali del profilo in acciaio.</p> <p>cordolo sopra muro di spina 29.50 cordoli sopra tratti muro portanti copertura 1x4 cordoli sopra nuovi muri di spina al piano terra 2x4 per lavori non valutabili 3.5</p> <p>SOMMAMO</p>	mq mq mq	283,220 6,780 290,000	19,11	SICIANNOSE 141	5628,90
D4 - 22	<p>Realizzazione di architravi superiormente a nuove o per allargamento di aperture esistenti. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 300 realizzato</p>	ml ml ml ml ml	29,500 4,000 8,000 3,500 45,000	66,18	SESSANTASEI 18	2978,10

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FIS. 04132640238

VARDANEGA
COSTRUZIONI
MCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D4 - 23	Pulizia travi in acciaio esistenti accoppiate tipo IPN 260 mediante lievo materiali incoerenti, scrostatura, spazzolatura/sabbiatura e successiva riverniciatura con 2 mani di antiruggine grigio ed una mano di finitura compresi i puntellamenti necessari per il lavoro, il sostegno e i ponteggi di servizio. Compreso anche il controllo ed eventuale integrazione delle zeppe di appoggio dei superiori travetti in legno alle travi in acciaio stesse. Misurazione per metro lineare	mc	0,988	529,118	cinquecentoventinove e 1/100	217,92
	allargamento aperture piano terra (2.80x 2+ 1.90)x 0.25x 0.30+ 3.40x 0.25x 0.25x 2	mc	1,390			
	piano primo 2.80x 3x 0.25x 0.30+ 3.80x 0.25x 0.40x 2 per lavori non valutabili 1.622	mc	1,622			
	SOMMAMO	mc	4,000			
D4 - 24	Fornitura e posa in opera di solaio piano H= 20+6 cm calcolato per un sovraccarico accidentale di Kg 300/Mq, a struttura mista di polistirolo e Cfs costituito da elemento in polistirolo prefabbricato ad armatura tralicciata, compreso il getto in cfs e Rak 300 di completamento delle nervature e cappa superiore di cm 6. Compresa l'armatura metallica dei travetti e quella di ripartizione, spezzoni superiori negativi, l'eventuale puntellamento (anche se questo tipo di solaio	ml	28,000	19,65	di cassette 165	494,20
	SOMMAMO	ml	28,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.Via Albera n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238**VARDANEGA**
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SPA

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D4 - 26	<p>non ha bisogno di puntellamento inferiore), il disarmo. Nel prezzo sono compresi anche il cordolo di collegamento perimetrale e le eventuali corree, la formazione del piano di imposta del solaio, l'ancoraggio alle murature perimetrali esistenti mediante inserimento anegati nella boiacca di tondini metallici piegati e annegati nella cappa del solaio, il successivo ripristino murario e tutta l'armatura prevista dai calcoli statici:</p> <p>solaio sopra vespaio 3.00x 6.70+ 28.60x 3 per lavori non valutabili 4.1</p> <p>SOMMANO</p>	mq mq mq	105,900 4,100 110,000	48,54	QUANTITOTI/54	5339,40
D4 - 27	<p>Fornitura e posa in opera di piastrina in acciaio zincato preforata di dimensioni minime 50x2mm per creazione controventi sulla copertura, come da indicazioni della DD.LL... Le piattine adranno fissate tramite 2/3 viti M6 x100 ogni intersezione con il travetto sottostante. Ogni onere e provvista accessoria per dare il prodotto finito e a regola d'arte. Misurazione progettuale.</p> <p>controventi su copertura 14x 7</p> <p>SOMMANO</p>	ml ml	98,000 98,000	2,05	DUE/65	259,40
	<p>Realizzazione di ventilazione su copertura mediante apposizione di listelli 4x4 e successivo in pannelli in OSB mm 18. I listelli (posti ad interasse di 60cm) dovranno essere avvitati ai listelli sottostanti tramite apposite viti ed il successivo pannello verrà chiodato ai sottostanti listelli. In alternativa ai pannelli OSB potrà essere utilizzato tavolato da carpenteria da mm 22 con trattamento antitarlo.</p> <p>Copertura esistente 5.5x 7x 2+ 25x 7x 2+ 4x 4.50x 2</p>	mq	463,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albere n. 29/A
 37138 VERONA
 P.IVA - COD. FISC.: 04132640238

WARDANEGA
 COSTRUTTORI
 NICO WARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D4 - 28	Consolidamento della sommità della muratura perimetrale e di spina mediante fornitura e posa di cordolo metallico costituito da piatto metallico di dimensioni indicative mm.200x10. Il collegamento alla sottostante muratura dovrà avvenire mediante inghisaggio di barre L=100cm diam 20mm ogni 80/100cm previo foro di diametro tale da consentire l'innesto e la saturazione con resina beton epossidica. Il piatto, nelle giunzioni, dovrà essere saldato a tutta profondità. E' compreso anche la preventiva creazione della sede di appoggio (mediante malta-mattoni pieni) in modo da garantire la perfetta aderenza alla muratura sottostante. Compreso anche il ricoprimento con malta qualora lo spessore da livellare sia contenuto entro i 4/5 cm (es muri di spina). 29.20x 2+ 10.85x 2+ 4.60x 2+ 6.30 per lavpri non valutabili 0.4	mq	7,000	12,80	Dodici / 80	6016,00
	SOMMANO	mq	470,000			
D4 - 29	Realizzazione muro in calcestruzzo armato. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 300 realizzato con cemento R325 con inerti a granulometria regolamentare, per la formazione di muratura di fondazione contro muratura esistente per creazione sede di appoggio nuovo soiaio. Compreso l'ancoraggio alla fondazione e al muro esistente con tondini da 12mm/50cm, dove è presente, l'eventuale puntellamento delle murature esistenti, la vibratura meccanica del getto, cassetture, armatura e disarmo ed ogni altro onere e provvista accessoria compreso anche il ferro d'armatura. Compreso anche il	ml	95.600	29,142	SETTANTIANOVE / 142	7624,32
	SOMMANO	ml	0.400			
		ml	96.000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.Via Albeke n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238**VARDANEGA**
C. G. S. T. E. L. S. R. L.
IMPRESA EDILIZIA COSTRUZIONI SPA

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D4 - 30	Realizzazione di cordolo sopra muratura perimetrale in calcestruzzo armato (getto compensatore). Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 300 realizzato con cemento R325 ed inerte a granulometria regolamentare, per la formazione di cordoli soprarmuro ed opere similari compreso l'ancoraggio dello sporto esistente se necessario tramite tondini in ferro/50cm inghissati nello sporto, l'eventuale puntellamento dello sporto esistente, i ponteggi, la vibratura meccanica del getto, casserature, armo e disarmo ed ogni altro onere e provvista accessorio compreso anche il ferro d'armatura (rete diam 8 20x20)	mc	11.352	352,98	TRECENTOCINQUANTASEI 98	423576
	(28.60x 2+ 3x 8+ 6.70x 2)x 0.15x 0.80 per valori non valutabili 0.648	mc	0.648			
	SOMMANO	mc	12.000			
D4 - 31	Realizzazione soletta in c.a spessore 15 cm con Calcestruzzo Rck 350 comprensiva di rete di armatura diam 10 20x20cm. La superficie dovrà essere rifinita a frattazzo e priva di avallamenti per permettere la successiva posa delle macchine esterne di climatizzazione. Compreso anche la preparazione del fondo con asportazione della colica erbosa con posa di materiale (almeno 20cm di ghiaione) ben costipato. basamento unità esterna climatizzazione 2.50x 4	ml	92.000	30,89	TRENTA 89	2841,88
	perimetro copertura fabbricato per portarsi in quota sotto ventilazione 30x 2+ 11x 2+ 5x 2	ml	92.000			
	SOMMANO	ml				
		mq	10,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albero n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISC. 04132640238

VARDANEGA
 COSTRUZIONI
 SNC VARDANEGA COSTRUZIONI snc

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D4 - 32	Fornitura e posa in opera di orditura portante, comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi massicce segate in legno di abete, a sezione costante, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante. E compresa anche la preventiva rimozione esaltamento del materiale deteriorato. Sono comprese le banchine, le travi di spina, le travi trasversali, i puntoni, i colmi, i cantieri ecc.. Le opere saranno eseguite con legno massiccio di la scelta, impregnato con due mani date a pennello od a spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L.. 0.17x 0.17x 3.50x 10 per lavori 0.488	mq	10,000	30,89	TRENTA / 89	308,90
	SOMMANO					
D4 - 33	Fornitura e posa in opera di tavolato in larice e similare spessore fino a 3 cm per sostituzione/ripristino tavolato portante esistente del primo solaio. E' compresa anche la preventiva rimozione del tavolato deteriorato. Le opere saranno eseguite con legno massiccio di 1° scelta, impregnato con due mani date a pennello od a spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L..	mq	40,000	22,06	VENTIDUE / 06	882,40
	SOMMANO					
	D4 SOLAIE TETTI IN LEGNO					
		mq	40,000	22,06	VENTIDUE / 06	882,40
		mq	40,000	TOTALE		2832,24

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Alberoni 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640298

VARDANEGA
S.p.A.
SISTEMI COSTRUTTIVI
1168 VARDANEGA COSTRUZIONI S.p.A.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D5 - 03	D5 COPERTURE - LATTONERIE - IMPERMEABILIZZAZIONI Realizzazione di colmo ventilato mediante apposizione di bocchette di plastica predisposte per l'aerazione e retina superiore da posarsi sotto le copresse prima di apporvi la malta, il tutto realizzato a regola d'arte ogni onere compreso. E' ammesso anche una soluzione alternativa purché validata dalla direzione lavori. 9x 4+ 19+ 5+ 6x 2		72,000 72,000	22,06	VENTIDUE / 06	1588,32
D5 - 04	Fornitura e posa in opera di banda forata in rame ancorata sulla linea di gronda della copertura e predisposta in maniera da coprire totalmente il pannello isolante o murale di legno e la camera di ventilazione superiore, il tutto realizzato a regola d'arte ogni onere compreso. Sviluppo circa 20cm. 12.30x 2+ 31.00x 2+ 4.70x 2	ml	96,000 96,000	10,59	DECI / 59	1016,64
D5 - 05	Isolamento copertura. Fornitura e posa di doppio pannello in lana minerale ad alta densità (min 140 kg/mc) tipo ISOVER dello spessore di cm 8+8, (2 lastre poste sfalsate) per la formazione di strati coibenti e antiaustici in copertura, in opera sul sottostante strato in tavole o tavelle. Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e la posa in opera, il fissaggio allo stato sottostante, i listelli in legno 6x8 incrociati posti ad interasse di circa 60cm, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte. E compreso anche la barriera	ml				

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Alpera n° 29/A
37138 VERONA
P.IVA.-COD. FISC. 04132640238

VARDANEGA
CONSTRUTTORI
RICO VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D5 - 06	<p>vapore posta sotto e sopra l'isolamento a chiusura del pacchetto)</p> <p>copertura 24x 6x 2+ 5.50x 6x 2+ 3.70x 4.50x 2 per lavori non valutabili 12.7</p> <p>SOMMAMO</p>	mq mq mq	387,300 12,700 400,000	22,94	VENTIDUE 94	9176,00
D5 - 07	<p>Guaina copertura. Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in guaina bituminosa prefabbricata; compresa la saldatura delle guaine con lampada a gas, la sovrapposizione dei teli, l'onere dei raccordi perimetrali ed</p> <p>SOMMAMO</p>	ml ml	96,000 96,000	39,71	TRENTANOVE 71	3812,16

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albere n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
 CO S T R U Z I O N I
 WCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D5 - 08	<p>Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi in laterizio, eventualmente in parte recuperati dalla copertura esistente, altrimenti tutta di nuova fornitura, posati con sovrapposizione minima di 10 cm. I nuovi coppi dovranno essere resistenti alla rottura, antigetivi e conformi alle norme UNI 8626-8635. La posa sarà eseguita a filari regolari, continui, allineati e paralleli secondo il sistema tradizionale, secondo la linea di massima pendenza della falda. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i ganci di ancoraggio dei coppi ed il relativo fissaggio, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuivio posati a secco fissati anch'essi con ganci, eventualmente su listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, la rete antipassero lungo la linea di gronda, il puntale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica neicantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. I coppi che saranno eventualmente recuperati dovranno essere utilizzati principalmente per la posa degli elementi superiori e quelli di nuova fornitura dovranno essere utilizzati principalmente per la formazione di canali.</p>	mq. mq.	463,000 7,000 470,000	9,24	NOVE / 24	4356,00
SOMMANO		mq.				

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albere n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
 COSTRUZIONI
 NCCO VARDANEGA COSTRUZIONI SPA

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D5 - 09	Copertura esistente 5.5x 7x 2+ 25x 7x 2+ 4x 4.50x 2 per lavori nin valutabili 7	mq.	463,000	29,36	VENTINOVE / 36	12859,70
	SOMMANO	mq.	470,000			
D5 - 10	Fornitura e posa in opera di lattenoria in rame per la formazione di compluvi dello spessore di 6/10 di mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicoagne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. - sviluppo max 45 cm 6x 2	ml	12,000	30,89	TRENTA / 89	370,68
	SOMMANO	ml	12,000			
	Torrette per camino/sfiato. Fornitura e posa in opera di torrette per la ventilazione degli impianti, compresa intelaiatura portante metallica, il rivestimento e le lamelle di aerazione di rame secondo i particolari tecnici allegati al progetto, il fissaggio alla struttura portante di copertura mediante viti o tasselli, eventuali staffe metalliche di fissaggio, opere di lattenoria accessorie e quelle necessarie per l'impermeabilizzazione convverse e scossaline e quant'altro necessario per dare il lavoro finito.					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albere n° 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
MCCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D5 - 12	Fornitura e posa in opera di gancio metallico sottocoppo (classe A2) per la realizzazione di dispositivi anticaduta per la sicurezza dei lavori in quota, con installazione conforme alle istruzioni fornite dal produttore secondo progetto di messa in sicurezza e relazione di verifica del fissaggio. Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di quant'altro necessario per l'esecuzione di un lavoro a regola d'arte (opere di lattoneria e/o muratura necessarie per l'apertura e chiusura del manto di copertura, quelle occorrenti per il ripristino delle tegole e/o colmi, e quelle necessarie per l'impermeabilizzazione). Si intende compresa la fornitura di eventuali carpenterie accessorie alla posa e necessarie alla corretta realizzazione della stessa. Al termine della posa verrà rilasciata la dichiarazione di corretta posa, unitamente alle dichiarazioni relative ai materiali posti in opera.	cad	2,000	221,74	DUCECENTOSANTACQUATTRO 74	529,48
	SOMMANO	cad	2,000			
D5 - 14	Fornitura e posa di pluviali in lamiera di rame dello spess. di 6/10, del diametro o lato di cm 10, compresi i ferri di sostegno, le saldature, l'eventuale opera da muratore, eventuali impalcature ogni altro onere compreso. Compresa la parte terminale che dovrà avere il tubo in ghisa come gli scarichi esistenti.	cad	5,000	35,30	TRENTA 30	176,50
	SOMMANO	cad	5,000			
D5	10x 2+ 4	ml	24,000	21,18	VENTUNO 18	508,32
D5	COPERTURE - LATTONERIE - IMPERMEABILIZZAZIONI	ml	24,000	TOTALE		3439,420

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albeke n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
MCO VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D7 - 04.02	D7 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO POZZETTI IN CEMENTO PREFABBRICATI. Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a. prefabbricati per fognature compreso lo scavo, l'annegamento in un getto di magrone, il reinterro con materiale misto di fume, il sigillo in cls carrabile, la sigillatura alle tubazioni e il raccordo delle tubazioni con getto lisciato alla base del pozzetto. Come da indicazioni del D.L. Tutto compreso. b- delle dimensioni di cm. 50X50x50 5	cad.	5,000	37106	TRENTASETTE / 06	185,30
D7 - 07.2	D7 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PROLUNGHE IN CEMENTO PREFABBRICATE. Fornitura e posa in opera di prolunghe in c.a. prefabbricate per fognature o simili compreso lo scavo, l'annegamento in un getto di magrone o sabbia, il reinterro con materiale misto di fume, il sigillo in cls carrabile verniciato colore verde se sul prato, la sigillatura alle tubazioni e il raccordo delle tubazioni con getto lisciato alla base del pozzetto. Come da indicazioni del D.L. Tutto compreso. a- delle dimensioni di cm. 50X50x50 20	cad	20,000	26147	VENTISEI / 47	529,40
	D7 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO	SOMMANO cad	20,000	TOTALE		144,00
		cad	5,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Alberè n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA COD. FISC. 04132640238

VARDANEGA
CONSTRUTTORI
MICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D8 MURATURA E TRAMEZZE						
D8 - 02	Realizzazione di controperete in cartongesso con struttura interna in profilati di lamiera pressopiegata, costituita da orizzontali inferiori e superiori e montanti verticali di larghezza circa 60/120mm posti ad interasse di cm.60 circa; tamponatura esterna con doppia lastra di cartongesso del tipo resistente all'umidità, compreso i materiali di posa, la sigillatura dei giunti, lo sfrido, i ponteggi di servizio ed ogni altro onere; escluso l'eventuale riempimento della camera d'aria con materiali isolanti. Misure con deduzioni dei fori superiori a mq.2.50. Nella parte di controperete che verrà realizzata lungo il corridoio dovranno essere utilizzate particolari lastre resistenti al fuoco (tipo Knauf fireboard o similari).	mq.	209,840			
	piano terra (12.60x 2+ 6.70+ 11.60+ 3.00+ 2.30)x 4.30 per lavori non valutabili 0.160	mq.	0,160			
	SOMMAMO	mq.	210,000	261,17	ventisei e 17/100	5558,70
D8 - 03	Formazione e posa in opera di pannelli modulari in gesso rivestito preventriciati in colore bianco con finitura opaca satinata e decoro costituito da foratura quadrata regolare per controsoffitti. Sul retro è applicato un tessuto tono assorbente che ottimizza le prestazioni acustiche del prodotto. Compresa la struttura di aggancio e sostegno, la stuccatura e la sigillatura, i ponteggi, gli impalcati di servizio ed ogni altro onere e provvista accessoria. Sopra il pannello in gesso deve essere applicato uno strato di lana minerale da 70mm per il miglioramento delle prestazioni termoacustiche.	mq.	154,900			
	controsoffitto piano terra 15.60x 6.70+ 19.30x 3.10- 3.50x 2.70 per lavori 5.1	mq.	5,100			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albere n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISC.: 04/132640238

VARDANEGA
 COSTRUZIONI
 NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)	
D8 - 04	<p>Pareti cartongesso a 2 lastre idrorepellenti per lato, struttura e coibentazione.</p> <p>Pareti in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti auto perforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 6/10 di mm con montanti a vari interassi e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.</p> <p>Con 2 lastre idrorepellenti per lato per i bagni con inserimento di lana di roccia a finire parete di mm 100/160. Compreso i materiali di posa, la sigillatura dei giunti, lo sfrido, i ponteggi di servizio ed ogni altro onere; escluso l'eventuale riempimento della camera d'aria con materiali isolanti. Misure con deduzioni dei fori superiori a mq.2,50.</p> <p>pareti bagno (4.80+ 3.00x 2)x 4.30</p> <p>per lavori non valutabili 3.56</p>	SOMMAMO	mq.	160,000	34,95	TRENTASEI 95	6072,00
D8 - 05	<p>Fornitura e posa di isolamento con pannelli in lana di roccia roccia (2 lastre sfalsate spessore 6+6cm) tipo Rockwool -rockplus e rockplus kraft o similari, con conducibilità termica a 10°C: D = 0,033 W/mK, densità minima 70Kg/mc secondo UNI EN 12667, 12939. Il prodotto sarà accompagnato dal Marchio Euceb a garanzia della biosolubilità e del rispetto della nota Q della direttiva Europea 97/69/CE. Il prodotto sarà dotato di Attestato di Conformità ai Criteri di Compatibilità Ambientale CCA, rilasciato da Dipartimento BEST del Politecnico di Milano Il</p>	SOMMAMO	mq. mq. mq.	46,440 3,560 50,000	44,12	QUARANTAQUATTRO 12	2206,00

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albero n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
N I C O V A R D A N E G A C O S T R U Z I O N I S P A

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D8 - 06	<p>prodotto sarà accompagnato da certificato in cui si attesta il valore di R_w per la soluzione tecnologica di copertura. Inclusa la doppia listellatura in legno abete da 6*4 ed il fissaggio tramite viti ai listelli in legno. Lo strato interno di lana di roccia dovrà essere dotato di apposita carta Kraft che funge da freno al vapore (che si trova quindi sul lato interno, verso l'ambiente riscaldato). Tutti i pannelli interno dovranno essere perciò sigillati fra di loro con apposito nastro isolante in modo da dare continuità alla barriera vapore.</p> <p>piano terra (12.60+ 6.70+ 11.60+ 3.00)x 4.30 per lavori non valutabili 4.23</p>	mq. mq.	145.770 4.230	15,88	quindici 88	2322,00
	SOMMAMO	mq.	150.000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albere n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - ODD. FISC.: 04132640238

WARDANEGA
 COSTRUZIONI
 SNC WARDANEGA COSTRUZIONI SNC

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D8 MURATURA E TRAMEZZE	necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. controsoffitto sopra atrio esterno 3,4x 2,7 per lavori non valutabili 0,82	mq.	9,180	37,95 TOTALE	TRENTASEPTE / 5	379,50
		mq.	0,820			68,40
		mq.	10,000			165,98,20

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albere n° 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC. 04132640238

VARDANEGA
CONSULENZA
INGEGNERIA
MCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.p.a.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D12 - 2	D12 INTONACI E TINTEGGIATURE Formazione di intonaco interno ed esterno a grezzo e fino su superfici verticali e orizzontali eseguito a qualsiasi altezza ed estensione, anche per la ripresa di intonaci preesistenti, e per la tamponatura di fori, formato con rinzaffo di malta cementizia o bastarda o di calce e due strati di malta di cui il primo di malta bastarda ed il secondo con malta di grassello di calce, previa preparazione di campionature, tirato a grezzo e fino, eseguito a regola d'arte, comprese la impalcature, la formazione di guide, l'onere per le lesene, arrotondamento di spigoli, gli eventuali paraspigoli in acciaio inox, la pulizia finale, con detrazione dei fori superiori mq.2. Compresa anche l'eventuale rasatura per uniformare la superficie a quella delle pareti in cartongesso. Ogni altro onere e provvista accessoria. 6. 70x 4. 30x 2+ 2. 00x 4. 40x 4 fori tamponati in mattoni pieni 1. 30x 1. 50x 4+ 0. 90x 2. 20x 2+ 1. 30x 1. 50x 2+ 0. 90x 2. 20x 2+ 1. 30x 2. 20x 4 per lavori non valutabili 6. 12	mq mq mq mq	92,820 31,060 6,120 130,000	14,12	QUATTRO MILA 12	1835,60
D12 - 3	Ripristino dell'intonaco esistente interno mediante: rimozione degli intonaci non compatibili tramite scrostatura manuale o sabbiatura, pulizia per via secca dell'intonaco esistente rimanente con rimozione dei depositi di particolato e con successiva rasatura complessiva con apposito prodotto rasante per essere pronto alla pittura finale; le piccole porzioni di intonaco da rifare dovranno rispettare la composizione dell'intonaco originario. Il tutto dovrà essere eseguito a regola d'arte, comprese la impalcature, la formazione di guide, l'onere per le lesene, arrotondamento					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
CONSTRUTTORI
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
S.p.A.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
S.p.A.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D12 - 7	di spigoli, la pulizia finale, con detrazione dei fori superiori mq,2 piano terra (19.30+ 6.70+ 0.50x 4)x 4.30 per lavori non valutabili 9.6 SOMMAMO	mq mq mq	120,400 9,600 130,000	15,88	quindici / 88	2064,00
D12 - 9	Scrostatura del rivestimento plastico e lavabile che riveste una fascia di circa 2 metri delle pareti confinanti con l'esterno, compresi i ponteggi ed i ponti di servizio, ogni onere compreso per dare la superficie finita a regola d'arte. pareti esterne piano terra (6.70+ 3.10+ 11.60+ 12.60+ 2.30)x 2+ 0.35x 4x 10 per lavori non valutabili 3.4 SOMMAMO	mq mq mq	86,600 3,400 90,000	7,06	sette / 06	635,00
D12	Tinteggiatura interna di pareti ed eventuali soffitti a latte di calce data a tre mani incrociati previa campionatura eseguita ed approvata dalla DD.LL. compresa la stesura di fissativo finale adeguato, compresi i ponteggi ed i ponti di servizio, ogni onere compreso per dare la superficie finita a regola d'arte. E' da ritenersi compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di parziale di superfici onde eliminare eventuali piccole scalfiture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. piano terra (15.60x 4+ 6.60x 6+ 19.30x 2+ 5.00x 2+ 3x 8)x 4.30 per lavori non valutabili 49.22 SOMMAMO	mq mq mq	750,780 49,220 800,000	3,53 TOTALE	tre / 53	2824,00 7359,00
D12 INTONACI E TINTEGGIATURE		SOMMAMO				

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albefero n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
CONSULENZA E PROGETTAZIONE
NICCO VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D14 - 3	Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 5/6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frattazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	15x 6.70+ 19.30x 3 per lavori non valutabili	mq	158.400			
			11.600			
			170.000			
	SOMMANO	mq				
D14 - 5	Formazione di massetto isolante termico ed acustico, eseguito con impasto inerte leggero in perle di polistirene espanso vergine ad elevato potere isolante e cemento tipo 325 a quintali 2.50 per mc spessore medio 8, compreso ogni onere per il pompaggio e la stessa in opera con rasatura in malta di cemento per il livellamento della superficie. Misurazione superficie delimitata dalle murature al gerzzo.					
	(7x 3+ 20x 3)x 0.16 per lavori non valutabili	mc	12.960			
		mc	2.040			
		mc	15.000			
	SOMMANO	mc				
D14	MASSETTI E SOTTOFONDI					
				80,30	OTTANTA / 30	1204,50
				TOTALE		3099,00
						1875,10

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERTIEC S.R.L.
 Via Albere n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

WARDANEGA
 CO.S.R.U.ZIONI
 NCO VARDANEGA COSTRUTTORI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D15	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI					
D15 - 01	Foritura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato di tipologia simili pietra piacentina (piastrelle Keope-pietra di Bressa o simili) e dimensioni variabili 60x40-60x60-60x30 poste in opera su apposita colla. Compreso aggirappanti, collanti, stucchi e quant'altro necessario per una posa a regola d'arte e secondo indicazioni DD.LL. piano terra 15.50x 6.70+ 19.30x 3 per lavori non valutabili 3.250	mq mq mq	161,750 3,250 165,000	66,12	QUARANTACINQUE / 12	7229,80
D15 - 06	Rivestimento di piastrelle in ceramica (monocottura), con superficie smaltata a finitura opaca, elevata durezza e resistenza poste in opera su intonaco rustico, con adeguata colla e giunti connessi in cemento, compresi tagli, sfridi, e pulizia finale di dimensione 15x60 di spessore 10mm. Ogni onere compreso per dare la superficie finita a regola d'arte. rivestimento bagni (4.50x 4+ 3.00x 4)x 2.5	mq mq	75,000 75,000	39,21	TRENTANOVE / 21	2978,25
D15 - 09	Fornitura e posa in opera di battiscopa di larice di dimensioni di cm 1.5x8 con bordo superiore arrotondato, fissato alla muratura con tasselli di legno, compresi i pezzi speciali di qualsiasi tipo. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. piano terra (15.60x 4+ 6.60x 6+ 19.30x 2+ 5.00x 2+ 3x 8) per lavori non valutabili 0.4	ml ml ml	174,600 0,400 175,000	6,18	SEI / 18	1081,50
	SOMMANO					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238



Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D16 - 01	D16 SERRAMENTI Fornitura e posa in opera di finestre in legno di larice lamellare 1 qualità, dim. 115/82x68 mm, quattro guarnizioni, chiusura a nottolini in più punti, di qualsiasi forma, fisso o apribile a ribalta; sezione conforme al disegno particolare che va proposto dalla ditta e preventivamente approvato per iscritto dalla DD.LL.; apribili ad una o più ante, complete di vetrocamera 4+18+3+3 con gas termico montati con listelli fermavetro in larice e silconato internamente in modo da assicurare la perfetta tenuta all'acqua e al vento, montata in battuta sul davanzale o all'interno delle spallette e comunque come da particolari proposti dalla ditta ed approvati dalla DD.LL.: - maniglia in alluminio anodizzato bronzo anticorrosivi; - cerniere in acciaio tropicalizzato; - guarnizioni di battuta in pvc saldate elettricamente agli angoli e montate su telaio apribile; - verniciatura: esternamente con tre mani di vernice all'acqua protettivo, internamente con tre mani di vernice acrilica ecologica - colorate come previsto dalla DD.LL.; - coprifili in larice interni ed esterni lucidati a tinti come per le finestre; - misurazione come da abaco serramenti; - comprese anche le eventuali controcasse, ove richiesto e la posa in opera a perfetta regola d'arte; - comprese eventuali tracce e fori nelle murature, il loro ripristino, ed ogni altro onere e provvista accessoria. Tutta la ferramenta dovrà preventivamente venir campionata ed approvata dalla DD.LL. Misurazione minima mq. 1.30. 1.70x 2.55x 4+ 1.20x 2.55x 3 per lavori non valutabili 0,480	mq mq	26,520 0,480			

Il Responsabile del procedimento

L'impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albero n. 29/A

37138 VERONA

P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGGI
C O S T R U Z I O N I
AMCO VARDANEGGI COSTRUZIONI

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D16 - 09	Fornitura e posa in opera di botola per tetto con telaio in ferro verniciato e vetro con rete interna, con apertura a 90° per ispezione sul tetto, rivestita all'esterno con rame (0,55 mm) e dimensioni di circa cm80x100 comprese anche le eventuali controcasse (imbotte attorno al pacchetto di copertura), ove richiesto e la posa in opera a perfetta regola d'arte; Tutta la ferramenta dovrà preventivamente venir campionata ed approvata dalla D9.LL. su copertura per accesso al tetto 1	mq	27,000	397,11	TRECENTONOVANTASETE E 11	10721,97
	SOMMANO					
D16 - 10	Restauro della porta di ingresso esistente mediante eventuale taglio la lato basso per variazioni di quota del pavimento, scrostatura, stuccatura e riverniciatura in tinta uguale all'attuale. Se dovessero presentarsi alto degrado della struttura lignea verranno sostituite le parti ammalorate. Ogni onere compreso e provvista accessoriata compresa.	cad.	1,000	529,148	CINQUECENTOVENTINOVE E 148	529,148
	SOMMANO	cad.	1,000			
D16 - 19	Porte interne cieche ad una volata senza sopralluce, dello spessore complessivo di mm. 45 (come da particolare costruttivo) con telaio alla pari tamburate in ambo i lati con legno di abete, complete di controcassa in abete fissata alla muratura con zanche di ferro, imbotte in legno di abete fissata alla controcassa della larghezza massima di cm. 15, coprighiunti sui due lati in legno abete, cerniere registrabili, sigillatura e posa in opera serratura ad incasso complete di maniglie in ottone naturale, ogni onere per dare il prodotto finito a regola d'arte.	coppo coppo	1,000 1,000	1111,94	MILEQUATTROCENTOUNDI E 94	1111,94
	SOMMANO	coppo	1,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albero n. 29/A
37138 VERONA
P.IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
CONSTRUTTORI
S.p.A.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede in Verona, Via S. Pietro Martire, 10
Tel. 0475/200001 - Fax 0475/200002
E-mail: info@vardanega.it

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D16 - 21.1	<p>Porte interne cieche ad una/due ante senza sopralluce, dello spessore complessivo di mm. 45 (come da particolare costruttivo) con telaio in legno lamellare di abete o similari, complete di controscassa in fissata alla muratura con zanche di ferro, imbotte in legno di abete fissata alla controscassa della larghezza massima di cm. 40, coprighiunti sui due lati in legno abete, cerniere registrabili, sigillatura e posa in opera serratura ad incasso complete di maniglie in ottone naturale, ogni onere per dare il prodotto finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di porte interne ad una o più ante con ossatura cellulare, di forma rettangolare, di qualunque dimensione e numero di battenti, eseguite come da abaco serramenti, rivestite sulle due facce, riquadrate in legno duro, complete di cassamorta, cassaporta, fasce e cornici, di robusta ferramenta, cerniere di attacco a scomparsa, serratura a scrocco e chiave, placche e maniglie (maniglie per facile apertura, adeguate per l'utilizzo anche da parte di persone con ridotte capacità motorie), guarnizioni in neoprene sulla battuta, compresa l'imregnatura ad azione insetticida e fungicida, la verniciatura a due mani con idonei prodotti, l'opera del falegname per l'assistenza alla posa, la sigillatura del foro, l'assistenza edile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito: spessore finito mm 45 di cui mm 37 di ossatura di abete e mm 8 (mm 4+4) di rivestimento in rovere, ciliegio o similare. porta a due ante dim nette 1.70x2.20</p>	cad.	4,000	111,23	QUATTROCENTOQUARANTUNO/23	1764,92
	SOMMANO	cad.	4,000			
		cad.	1,000	1323,69	MILTRECENTOVENTITRE/69	1323,69
	SOMMANO	cad.	1,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albergo n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C. S. T. E. U. Z. I. O. N. I.
INCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 01	<p>D18 IMPIANTO IDRICO-TERMICO-SANITARIO</p> <p>MOTOCOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE Inverter VRV IV (Piano Terra)</p> <p>Fornitura e posa in opera di unità motocondensante esterna a volume di refrigerante variabile, condensata ad aria, ad espansione diretta, del tipo a inverter a pompa di calore, gas R410A con sistema di autodiagnosi e tecnologia "continuous heating" per riscaldare gli ambienti anche in fase di sbrinamento, carica e verifica automatica del contenuto di refrigerante. Attacchi tubazioni del refrigerante in rame preaccappato a saldare Ø12,7 mm. (liquido) e Ø28,6 mm.(gas), potenza sonora 81 dBA; pressione sonora 61 dBA. Batteria di scambio costituita da tubi di rame rigati W-HiX e pacco di alette in alluminio sagomate con trattamento anticorrosivo, dotata di griglie di protezione laterali a maglia quadrata, n° 1 ventilatori elicoidali con griglia di protezione antiturbolenza con motori elettrici a cc Brushless direttamente accoppiati a controllo digitale; portata d'aria 185 m³/min, curva caratteristica ottimizzata per il carico parziale, controllo della velocità tramite microprocessore per ottenere un flusso a pressione costante nello scambiatore, compressore inverter ermetico a spirale orbitante di tipo scroll per l'utilizzo con R410A a superficie di compressione ridotta con motore brushless a controllo digitale, controllo della capacità; raffreddamento con gas compressi, resistenza elettrica di riscaldamento del carter olio; possibilità di funzionamento anche in caso di avaria di uno dei compressori tramite funzionalità di back-up. Funzionalità i-Demand per la limitazione del carico elettrico di punta e avviamento in sequenza dei compressori. Compensazione automatica del tempo di funzionamento tra i compressori. Controllore di sistema a microprocessore per l'avvio del ciclo automatico di ritorno</p>					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n° 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
NCCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
	<p>dell'olio. Circuito frigorifero ad R410A con distribuzione del fluido a due tubi, controllo del refrigerante tramite valvola d'espansione elettronica, olio sintetico, con sistema di equalizzazione avanzato; ricevitore di liquido, filtro e separatore d'olio. Funzione automatica per la carica del refrigerante con verifica automatica contenuto di gas nel circuito. Funzione e-Bridge per il sottoraffreddamento ottimale del refrigerante e il controllo del livello di riempimento del ricevitore. Completa di sensori di controllo per bassa e alta pressione, temperatura aspirazione refrigerante, temperatura olio, temperatura scambiatore di calore e temperatura esterna; pressostati di sicurezza per alta e bassa pressione (con ripristino manuale); valvole di intercettazione (Schrader) per aspirazione, per liquido e per attacchi di servizio. Il circuito refrigerante sottoposto a pulizia con aspirazione sotto vuoto di umidità, polveri e altri residui. Microprocessore per controllo e regolazione dei cicli di funzionamento riscaldamento e raffreddamento in grado di gestire tutti i sensori, gli attuatori, i dispositivi di controllo, di sicurezza, gli azionamenti elettrici e la funzione sbrinamento degli scambiatori. Basamento con piedini antivibranti per posa su solaio in copertura, struttura autoportante in acciaio dotata di pannelli amovibili galvanizzati, griglie di protezione sulla aspirazione ed espulsione dell'aria, collegamenti e linee elettriche posate secondo indicazioni della casa costruttrice, carica di gas R-410A, ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e in regola secondo indicazioni della casa fornitrice ed a regola d'arte secondo Normative Vigenti. Adottare tutti i mezzi consentiti e forniti dalla ditta costruttrice per ridurre le emissioni sonore al minimo.</p> <p>Potenza resa in riscaldamento: 45 kW Potenza elettrica assorbita in riscaldamento: 11,20 kW</p>					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albere n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
 COSTRUZIONI
 NCCO VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 02	<p>Potenza resa in raffreddamento: 40 kW Potenza elettrica assorbita in raffreddamento: 11,00 kW Alimentazione: 400 V, trifase, 50 Hz. Le potenze sono riferite alle condizioni nominali fornite dalla casa costruttrice: in riscaldamento T int= 20 °Cbs; T est= 7 °Cbs. In raffreddamento T int= 27 °Cbs; T est= 39 °Cbs. Tipo o simili: DAIKIN, mod. VRV IV - RYYQ 14 T</p>	1	1,000	8295,12	OTTO MILA Novecentoquarantacinque e 12/100	8295,12
	SOMMAMO	corpo	1,000			
	<p>UNITÀ INTERNA del tipo a PAVIMENTO a vista FXLQ 32 P Fornitura e posa in opera di unità interna a pavimento a vista, per sistemi VRV IV con gas R410A, carrozzeria di colore bianco avorio antiurto dotata di isolamento termoacustico in fibra di vetro/ schiuma uretanica, filtro a rete in resina sintetica, ventilatore di tipo strocco direttamente accoppiato da un motore elettrico monofase, dotato di protezione termica, potenza erogata dal motore 25 W, pressione sonora 35/32 dB(A), scambiatore di calore costituito da tubi di rame internamente rigati HI-X Cu ed alette in alluminio, valvola elettronica di laminazione e regolazione con controllo a microprocessore PID, completa di attacchi tubazioni in rame precappato a cartella Ø6,4 mm. (liquido) e Ø12,7 mm. (gas), scarico condensa con tubazione computata in altra voce, zoccoli, sostegni antivibranti a pavimento, canaline copritubo, collegamenti e linee elettriche ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e in regola secondo indicazioni della casa fornitrice ed a regola d'arte secondo Normative vigenti. Portata aria: 480/360 m³/h.</p>					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albergo n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
 COSTRUZIONI
 NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 03	<p>Potenza resa in riscaldamento: 4,0 kW Potenza resa in raffreddamento: 3,6 kW Potenza elettrica assorbita: 0,09 kW Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz. Le potenze sono riferite alle condizioni nominali fornite dalla casa costruttrice: in riscaldamento T int= 20 °Cbs; T est= 7 °Cbs. in raffreddamento T int= 27 °Cbs; T est= 39 °Cbs. Tipo o simili: DAIKIN, mod. FXLQ 32 P</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">SOMMAMO</p>	cad	1,000	294,21	SETTECENTONOVANTACQUATTRO Z1	294,21
<p>UNITÀ INTERNA del tipo a PAVIMENTO a vista FXLQ 40 P Fornitura e posa in opera di unità interna a pavimento a vista, per sistemi VRV IV con gas R410A, carrozzeria di colore bianco avorio antirullo dotata di isolamento termoacustico in fibra di vetro/ schiuma uretanica, filtro a rete in resina sintetica, ventilatore di tipo strocco direttamente accoppiato da un motore elettrico monofase, dotato di protezione termica, potenza erogata dal motore 25 W, pressione sonora 38/33 dB(A), scambiatore di calore costituito da tubi di rame internamente rigati HI-X Cu ed alette in alluminio, valvola elettronica di laminazione e regolazione con controllo a microprocessore PID, completa di attacchi tubazioni in rame precappato a cartella Ø6,4 mm. (liquido) e Ø12,7 mm. (gas), scarico condensa con tubazione computata in altra voce, zoccoli, sostegni antivibranti a pavimento, canaline copritubo, collegamenti e linee elettriche ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e in regola secondo indicazioni della casa fornitrice ed a regola d'arte secondo Normative vigenti. Portata aria: 660/510 m³/h.</p>						

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Alberte n. 29/A
 37158 VERONA
 P. IVA - COD. FISC. 04182640238

WARDANEGA
 COSTRUZIONI
 NICO VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 04	<p>UNITÀ INTERNA del tipo a SOFFITTO incassata FXZQ20A-GW Fornitura e posa in opera di unità interna cassetta a 4 vie Fully Flat a soffitto incassata, con griglia da 600x600, per sistemi VRV IV con gas R410A, carrozzeria di colore bianco o bianco-argento, filtro a rete in resina sintetica, ventilatore di tipo sirocco direttamente accoppiato da un motore elettrico monofase, dotato di protezione termica, potenza erogata dal motore 25 W, pressione sonora 32 dB(A), scambiatore di calore costituito da tubi di rame internamente rigati HI-X Cu ed alette in alluminio, valvola elettronica di laminazione e regolazione con controllo a microprocessore PID, completa di attacchi tubazioni in rame precappato Ø6,35mm. (liquido) e Ø12,7 mm. (gas), scarico condensa con tubazione computata in altra voce, lamiera in acciaio zincato, canaline copritubo, collegamenti e linee elettriche ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e in regola secondo indicazioni della casa fornitrice ed a regola d'arte secondo Normative vigenti. Portata aria: 522/390 m³/h.</p>	cad	4,000	838,34	OTTOCENTOTRENTAOTTO/34	3353,36
	SOMMANO	cad	4,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITED S.R.L.

Via Albera n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
 COSTRUZIONI
 NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 05	<p>COMANDO A FILO UNITÀ INTERNE</p> <p>Fornitura e posa in opera a parete di comando a filo con display a cristalli liquidi per il controllo e comando unità interne VRV IV di condizionamento sopra citate, con funzioni di orologio, timer ed alimentazione ausiliaria integrata, completo di canaline, collegamenti e linee elettriche ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante ed in regola secondo indicazioni della casa fornitrice ed a regola d'arte secondo Normative vigenti. I comandi potranno essere posizionati o a bordo macchina e/o a parete (da verificare in cantiere).</p> <p>Tipo o simili: DAIKIN, mod. BRC1E53A.</p> <p>4</p>	cad	1,000	820,69	OTTOCENTOVENTI 69	820,69
	SOMMAMO	cad	1,000			
D18 - 06	<p>GIUNTO DI DIRAMAZIONE REFINET GAS FRIGORIFERO</p> <p>Fornitura e posa in opera giunto di diramazione per sistemi VRV IV in rame ricotto con guscio in poliuretano a celle chiuse con collante biadesivo a barriera vapore, per indice di potenza compreso tra 290 e 640, provvisti di idonei riduttori di diametro per la diramazione gas frigorifero R410</p>	cad	4,000	101,31	CENTODIECI 31	441,24
	SOMMAMO	cad	4,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albere n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISC.: 04432640238

VARDANEGA
 S.p.A.
 S.p.A. VARDANEGA COSTRUZIONI S.p.A.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 07	COLLETORE DI DISTRIBUZIONE E RITORNO GAS FRIGORIFERO Fornitura e posa in opera di collettori di derivazione per sistemi VRV IV in rame ricotto con guscio in poliuretano a celle chiuse con collante biadesivo a barriera vapore, per indice di potenza compreso tra 200 e 290, provvisti di idonei riduttori di diametro per la distribuzione e ritorno gas frigorifero R410 A montato in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e in regola secondo indicazioni della casa fornitrice ed a regola d'arte secondo le normative vigenti: Normative vigenti: N° 1 da 6 + 6 attacchi; N° 1 da 3 + 3 attacchi; Tipo o simili: DAIKIN, mod. KHRQ22M64T.	cad	1,000	105,90	CENTOCINQUE 90	105,90
D18 - 08	TUBAZIONI GAS FRIGORIFERO Ø6,4 mm. PRECOIBENTATO Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto senza giunzioni conforme alla norma EN 12735-1 (per impianti di condizionamento) e secondo le specifiche del fornitore delle apparecchiature di condizionamento, con isolamento in poliuretano espanso a cellule chiuse senza CFC, rivestito esternamente con una pellicola protettiva in PE per condizionamento, coefficiente di conducibilità termica a 0 °C	cad	2,000	150,02	CENTOCINQUANTA 02	300,04

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEG S.R.L.

Via Albero n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDAMEGA
C O S T R U Z I O N I
NICO VARDAMEGA COSTRUZIONI Srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 09	<p>TUBAZIONI GAS FRIGORIFERO Ø9,5 mm. PRECOIBENTATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubo di rame raccolto senza giunzioni conforme alla norma EN 12735-1 (per impianti di condizionamento) e secondo le specifiche del fornitore delle apparecchiature di condizionamento, con isolamento in poliuretano espanso a cellule chiuse senza CFC, rivestito esternamente con una pellicola protettiva in PE per condizionamento, coefficiente di conducibilità termica a 0 °C pari a 0,040 W/mK, fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu=10000$; spessori della coibentazione nel rispetto del D.P.R. N°412/1993 (spessore minimo 10 mm). La coibentazione delle tubazioni percorse da fluido a bassa</p>	ml	145,000 145,000	8,82	OTTO 82	1278,90
	<p>145</p> <p>SOMMANO</p> <p>Tipo o simili: DAIKIN</p>	ml				

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEO S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P.IVA - COD. FIS.: 04132640238

WARDANEGA
CONTRUZIONI
NCCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 10	<p>temperatura dovrà prevedere un'adeguata barriera al vapore, resistenza al fuoco classe 1, con omologazione del Ministero dell'Interno marchio e/o dichiarazione di conformità (D.M. 26/06/84), temperatura d'impiego da - 30 °C a + 95 °C, comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi delle unità interne, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piega tubi, canaline copritubo ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e in regola secondo indicazioni della casa fornitrice ed a regola d'arte secondo le Normative vigenti. Spessore tubazione pari a 0,8 mm. e diametro Ø9,5 mm. (in rotoli).</p> <p>Tipo o simili: DAIKIN</p> <p>9</p>	ml	9,000	9,21	NOVE / 21	87,39
	<p>TUBAZIONI GAS FRIGORIFERO Ø12,7 mm. PRECOIBENTATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto senza giunzioni conforme alla norma EN 12735-1 (per impianti di condizionamento) e secondo le specifiche del fornitore delle apparecchiature di condizionamento, con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse senza CFC, rivestito esternamente con una pellicola protettiva in PE per condizionamento, coefficiente di conducibilità termica a 0 °C pari a 0,040 W/mK, fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ=10000; spessori della coibentazione nel rispetto del D.P.R. N°412/1993 (spessore minimo 10 mm). La coibentazione delle tubazioni percorse da fluido a bassa temperatura dovrà prevedere un'adeguata barriera al vapore, resistenza al fuoco classe 1, con omologazione del Ministero dell'Interno marchio e/o dichiarazione di conformità (D.M. 26/06/84), temperatura d'impiego da - 30 °C a + 95 °C,</p>					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albertein, 29/A

37138 VERONA

P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
 COSETRUZIONIT
 NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 11	<p>TUBAZIONI GAS FRIGORIFERO Ø15,9 mm. PRECOIBENTATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto senza giunzioni conforme alla norma EN 12735-1 (per impianti di condizionamento) e secondo le specifiche del fornitore delle apparecchiature di condizionamento, con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse senza CFC, rivestito esternamente con una pellicola protettiva in PE per condizionamento, coefficiente di conducibilità termica a 0 °C pari a 0,040 W/mK, fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ=10000; spessori della colpentazione nel rispetto del D.P.R. N°412/1993 (spessore minimo 10 mm). La colpentazione delle tubazioni percorse da fluido a bassa temperatura dovrà prevedere un'adeguata barriera al vapore, resistenza al fuoco classe 1, con omologazione del Ministero dell'Interno marchio e/o dichiarazione di conformità (D.M. 26/06/84); temperatura d'impiego da - 30 °C a + 95 °C, comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi delle unità interne, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piega tubi, canaline copritubo ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente</p>	ml	215,000	1147	UNICA 147	2666,05

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albe n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISC. / 04139640238

WARDANEGA
 COSTRUZIONI
 SNC VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 12	<p>TUBAZIONI GAS FRIGORIFERO Ø22,2 mm. PRECOIBENTATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto senza giunzioni conforme alla norma EN 12735-1 (per impianti di condizionamento) e secondo le specifiche del fornitore delle apparecchiature di condizionamento, con isolamento in polietilene espanso a-celle chiuse senza CFC, rivestito esternamente con una pellicola protettiva in PE per condizionamento, coefficiente di conducibilità termica a 0 °C pari a 0,040 W/mK, fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ=10000; spessori della coibentazione nel rispetto del D.P.R. N°412/1993 (spessore minimo 10 mm). La coibentazione delle tubazioni percorse da fluido a bassa temperatura dovrà prevedere un'adeguata barriera al vapore, resistenza al fuoco classe 1, con omologazione del Ministero dell'Interno marchio e/o dichiarazione di conformità (D.M. 26/06/84), temperatura d'impiego da - 30 °C a + 95 °C, comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi delle unità interne, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piega tubi, canaline copritubo ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e in regola secondo indicazioni della casa fornitrice ed a regola d'arte secondo le Normative vigenti. Spessore tubazione pari a 1 mm. e diametro Ø22,2 mm. (in rotoli).</p>	ml	10,000 10,000	15,00	quindici 00	150,00
SOMMANO						

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A

37138 VERONA

P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
NICÒ VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 13	TUBAZIONI GAS FRIGORIFERO Ø28,6 mm. PRECOIBENTATO Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto senza giunzioni conforme alla norma EN 12735-1 (per impianti di condizionamento) e secondo le specifiche del fornitore delle apparecchiature di condizionamento, con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse senza CFC, rivestito esternamente con una pellicola protettiva in PE per condizionamento, coefficiente di conducibilità termica a 0 °C pari a 0,040 W/mK, fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ=10000; spessori della coibentazione nel rispetto del D.P.R. N°412/1993 (spessore minimo 10 mm). La coibentazione delle tubazioni percorse da fluido a bassa temperatura dovrà prevedere un'adeguata barriera al vapore, resistenza al fuoco classe 1, con omologazione del Ministero dell'Interno marchio e/o dichiarazione di conformità (D.M. 26/06/84), temperatura d'impiego da - 30 °C a + 95 °C, comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi delle unità interne, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piega tubi, canaline copritubo ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e in regola secondo indicazioni della casa fornitrice ed a regola d'arte secondo le Normative vigenti. Spessore tubazione pari a 1 mm. e diametro Ø 28,6 mm. (in barre), Tipo o simili: DAIKIN	ml ml	9,000 9,000	21,18	VENTINOVE 18	190,62
	SOMMANO	ml ml	80,000 80,000	25,59	VENTI CINQUE 59	2017,35

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Alpele n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC. 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
MCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 14	RADIATORE ELETTRICO (800 W) Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico in acciaio, trattato in catatofresi e verniciato con polveri epossidiche, di colore bianco, completo di liquido termovettore, comando remoto Fil-pilote con funzioni di confort, confort -1°C, confort -2°C, funzionamento ridotto notturno (-3,5°C), antigelo (7°C) e arresto, installato a parete, timer 24 ore, completo inoltre di kit per fissaggio a muro di sostegno, linee elettriche ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e in regola secondo Normative vigenti. (Locale W.C. 5). Tipo o simili: IRSAP, mod. TES13EF-600-14 (dim. 101x692x602) Pot. 800 W	cad	1,000			
D18 - 15	RADIATORE ELETTRICO (1200 W) Fornitura e posa in opera radiatore elettrico in acciaio, trattato in catatofresi e verniciato con polveri epossidiche, di colore bianco, completo di liquido termovettore, comando remoto Fil-pilote con funzioni di confort, confort -1°C, confort -2°C, funzionamento ridotto notturno (-3,5°C), antigelo (7°C) e arresto, installato a parete, timer 24 ore, completo inoltre di kit per fissaggio a muro di sostegno, linee elettriche ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e in regola secondo Normative vigenti. (Locale W.C. 4). Tipo o simili: IRSAP, mod. TES13EF-600-20 (dim. 101x962x602) Pot. 1200 W	cad	1,000			
	SOMMANO	cad	1,000	1.8535	QUATTROCENTOTANTACINQUE 35	1.8535

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

WARDANEGA
CONSULENZA
INGEGNERIA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 16	TUBAZIONI IMPIANTO IDRICO (MULTI-STRATO) Fornitura e posa in opera di tubo multistrato in metallo e polimero (PE-X/Al/PE) colbentato ai sensi del D.P.R. n° 412/93 e successive modifiche ed integrazioni (Conducibilità termica 0,040 W/m°K), avente pressione di esercizio max 10 bar, completo di scatole terminali, supporti, gomiti, giunti, pezzi speciali, cassette da incasso complete di portina di ispezione verniciata, valvole d'interceettazione a sfera generale e quant'altro necessario per la formazione e completa posa in opera della rete di distribuzione dell'acqua sanitaria calda e fredda conforme alla normativa vigente per un totale di n° 14 attacchi: tubo con guaina Ø 16/11,6 = 60 m. tubo con guaina Ø 20/14,4 = 50 m. futuro bollitore locale C.T.) n. 1 collettore modulare da 8+6 attacchi (P.T.) Tipo o simili: REHAU - RAUTITAN FLEX	cad	1,000	520,65	CINQUECENTOVENTI 65	520,65
	SOMMANO	cad				
D18 - 17	TUBO IN POLIETILENE Ø = 32 mm. (idrico) Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densità PN. 16, interrato ad una profondità di almeno 70 cm, posata su di un letto di sabbia lavata di spessore minimo 100 mm, e ricoperta per altri 100 mm, con sabbia dello stesso tipo e dotata inoltre di fascia di individuazione Diametro tubazione pari a 40 mm. Allacciamento dell'acquedotto comunale alla C.T. (Verificare in cantiere distanza e posizione contatore acquedotto). Tipo o simili: UNIDELTA	cad	1,000	705,97	SETTECENTO CINQUE 97	705,97
	SOMMANO	cad				

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albero n° 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
INCO VARDANEGA COSTRUZIONI SM

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 18	BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO DA 50 litri Fornitura e posa in opera di bollitore elettrico verticale per acqua calda uso sanitario da 50 litri, in acciaio protetta con smalto al titanio vetrificato a 850°C, isolamento avvolgente in schiuma poliuretana, completo di resistenza elettrica da 1500 W, regolazione della temperatura con termostato bipolare elettronico, termometro digitale, grado di protezione IP X3, anodo di magnesio. Pressione massima di esercizio 8 bar. Temperatura max di esercizio 80 °C, completo inoltre di valvola di sicurezza 8-bar, linee e collegamenti elettrici fino alla presa elettrica protetta, ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e in regola con le vigenti Normative. Tipo o simili : Marca ARISTON, mod. VELIS VLS 50	ml	90,000 90,000	4,50	QUATTRO / 50	405,00
	SOMMAMO	ml				
D18 - 19	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE A SFERA Ø = 1/2 Fornitura e posa in opera valvola d'intercettazione a sfera, in ottone stampato del tipo a passaggio totale, completa di sfera cromata, guarnizioni in teflon, attacchi filettati e leva di manovra in alluminio plastificato, PN. 50, avente DN. 15. Tipo o simili: R.B. mod. EURO-SFER 1700 Ø = 1/2.	cad	1,000 1,000	247,09	DUECENTOQUARANTASETTE / 09	247,09
	SOMMAMO	cad				
	SOMMAMO	cad	13,000 13,000	662	SEI / 62	86,06

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C/O S. VINCENZO N. 11
MIOG VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 20	VALVOLA DI RITEGNO Ø = 1/2 Fornitura e posa in opera valvola di ritegno avente corpo in ottone stampato, tenuta in nallon e fibra di vetro, molla in acciaio inox 18/8, attacchi filettati o flangiate, avente DN. 15, PN 40. Tipo o simili: R.B. mod. EUROBLOCK 100000, Ø = 1/2	cad	1,000	5,64	CINQUE 64	5,64
D18 - 21	RIDUTTORE DI PRESSIONE Fornitura e posa in opera riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile corpo in lega antidezincificazione, indicatore di prerogolazione, manometro 0÷ 10 bar, attacchi maschio a bocchette Ø = 3/4, pressione a monte 25 bar, pressione a valle regolabile da 1 + 6 bar Tipo o simili: CALEFFI 5350 50	cad	1,000	83,83	OTTANTATRE 83	83,83
D18 - 22	VASO DI ESPANSIONE DA 12 litri (lato idrico) Fornitura e posa in opera vaso di espansione chiuso, omologato, per alimenti costruito in acciaio di alta qualità, membrana in gomma speciale resistente a 99 °C., verniciato a fuoco, avente pressione di precarica pari a 2,5 Bar, di tipo omologato con capacità di 12 litri (lato idrico). Tipo o simili: CALEFFI 568 012	cad	1,000	35,30	TRENTACINQUE 30	35,30
D18 - 23	CONTALTRI IDRICO Ø = 1/2 Fornitura e posa in opera di contaltri idrico composto da: valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP,	cad	1,000	35,30	TRENTACINQUE 30	35,30

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA: COD. FISC. 04432040238

VARDANEGA
SOCIETÀ A R.U.Z.I.O.N.E
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 24	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera tubazioni in acciaio zincato senza saldatura della serie UNI EN 10255 normale, comprensive di raccordi a vite e manicoito, pezzi speciali, isolamento e quant'altro necessario per formazione della rete di distribuzione dell'acqua sanitaria calda e fredda. tubo con guaina Ø 16/11,6 = 5 m. sp. isolamento = 20 mm tubo con guaina Ø 20/14,4 = 5 m. sp. isolamento = 20 mm Tipo o simili: DALMINE	cad	1,000	85,60	OTTANTA CINQUE 60	85,60
	SOMMANO	cad	1,000			
D18 - 25	MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE (sanitario) Ø 3/4" Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico regolabile a norma EN 1287 per l'erogazione a temperatura costante dell'acqua calda sanitaria, corpo in lega antidezincificazione cromato, otturatore, sedi di regolazione e superfici di scorrimento in materiale plastico anticalcare, tenute in EPDM e molla in acciaio inox, avente un diametro pari a 3/4. P. max d'esercizio = 14 bar Temperatura massima di ingresso 85 °C. Campo di regolazione 30 + 65 °C. completo di filtro ed ogni accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante ed in regola con le vigenti normative.	kg	13,000	14,12	QUATTORDICI 12	183,56
	SOMMANO	kg	13,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
CONSTRUTTORI
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 26	FILTRO PER ACQUA POTABILE Fornitura e posa in opera filtro con testa in bronzo, coppa in plastica alimentare, calza in microtessuto filtrante del tipo rigenerabile tramite semplice lavaggio con superficie filtrante 80 micron, attacchi Ø 3/4" - PN 16. Realizzato con materiali resistenti alle corrosioni e corrispondenti alle vigenti norme sulle acque potabili completo inoltre di n° 2 rubinetti d'intercettazione Ø = 3/4" (da installare all'ingresso della tubazione che dall'acquedotto entra nel locale C.T.); Tipo o simili: CILLIT, mod. EUROFILTRO	cad	1,000	86,48	OTTANTASEI 48	86,48
D18 - 27	ESTRATTORE D'AMBIENTE (w.c.) Fornitura e posa in opera di estrattore d'ambiente elicoidale completo di linee e collegamenti elettrici da installare nel locale W.C. dotato di motore a poli schermati, kit per fissaggio a parete/soffitto, temporizzatore programmabile, allacciamento a condotto di ventilazione Ø100 a muro, griglia di ripresa a soffitto, completo di kit scarico condensa e quant'altro necessario al perfetto funzionamento. Portata d'aria max pari a circa 140 m³/h. Tipo o simili: VORTICE mod. VORT PRESS 140 LL IT	cad	1,000	29,42	SETTANTADUE 42	29,42
D18 - 28	CONDOTTO DI AERAZIONE FORZATA W.C. Ø = 110 Fornitura e posa in opera di condotti per la aerazione forzata del locale w.c. realizzati in PVC (tubo rosso) del	cad	1,000	312,69	TRECENTODICI CASSETTE 69	312,69

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Alberte n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
COSTRUZIONI s.r.l.
NCCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 29	RETE DI SCARICO AD INCASTRO A BICCHIERE Ø = 32 mm. (insonorizzato) Fornitura e posa in opera di tubazioni a tre strati di polipropilene a diversa densità (PP-C / PP-TV / PP-C) dotate di innesto a bicchiere, complete di guarnizione elastomerica, rivestimento esterno con guaina in polietilene da 0,5 cm. raccordi, pezzi speciali e quant'altro necessario per la completa messa in opera delle tubazioni di scarico delle condense unità interne VRV aventi un diametro pari a DN.32. fino a pozzetto interrato esterno a cura impresa edile. Tipo o simili: Polo-kal NG BAMPI. 70	cad	1,000	223,56	DUCECENTOTRENTATRE / 56	223,56
	SOMMAMO	cad	1,000			
D18 - 30	RETE DI SCARICO AD INCASTRO A BICCHIERE Ø = 40 mm. (insonorizzato) Fornitura e posa in opera di tubazioni a tre strati di polipropilene a diversa densità (PP-C / PP-TV / PP-C) dotate di innesto a bicchiere, complete di guarnizione elastomerica, rivestimento esterno con guaina in polietilene da 0,5 cm. raccordi, pezzi speciali e quant'altro necessario per la completa messa in opera delle tubazioni di scarico delle condense unità interne VRV aventi un diametro pari a DN.40. fino a pozzetto interrato esterno a cura impresa	ml	70,000	6,35	SEI / 35	444,50
	SOMMAMO	ml	70,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Alberghetti, 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238



Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 31	edile. Tipo o simili: Polo-kal NG BAMPI. 8 SOMMANO	ml	8,000 8,000	7,59	SETTE / 59	60,72
D18 - 31	RETE DI SCARICO AD INCASTRO A BICCHIERE Ø = 50 mm. (insonorizzato) Fornitura e posa in opera di tubazioni a tre strati realizzati in polipropilene a diversa densità (PP-C / PP-TV / PP-C) dotate di innesto a bicchiere, complete di guarnizione elastomerica, rivestimento esterno con guaina in polietilene da 0,5 cm. raccordi, pezzi speciali e quant'altro necessario per la completa messa in opera delle tubazioni stesse aventi un diametro pari a DN.50. fino a pozzetto interrato esterno a cura impresa edile. Tipo o simili: Polo-kal NG BAMPI. 13 SOMMANO	ml	13,000 13,000	14,56	QUATTORDICI / 56	189,28
D18 - 32	TUBAZIONI AD INCASTRO A BICCHIERE Ø = 75 mm. (insonorizzato) Fornitura e posa in opera di tubazioni a tre strati realizzati in polipropilene a diversa densità e resistenza (PP-H / POROLEN / PP-C) dotate di innesto a bicchiere, complete di guarnizione elastomerica, rivestimento esterno con guaina in polietilene da 0,5 cm. raccordi, pezzi speciali e quant'altro necessario per la completa messa in opera delle tubazioni stesse aventi un diametro pari a DN. 75. (tubazione di scarico e sfato acque bianche e saponate). fino a pozzetto interrato esterno a cura impresa edile. Tipo o simili: Polo-kal 3S BAMPI. 36 SOMMANO	ml	36,000 36,000	25,15	VENTI CINQUE / 15	905,10

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
M C O V A R D A N E G A C O S T R U Z I O N I S P A

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 33	TUBAZIONI AD INCASTRO A BICCHIERE Ø = 110 mm. (insonorizzato) Fornitura e posa in opera di tubazioni a tre strati realizzati in polipropilene a diversa densità e resistenza (PP-H / POROLEN / PP-C) dotate di innesto a bicchiere, complete di guarnizione elastomerica, rivestimento esterno con guaina in polietilene da 0,5 cm. raccordi, pezzi speciali e quant'altro necessario per la completa messa in opera delle tubazioni stesse aventi un diametro pari a DN. 110. (tubazione di scarico e sfiato w.c.) fino a pozzetto interrato esterno a cura impresa edile. Tipo o simili: Polo-kal 3S BAMPI. 36	ml	36,000	35,30	TRENTACINQUE 30	1220,80
D18 - 34	VASO A SEDERE (tipo: SOSPESSO) Fornitura e posa in opera vaso a sedere sospeso (54x36 cm), completo si sedile plastificato (mod. 006381), canotto cromato, strettoio, rosone, coppia di tasselli e mensole a parete, cassetta ad incasso da 10 l. (Geberit), guarnizione di allacciamento allo scarico e quant'altro necessario per la completa posa in opera. Colore bianco. (Viene considerata comprensiva dell'installazione di tale sanitario la fornitura e la posa in opera dell'apposito sostegno universale metallico). Tipo o simili: DURAVIT STARCK 3 2	cad	2,000	123,80	QUATTROSENTANTRE 80	247,60
D18 - 35	LAVABO (sospeso con semicolonna) Fornitura e posa in opera lavabo (60 x 51 cm.), completo di semicolonna a parete, cannelle cromate, rosette, curve, rubinetti sottolavabo, sifone a S con piletta, mensole di	SOMMAMO cad	2,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albefe n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238



Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 36	<p>RECUPERATORE DI CALORE 1400-800 m³/h (solo predisposizione)</p> <p>Predisposizione per futura posa in opera di recuperatore di calore ad alta efficienza, per installazione orizzontale, dotato di recuperatore di forma esagonale a flussi in controcorrente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione plug-fan con motori inverter EC, dotati di velocità regolabili mediante regolatore elettronico a taglio di fase, free-cooling nelle mezz stagioni grazie alla funzione automatica di by-pass, pannelli autoprotetti in lamiera zincata con isolamento, adatto per l'installazione in controsoffitto, filtri aria in aspirazione, sia sul lato presa aria esterna che sul lato di ripresa aria dall'ambiente con estraibili per la pulizia o la sostituzione controllo delle unità con kit con pannello comando a filo per regolare la velocità, scarico condensa, completo di collegamento ai canali, griglie di mandata e ripresa aria esterna, setti silenziati (MSU) mandata e ripresa, filtri pressostato, regolatore di velocità, linee e collegamenti elettrici e di ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente posato e collegato a regola d'arte secondo le indicazioni della casa costruttrice ed in regola con la Normativa Vigente. (Quanto riportato solo predisposto per futuro secondo stralcio)</p> <p>Portata aria: 1400/800 m³/h; Prevalenza: 452 Pa; Potenza elettrica assorbita 675 W;</p>	cad	6,000	329,146	TRECENTOSETTANTANOVE / 46	227676
	SOMMAMO	cad	6,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albero n. 29/A

37138 VERONA

P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 37	<p>Efficienza: 76,0%; Dimensioni (LxPxH): 1800 x 1100 x 460 mm. Peso: 157 Kg. Tipo o simili: AERMEC mod. RPL1 140</p> <p>1</p> <p>SOMMANO</p> <p>DIFFUSORE DI MANDATA E RIPRESA ARIA AMBIENTE Ø = 270</p> <p>Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata e ripresa aria ambiente, a disco regolabile per installazione a soffitto. Lancio orizzontale radiale con effetto COanda. Serranda con regolazione a vire. Costruzione in alluminio ed acciaio verniciato bianco RAL 9010. Completa inoltre di ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente posato e collegato al canale di mandata e/o di ripresa e posato a regola d'arte secondo Normativa Vigente. (posa ermetica), avente le seguenti dimensioni: Ø = 270 mm. Tipo o simili: FCR mod. UFO-C 160</p>	cad	1,000	264,74	DUECENTOSessantiquattro	264,74
D18 - 38	<p>450</p> <p>DIFFUSORE DI MANDATA E RIPRESA ARIA AMBIENTE Ø = 450</p> <p>Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata e ripresa aria ambiente, a disco regolabile per installazione a soffitto. Lancio orizzontale radiale con effetto COanda. Serranda con regolazione a vire. Costruzione in alluminio ed acciaio verniciato bianco RAL 9010. Completa inoltre di ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente posato e collegato al canale di mandata e/o di ripresa e posato a regola d'arte secondo Normativa Vigente. (posa ermetica),</p>	cad	6,000	198,50	CENTONOVANTOTTO	1191,30
	SOMMANO	cad	6,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
N I C O V A R D A N E G A C O S T R U Z I O N I S P A

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 39	avente le seguenti dimensioni: Ø = 450 mm. Tipo o simili: FCR mod. UFO-C 250 2 SOMMANO	cad	2.000 2.000	238,26	DUCECENTOTRENTOTTO / 26	476,52
D18 - 40	CANALE FLESSIBILE A SEZIONE CIRCOLARE Ø= 102 mm Fornitura e posa in opera di canale flessibile per la distribuzione dell'aria di mandata e ripresa alle bocchette di mandata e griglie di ripresa aria, costruito in fibra di vetro completo di rivestimento interno in foglio di alluminio e poliestere antistrappo, classe 0, densità 16 Kg/mc, spessore 25 mm., rivestimento esterno con qualina anticondensa in alluminio, giunti e staffe di sostegno, collari ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e idoneo allo scopo, aventi dimensioni Ø 102 mm. Tipo o simili : FCR mod. SONODEC 25 Dn. 102 8 SOMMANO	ml	8.000 8.000	9,18	NOVE / 18	73,44
	CANALE FLESSIBILE A SEZIONE CIRCOLARE Ø= 127 mm Fornitura e posa in opera di canale flessibile per la distribuzione dell'aria di mandata e ripresa alle bocchette di mandata e griglie di ripresa aria, costruito in fibra di vetro completo di rivestimento interno in foglio di alluminio e poliestere antistrappo, classe 0, densità 16 Kg/mc, spessore 25 mm., rivestimento esterno con qualina anticondensa in alluminio, giunti e staffe di sostegno, collari ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e idoneo allo scopo, aventi dimensioni Ø 127 mm. Tipo o simili : FCR mod. SONODEC 25 Dn. 127 13	ml	13.000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Alberte n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
NCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 41	CANALE FLESSIBILE A SEZIONE CIRCOLARE Ø=203 mm Fornitura e posa in opera di canale flessibile per la distribuzione dell'aria di mandata e ripresa alle bocchette di mandata e griglie di ripresa aria, costruito in fibra di vetro completo di rivestimento interno in foglio di alluminio e poliestere antistrappo, classe 0, densità 16 Kg/mc, spessore 25 mm., rivestimento esterno con guaina anticondensa in alluminio, giunti e staffe di sostegno, collari ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e idoneo allo scopo, aventi dimensioni Ø 203 mm. Tipo o simili : FCR mod. SONODEC 25 Dn. 203	ml	13,000	9,88	NOVE 88	128,44
D18 - 42	CANALE FLESSIBILE A SEZIONE CIRCOLARE Ø= 203 mm Fornitura e posa in opera di canale flessibile per la distribuzione dell'aria di mandata e ripresa alle bocchette di mandata e griglie di ripresa aria, costruito in fibra di vetro completo di rivestimento interno in foglio di alluminio e poliestere antistrappo, classe 0, densità 16 Kg/mc, spessore 25 mm., rivestimento esterno con guaina anticondensa in alluminio, giunti e staffe di sostegno, collari ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e idoneo allo scopo, aventi dimensioni Ø 203 mm. Tipo o simili : FCR mod. SONODEC 25 Dn. 203	ml	20,000	14,12	QUATTORDICI 12	282,40
	SOMMANO	ml	5,000	11,65	UNDICISSETTE 65	88,25
	SOMMANO	ml	5,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238**VARDANEGA**
C O S T R U Z I O N I
INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.p.A.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 43	CANALE FLESSIBILE A SEZIONE CIRCOLARE Ø= 315 mm Fornitura e posa in opera di canale flessibile per la distribuzione dell'aria di mandata e ripresa alle bocchette di mandata e griglie di ripresa aria, costruito in fibra di vetro completo di rivestimento interno in foglio di alluminio e poliestere antistrappo, classe 0, densità 16 Kg/mc, spessore 25 mm., rivestimento esterno con guaina anticondensa in alluminio, giunti e staffe di sostegno, collari ed ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente funzionante e idoneo allo scopo, aventi dimensioni Ø 315 mm. Tipo o simili : FCR mod. SONODEC 25 Dn. 315		5,000 5,000	21,18	VENTUNO / 18	105,90
D18 - 44	CANALE DI MANDATA E RIPRESA ARIA COIBENTATO (PAL) Fornitura e posa in opera di canale per la mandata e ripresa dell'aria ambiente dai recuperatori di calore alle rispettive bocchette di mandata e ripresa aria primaria, compresi i canali completi di plenum a servizio delle bocchette di ripresa e mandata, costruiti in pannelli sandwich tipo PIRAL HD HYDROTEC, composta da alluminio esterno spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere; intercapedine in poliuretano espanso densità 50-54 Kg/m³, spessore 20 mm, conduttività termica 0,024 W/m °C a 10 °C, reazione al fuoco classe 0 (componente isolante classe 1). I canali dovranno essere installati e fissati in maniera tale da non subire spostamenti nel tempo e saranno completi di raccordi, staffe di sostegno, giunti di raccordo e dilatazione, profili, guarnizioni di collegamento e tenuta pneumatica e di ogni altro accessorio in modo da dare il tutto perfettamente posato e collegato dai canali in					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A

37138 VERONA

P. IVA - COD. FISC. 04132640238

VARDANEGA
CONSTRUZIONI
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 45	copertura alle rispettive bocchette di mandata e ripresa aria primaria, il tutto posato a regola d'arte secondo Normativa Vigente. Tipo o simili: P3DUCTAL 40	mq	40,000	61,77	SESSANTUNO 77	2470,80
	TUBAZIONI AD INCASTRO A BICCHIERE Ø = 125 mm. PVC Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC dotate di innesto a bicchiere, complete di quarizzazione elastomerica, rivestimento esterno con guaina in polietilene, raccordi, pezzi speciali e quant'altro necessario per la completa messa in opera delle tubazioni stesse aventi un diametro pari a DN. 125. questa tubazione serve per creare un caveoio e quindi proteggere le tubazioni interrate della Pompa di Calore da ogni singolo pozzetto di dispersione. Tipo o simili: BAMPI 90	mq	90,000	41,65	DICIASSETTE 65	1588,50
D18 - 46	OPERE MURARIE Fornitura, prestazione di manodopera e del materiale necessario alla creazione di tracce, passaggi, fissaggio a muro, ripristino della maggior parte delle tracce e quant'altro necessario per la posa degli impianti sopraccitati, comprensivo di materiale edile (sabbia, cemento, calce, ecc.) in modo da dare il cantiere in ordine e predisposto per la posa degli intonaci. Sono comprensivi in questa voce gli eventuali allacciamenti a voi necessari per acquedotto. 1	ml	1,000	705,97	SETTECENTOCINQUE 97	705,97
	SOMMAMO	corpo	1,000	705,97		705,97
	SOMMAMO	corpo	1,000	705,97		705,97

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04792640238

VARDANEGA
C/O S.T. B. URB. ZIV. 2011
VICO VARDANEGA COSTRUZIONI SP

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D18 - 47	COLLAUDI POMPA DI CALORE (VRV) Fornitura di collaudi e prestazione di manodopera, strumentazione ed eventuali accessori necessari, in modo da permettere ed assistere la DD.LL. durante la realizzazione dei collaudi degli impianti di climatizzazione VRV sopra indicati. Sono comprese in questa voce la consegna di tutte le certificazioni, libretto di uso e di manutenzione, garanzie ecc. completo inoltre di eventuale software per sistema di supervisione, assistenza e collaudi relativi all'installazione, e di ogni altra assistenza in modo da fornire il tutto perfettamente funzionante ai sensi della Normativa Vigente.	corpo	1,000	529,118	CINQUECENTONOVANTASEI 118	529,118
D18 - 48	COLLAUDI, DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI Fornitura di collaudi e prestazione di manodopera per le assistenze necessarie ai collaudi stessi, in modo da consegnare tutti gli impianti sopraccitati perfettamente funzionanti, con le relative dichiarazioni di conformità, certificazioni e libretti d'impianto nel rispetto delle Normative Vigenti.	corpo	1,000	220,62	DUECENTOVENTI 62	220,62
	D18 IMPIANTO IDRICO-TERMICO-SANITARIO	SOMMAMO corpo	1,000	220,62	DUECENTOVENTI 62	220,62
		corpo	1,000	TOTALE		330,523

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albero n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC. 04132640238

VARDANEGA
COSTRUZIONI
NCO VARDANEGA COSTRUZIONI snc

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 000	D19 IMPIANTO ELETTRICO Opere edili per esecuzione di fori, carotaggi, apertura tracce murarie e ripristini vari.					
D19 - 001	1 SOMMANO	corpo corpo	1,000 1,000	661,85	SEICENTOSessantuno/85	661,85
D19 - 002	250 SOMMANO	ml ml	250,000 250,000	1,32	Uno/32	330,00
	Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, pieghevole, corrugato, autoestinguente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Munito di marchio IMQ ed avente un diametro di 20mm.					
	Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, pieghevole, corrugato, autoestinguente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. ESO: 04132640298

VARDANEGA
CONSTRUTTORE
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SH

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 003	<p>speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Munio di marchio IMQ ed avente un diametro di 25mm.</p> <p>320</p> <p>SOMMAMO</p>	ml	320,000	1,59	uno / 59	508,80
D19 - 004	<p>Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, pieghevole, corrugato, autoestinguente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Munio di marchio IMQ ed avente un diametro di 32mm.</p> <p>85</p> <p>SOMMAMO</p>	ml	85,000	1,85	uno / 85	157,25
D19 - 005	<p>Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC corrugato per posa interrata diametro 90mm - doppio strato - doppia parete interno liscio - esterno corrugato- conforme alla</p> <p>150</p> <p>SOMMAMO</p>	ml	150,000	2,21	due / 21	331,50

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albero n. 29/A

37138 VERONA

P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
 COSTRUZIONI
 S.p.A.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 006	<p>norma europea EN 50086-2-3 CEI 23-46 , colore rosso; realizzato in materiale polietilene alta densità, stabilizzato ai raggi UV, resistenza allo schiacciamento superiore a 450N , completo di filo pilota , posto in opera in scavo predisposto e getto in manto di cls lisciato sopra il tubo. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.</p>	ml	315,000	3,71	TRE 71	1168,65
	SOMMANO	ml	315,000			
D19 - 007	<p>Fornitura e posa in opera di tubo isolante rigido liscio di tipo pesante, colore grigio RAL 7035, costituito da materiale a base di PVC rigido autoestinguento con una resistenza allo schiacciamento superiore ai 750 N su 5 cm a 20 °C, curvatura a freddo, rigidità dielettrica e resistenza d'isolamento come prove richieste da Norma CEI 23-8 (III-1973 e varianti). Completo di raccordi, curve e manicotti tali da realizzare un impianto avente grado di protezione minimo IP55; nonchè di tasselli di fissaggio e quant'altro necessario per la posa in opera a parete o a soffitto a Norme e a perfetta regola d'arte. Munito di marchio IMQ ed avente un diametro di 25mm. Tipo INSET o tecnicamente equivalente.</p>	ml	15,000	3,71	TRE 71	55,65
	SOMMANO	ml	15,000			
	<p>Fornitura e posa in opera di guaina plastica in PVC flessibile e autoestinguento con grado di protezione IP65, completa di manicotti, pressaguaina, accessori di fissaggio e tutte le minuterie necessarie per una posa in opera a Norme e a perfetta regola d'arte, del diametro di 25 mm.</p>	ml	10,000	3,09	TRE 09	30,90
	SOMMANO	ml	10,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640298

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 008	Fornitura e posa in opera di guaina plastica in PVC flessibile e autoestinguente con grado di protezione IP65, completa di manicoiti, pressaguaina, accessori di fissaggio e tutte le minuterie necessarie per una posa in opera a Norme e a perfetta regola d'arte, del diametro di 25 mm. 10	ml	10,000	3,21	TRE 21	321,0
	SOMMANO	ml	10,000			
D19 - 009	Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, marchiata, autoestinguente, resistente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 evarianti; tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40, coperchio apribile solo con attrezzo o possibilità di rinforzo con apposite traversine di contenimento cavi fino all'altezza di 2,25 m; dimensioni standard od equivalenti DIN; bianca o grigia RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni: 100x80. 42	ml	42,000	33,53	TRENTATRE 53	1408,26
	SOMMANO	ml	42,000			
D19 - 010	Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, marchiata, autoestinguente, resistente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 evarianti; tipo porta cavi e porta apparecchi, per					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albera n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

WARDANEGA
CONSTRUTTORI
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI snc

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 011	<p>posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40, coperchio apribile solo con attrezzo o possibilità di rinforzo con apposite traversine di contenimento cavi fino all'altezza di 2,25 m; dimensioni standard od equivalenti DIN; bianca o grigia RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Dimensioni: 200x80.</p> <p>42</p>	ml	42,000	42,36	QUARANTADUE 36	1799,12
	SOMMANO	ml				
D19 - 012	<p>Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione eseguita in materiale plastico isolante e autoestinguente colore grigio chiaro RAL 7035, secondo norme UL 94-V0, con entrate passacavi e non propaganti l'incendio. Coperchi fissati con viti in nylon, grado di protezione IP 55, delle dimensioni di 190x140x70 mm, completa di morsetteria e quant'altro necessario per una posa in opera a norme e a perfetta regola d'arte. Tipo INSET o tecnicamente equivalente.</p> <p>3</p>	cad	3,000	22,06	VENTIUNO 06	66,18
	SOMMANO	cad				

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A

37138 VERONA

P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDAMEGA
 COSTRUZIONI
 NICO VARDAMEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 013	<p>norme.</p> <p>Il tutto completo di opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p> <p>6</p> <p>SOMMANO</p>	cad	6,000	9,22	NOVE 22	55,92
D19 - 014	<p>Fornitura e posa in opera di cassetta in materiale plastico autoestinguente antiturno, a forma di parallelepipedo, con le seguenti dimensioni 287x154x70 mm, con fori per entrata tubazioni e supporti metallici filettati e viti, rado di protezione IP40, comprensiva di coperchio, morsetteria e minuterie varie, per una perfetta posa in opera a regola d'arte e a norme. Il tutto completo di opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p> <p>4</p> <p>SOMMANO</p>	cad	4,000	13,24	TREDICI 24	52,96
		cad	2,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITECO S.R.L.

Via Albere n. 29/A

37138 VERONA

P. IVA - COD. FISC.: 04182640238

WARDANEGA
 COSTRUZIONI
 NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 015	Fornitura e posa in opera di cassetta in materiale plastico autobestinguente antiurto, a forma di parallelepipedo, con le seguenti dimensioni 515x248x120 mm, con fori per entrata tubazioni e supporti metallici filettati e viti, rado di protezione IP40, comprensiva di coperchio, morsetteria e minuterie varie, per una perfetta posa in opera a regola d'arte e a norme. Il tutto completo di opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 2	cad	2.000	30,89	TRENTA / 89	61,78
	SOMMANO	cad				
D19 - 016	Fornitura e posa in opera di cassetta in materiale plastico autobestinguente antiurto, a forma di parallelepipedo, con le seguenti dimensioni 248x248x120 mm, con fori per entrata tubazioni e supporti metallici filettati e viti, rado di protezione IP40, comprensiva di coperchio, morsetteria e minuterie varie, per una perfetta posa in opera a regola d'arte e a norme. Il tutto completo di opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 2	cad	2.000	48,54	QUARANTOTTO / 54	97,08
	SOMMANO	cad				
D19 - 017	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in corda di rame flessibile isolato in PVC tipo S17, senza guaina. Tensione nominale Uo/U 450/750 V, tensione di prova 3000 V, raggio minimo di curvatura 4 volte la somma dei diametri del rame e di quello esterno. Cavo rispondente alle Norme : CEI	cad	2.000	39,71	TRENTANOVE / 71	79,42
	SOMMANO	cad				

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albero n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
CONSTRUZIONI
INCO VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 018	64/8-V4, CEI 20-14, CEI UNEL 35716-35016, CEI EN 50525, Regolamento Europeo (CPR) UE 305/11. Avante temperatura di esercizio max di 70°C. Il cavo dovrà riportare stampigliato in rilievo sull'isolante la designazione CPR, la marca o provenienza di prodotto e marchio IEMMEQU EFP FS17 450/750V. Cavo FS17 della sezione di 1,5 mm². Il tutto in opera a Norme e a perfetta regola d'arte. 550	ml	550,000	0,62	ZERO / 62	341,00
D19 - 019	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in corda di rame flessibile isolato in PVC tipo S17, senza guaina. Tensione nominale Uo/U 450/750 V, tensione di prova 3000 V, raggio minimo di curvatura 4 volte la somma dei diametri del rame e di quello esterno. Cavo rispondente alle Norme : CEI 64/8-V4, CEI 20-14, CEI UNEL 35716-35016, CEI EN 50525, Regolamento Europeo (CPR) UE 305/11. Avante temperatura di esercizio max di 70°C. Il cavo dovrà riportare stampigliato in rilievo sull'isolante la designazione CPR, la marca o provenienza di prodotto e marchio IEMMEQU EFP FS17 450/750V. Cavo FS17 della sezione di 2,5 mm². Il tutto in opera a Norme e a perfetta regola d'arte. 980	ml	980,000	0,29	ZERO / 29	284,20

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
CONSTRUZIONI
INCO VARDANEGA COSTRUZIONI snc

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 020	Regolamento Europeo (CPR) UE 305/11. Avante temperatura di esercizio max di 70°C. Il cavo dovrà riportare stampigliato in rilievo sull'isolante la designazione CPR, la marca o provenienza di prodotto e marchio IEMMEQU EFP FS17 450/750V. Cavo FS17 della sezione di 4 mm ² . Il tutto in opera a Norme e a perfetta regola d'arte. 450	ml	450,000 450,000	1,06	uno / 06	450,00
D19 - 021	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in corda di rame flessibile isolato in PVC tipo S17, senza guaina. Tensione nominale Uo/U 450/750 V, tensione di prova 3000 V, raggio minimo di curvatura 4 volte la somma dei diametri del rame e di quello esterno. Cavo rispondente alle Norme : CEI 64/8-V4, CEI 20-14, CEI UNEL 35716-35016, CEI EN 50525, Regolamento Europeo (CPR) UE 305/11. Avante temperatura di esercizio max di 70°C. Il cavo dovrà riportare stampigliato in rilievo sull'isolante la designazione CPR, la marca o provenienza di prodotto e marchio IEMMEQU EFP FS17 450/750V. Cavo FS17 della sezione di 6 mm ² gialloverde. Il tutto in opera a Norme e a perfetta regola d'arte. 65	ml SOMMANO	65,000 65,000	1,19	uno / 19	77,39

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.Via Albera n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238**VARDANEGA**
CONSTRUTTORI
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SH

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 024	sezione, marcatura metrica. Cavo FG16R16 della sezione di 1x35 mm ² . Il tutto in opera a Norme e a perfetta regola d'arte. 410 SOMMAMO	ml ml	410,000 410,000	3,99	TRE 99	1635,90
D19 - 025	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in corda di rame flessibile isolato in gomma HEPR di qualità G16, con guaina in mescola termoplastica tipo R16. Tensione nominale Uo/U 600/1000 V, tensione di prova 4000 V. Cavo rispondente alle Norme : CEI 64-8 V4, CEI 20-13, Regolamento Europea (CPR) UE 305/11. Avente temperatura di esercizio max di 90°C. Il cavo dovrà riportare stampigliato in rilievo sull'isolante la designazione CPR, la marca o provenienza di prodotto e marchio IEMMEQU, numero di conduttori per sezione, marcatura metrica. Cavo FG16OR16 della sezione di 3G1,5 mm ² . Il tutto in opera a Norme e a perfetta regola d'arte. 285 SOMMAMO	ml ml	285,000 285,000	0,88	ZERO 88	251,80

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A

37138 VERONA

P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA

REGISTRATA
NICCO VARDANICA COSTRUZIONI SH

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 026	350 SOMMANO	ml ml	350,000 350,000	1,28	uno / 28	48,00
D19 - 027	230 SOMMANO	ml ml	230,000 230,000	2,62	due / 62	60,20
<p>Fornitura e posa in opera di colonna componibile modulare IP44, per esterno, conforme alle prescrizioni CEI EN 62208, CEI EN 60529, CEI EN 62262, eseguita in resina poliestere stratificata, rinforzata con fibre di vetro, cerniere invisibili e robuste, portello con chiusura a chiave, guarnizioni per la tenuta, colore grigio RAL 7035. Completo di serratura a doppia chiusura tipo unificato conforme a specifica Enel DS 4541, di telaio pr installazione a pavimento e di zoccolo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Delle dimensioni 720x1763x450 (bxhxp). Tipo VVHP/RZT/E.</p>						
		SOMMANO	cad cad	1,000 1,000	990,71 990,71	990,71

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albera n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132840238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
NCO VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 028	Fornitura di quadro elettrico in vetroresina con grado di protezione IP65 - da posizionare in vicinanza del contatore ENEL +QEVE (conduttura elettrica tra contatore ENEL e questo q.e. di lunghezza inferiore a 3m) completo di porta incenermata, serratura a chiave, guida a norme DIN, staffe di fissaggio, delle dimensioni adatte a contenere tutti gli interruttori come specificato nel grafico allegato. Completo di tutti gli accessori e le minuterie necessarie per una messa in opera a Norme e a perfetta regola d'arte. Completo di tutte le apparecchiature indicate nel grafico allegato.					
			1,000	1500,18	MILLECINQUECENTO / 18	1500,18
	SOMMAMO	cad				
		cad	1,000			
D19 - 029	Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico per il comando e la protezione dell' impianto elettrico. Fornitura e posa in opera di quadro modulare e componibile con grado di protezione IP54 adatto per correnti nominali non superiori a 630 A, realizzato in lamiera elettrozincata di spessore 10/10 verniciata con polveri termoindurenti a base di resine epossidiche e poliestere polimerizzate a caldo, colore beige RAL 1019. Costituita da un corpo in lamiera d'acciaio, porta trasparente completa di maniglia con serratura, telaio con guide DIN, coperchio, pannelli laterali, pannelli di chiusura, piastre frontali, piastra passa-cavi, collettore di terra e sbarre di rame. Completo di tutte le minuterie necessarie per una messa in opera a Norme e a perfetta regola d'arte, delle dimensioni adatte per contenere tutte le apparecchiature, (incluso lo spazio per le apparecchiature dell'impianto BUS, se presente) come specificato nel grafico allegato. Completo di tutte le apparecchiature come specificato nel grafico allegato e di tutte le minuterie necessarie per una messa in opera a Norme e a perfetta regola d'arte.					

Il Responsabile del procedimento

L'impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 030	<p>Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo unipolare/multipolare e conduttore di protezione; morsetti in polycarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiturbo per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2, 1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiturbo autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Punto luce a parete.</p>	cad	1,000	6.588,79	QUATTROMILACINQUECENTOTANTOTRE E 79/100	4.588,79
	SOMMAMO	cad	1,000			
D19 - 031	<p>Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,</p>	cad	7,000	15,88	QUINDICI E 88/100	111,16
	SOMMAMO	cad	7,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albera n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
NCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 032	<p>flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottintonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo unipolare/multipolare e conduttore di protezione; morsetti in polycarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafuoto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2:1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiavvitamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Punto luce a parete.</p> <p>23</p>	SOMMAMO cad	23,000 23,000	15,88	quindici 88	365,24

Il Responsabile del procedimento

L'impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Albero n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
 COSTRUZIONI
 NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 033	<p>più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola;</p> <p>apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2, 1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoprotante; atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Punto luce a soffitto.</p>	cad	13,000	30,89	TRENTA / 89	401,52
	SOMMANO	cad	13,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albero n. 29/A

37138 VERONA

P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
COSTRUZIONI
INCO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 034	Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø =>20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo unipolare/multipolare e conduttore di protezione; morsetti in polycarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, resistenza di isolamento a 500 V >5 M Ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi	cad	13,000	15,88	quindici 88	206,44
	SOMMANO	cad	13,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238**WARDANEGA**
C O S T R U Z I O N I
N I C O V A R D A N E G A C O S T R U Z I O N I S P A

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 035	<p>Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo unipolare/multipolare e conduttore di protezione; morsetti in polycarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafuoto rettangolare in polistirolo antiturbo per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in polycarbonato infrangibile ed autoestinguento con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2,1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiturbo autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere</p>	cad	5,000	20,60	SESTANTA / 60	353,00
	SOMMARIO	cad	5,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.
 Via Alberti n. 29/A
 37138 VERONA
 P.IVA - COD. FISC.: 04132640238

WARDANEGA
 CO.S.T. V.U.Z.I.O.N.E.
 NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 036	<p>ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Punto luce deviato.</p> <p>4</p> <p>SOMMAMO</p>	cad	4,000	45,89	QUARANTACINQUE E 89	183,56
	<p>Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø =>20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo unipolare/multipolare e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiavvitamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoprotettiva, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Punto pulsante a relè.</p>	cad	4,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
CONSTRUTTORE
NICÒ VARDANEGA COSTRUZIONI SM

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario In cifre	Prezzo unitario In lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 037	<p>Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø =>20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo unipolare/multipolare e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antitiro per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2, 1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; piacca di copertura in pressofusione antitiro autoprotettante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Presa assiale tipo UNEL 10/16A.</p>	cad	12,000	33,53	TRENTATRE / 53	402,36
	SOMMANO	cad	12,000			
D19 - 038	<p>Fornitura e posa in opera di punto postazione lavoro ad incasso tipo 1 (GP1) costituito da gruppo prese così</p>	cad	24,000	45,01	QUARANTA CINQUE / 01	1080,24
	SOMMANO	cad	24,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

WARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
NICO WARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 039	<p>formato: n° 1 presa UNEL 2P+T 10/16A con terra bivalente di tipo preferenziale (fosse) n° 1 presa UNEL 2P+T 10/16A con terra bivalente - linea normale n° 1 presa 2P+T 10/16A polivalente di tipo preferenziale (fosse) n° 1 presa 2P+T 10/16A polivalente - linea normale n° 3 prese dati UTP tipo RJ45 cat. 6 n. 3 tappi falso polo n° 4 scatole da incasso tipo 503/4/6 n° 4 supporti tipo 503/4/6 n° 4 placche in tecnopolimero serie economica. Il tutto realizzato con cavi unipolari/multipolari flessibili isolati, con sezione 2,5/4 mm² e/o cavo UTP cat. 6, fino ad una lunghezza di 30m dalla postazione, posto in tubazione in PVC pesanti separate per linea f.m. e trasmissione dati, corrugato flessibile con percorso sotto traccia, completo di ogni accessorio necessario per dare il tutto in opera a Norme e a perfetta regola d'arte. Le tubazioni potranno avere in alternativa al sottotraccia percorso entro le pareti attrezzate divisorie e dovranno essere opportunamente fissate alle pareti e gli ingressi nelle scatole portafuoco dovranno essere fissati e sigillati.</p>	cad	5,000	308,80	TRECENTOTTO / 80	2514,30
	SOMMANO	cad	5,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Vialebere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
CONSTRUTTORI
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 040	Fornitura e posa in opera di punto presa UNEL 10/16A, realizzata con cavi unipolari/multipolari flessibili isolati in PVC, posti in in nuova tubazione in PVC rigida/flessibile serie pesante con grado di protezione IP55 con percorso a vista/sottotraccia, completo di scatole, supporto, presa UNEL 10/16A, tappi falso polo, ed ogni accessorio necessario per dare il tutto in opera funzionante a Norme e a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono inclusi, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio delle tubazioni e scatole.	cad	1,000	33,53	TRENTATRE 53	33,53
	SOMMANO	cad	1,000			
D19 - 041	Fornitura e posa in opera di allacciamento unità interna VRV, realizzato con tubazione in PVC rigido, con percorso a vista, con g.d.p. adeguato per l'ambiente circostante, completo di scatole, supporti, quota parte di cavo multipolare/unipolare, lunghezza massima 10m, opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a Norme e a perfetta regola d'arte. Linea alimentazione contabilizzata a parte.	cad	1,000	52,95	CINQUANTADUE 95	52,95
	SOMMANO	cad	1,000			
	SOMMANO	cad	6,000	30,89	TRENTA 89	185,34
	SOMMANO	cad	6,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Alberte n. 29/A
37135 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
COSTRUZIONI
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 042	Fornitura e posa in opera di allacciamento unità esterna pompa di calore, realizzato con tubazione in PVC rigido, con percorso a vista, con g.d.p. adeguato per l'ambiente circostante, completo di scatole, supporti, quota parte di cavo multipolare/unipolare, lunghezza massima 10m, opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a Norme e a perfetta regola d'arte. Linea di alimentazione e tubazione interrata conteggiata a parte.	cad	1,000	99,04	NOVANTASETTE 04	99,04
D19 - 043	Fornitura e posa in opera di allacciamento boiler/radiatore elettrico, realizzato con tubazione in PVC rigido, con percorso a vista, con g.d.p. adeguato per l'ambiente circostante, completo di scatole, supporti, quota parte di cavo multipolare/unipolare, lunghezza massima 10m, opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a Norme e a perfetta regola d'arte. Linea alimentazione contabilizzata a parte.	cad	1,000	99,04	NOVANTASETTE 04	99,04
D19 - 044	Fornitura e posa in opera di predisposizione per punto alimentazione termostato o sonda ambiente, realizzato con tubazione in PVC pesante corrugato flessibile con percorso sotto traccia, completo di scatole, supporti, quota parte di cavo multipolare/unipolare sezione 3x1x1,5mm ² , lunghezza massima 10m, opere murarie per l'apertura delle tracce, fori	cad cad	3,000 3,000	22,06	VENTI DUE 06	66,18
	SOMMANO					

Il Responsabile del procedimento

L'impresa

VERITEC S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARPANEGA
C O S T R U Z I O N I
N I C O V A R P A N E G A C O S T R U Z I O N I S P A

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 045	Fornitura e posa in opera di allacciamento termostato o sonda ambiente, realizzato con tubazione in PVC pesante corrugato flessibile con percorso sotto traccia, completo di scatole, supporti, quota parte di cavo multipolare/unipolare sezione 3x1x1,5mm ² , lunghezza massima 10m, opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a Norme e a perfetta regola d'arte. Linea alimentazione contabilizzata a parte.	cad	3,000	30,89	TRENTA / 89	92,67
	SOMMANO	cad	3,000			
D19 - 046	Fornitura e posa in opera di punto alimentazione videoproiettore, realizzato con tubazione in PVC pesante corrugato flessibile con percorso sotto traccia, completo di scatole, supporti, quota parte di cavo multipolare/unipolare sezione 3x1x2x2,5mm ² , lunghezza massima 10m, opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a Norme e a perfetta regola d'arte.	cad	3,000	22,06	VENTIDUE / 06	66,18
	SOMMANO	cad	3,000			
	SOMMANO	cad	1,000	66,18	SESSANTASEI / 18	66,18
	SOMMANO	cad	1,000			

Il Responsabile del procedimento

VERITEC S.R.L.
 L'Impresa
 Via Albere n. 29/A
 37138 VERONA
 P. IVA - COD. FISC.: 04132640238
VARDANEGA
 COSETRUZIONI
 NICO VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 047	Fornitura e posa in opera di dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio o in rame, completo di morsettera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	3.000	28,24	VENTOTTO 24	8472
	SOMMANO	cad	3.000			
D19 - 048	Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per televisione, comprensivo di cavo coassiale argentato da 75 ohm e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto, frutto. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	2.000	51,18	CINQUANTUNO 18	10236
	SOMMANO	cad	2.000			
D19 - 049	Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza tipo SE (solo emergenza, non permanente) a led, 24W. Caratteristiche tecniche:- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)- Autonomia: 1h- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) - Flusso luminoso medio SE: 620lm - Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah - Tipo batteria: Nickel Cadmio - Tempo di ricarica batteria: 12h - Alimentazione: 230Vac 50-60Hz - Classe di isolamento: II - Classe di protezione IP: IP65 - Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C - Colore: Grigio - Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384 - Rischio fotobiologico	cad	2.000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640238**VARDANEGA**
CONSTRUTTORI
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONE E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 050	<p>essente secondo EN 62471 - Conforme a RoHS 2011/65/UE - Glow wire 850 °C - Installazione: parete, incasso - Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). Caratteristiche lampada: - Tipo: LED - Fonte luminosa: 40 LED - Luce paragonabile: 24W - Temperatura colore: 6000K - IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lampada emergenza LED 620lm IP65.</p> <p>6</p> <p>SOMMAMO</p>	cad	6,000	194,14	CENTONOVANTAQUATTRO/100	194,84
	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza tipo SE (solo emergenza, non permanente) a led, 24W. Caratteristiche tecniche:- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)- Autonomia: 1h- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) - Flusso luminoso medio SE: 400lm - Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah - Tipo batteria: Nichel Cadmio - Tempo di ricarica batteria: 12h - Alimentazione: 230Vac 50-60Hz - Classe di isolamento: II - Classe di protezione IP: IP65 - Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C - Colore: Grigio - Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384 - Rischio fotobiologico essente secondo EN 62471 - Conforme a RoHS 2011/65/UE - Glow wire 850 °C - Installazione: parete, incasso - Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). Caratteristiche lampada: - Tipo: LED - Fonte luminosa: 40 LED - Luce paragonabile: 11W - Temperatura colore: 6000K - IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lampada emergenza LED 400lm IP65.</p>	cad	6,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albere n. 29/A

37138 VERONA

P. IVA - COD. FISC.: 04132640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI srl

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 051	Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza tipo SE (solo emergenza, non permanente) a led, 24W. Caratteristiche tecniche:- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)- Autonomia: 1h- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) - Flusso luminoso medio SE: 340lm - Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah - Tipo batteria: Nichel Cadmio - Tempo di ricarica batteria: 12h - Alimentazione: 230Vac 50-60Hz - Classe di isolamento: II - Classe di protezione IP: IP65 - Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C - Colore: Grigio - Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384 - Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 - Conforme a RoHS 2011/65/UE - Glow wire 850 °C - Installazione: parete, incasso - Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). Caratteristiche lampada: - Tipo: LED - Fonte luminosa: 40 LED - Luce paragonabile: 11W - Temperatura colore: 6000K - IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lampada emergenza LED 340lm IP65.	cad	3,000	163,26	CENTOSessantatre 26	489,78
	SOMMANO	cad	3,000			
D19 - 052	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED 46W 7800lm, g.d.p. IP65, marchio di qualità IMQ, costituito da corpo stampato ad iniezione in policarbonato, infrangibile ed autoestinguento, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente autoestinguento V2, stabilizzato	cad	4,000	163,26	CENTOSessantatre 26	653,04
	SOMMANO	cad	4,000			

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albero n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04182640238

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
S P A
SINCO VARSANITICA COSTRUZIONI S.p.A

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
D19 - 053	Plafoniera tipo led panel ad incasso in controsoffitti da sotto con struttura nascosta, alimentazione reattore elettronico. Corpo in lamiera d'acciaio verniciato, a polveri di poliestere, di colore bianco RAL 9003. Grado di protezione IP40, temperatura di colore 4000 K, flusso luminoso apparecchio 5500 lm. Adatta per installazione su superfici normalmente infiammabili (F), in controsoffitti modulo 625 per montaggio in appoggio sui traversini; modulo 600 per montaggio da sotto con staffe e cartongesso con staffe. Dotata di portafusibile con adeguata protezione per sovraccarico e cortocircuito. Il tutto in opera a Norme e a perfetta regola d'arte completa di tutti gli accessori per dare il prodotto perfettamente funzionante e installato.	cad	1,000	144,72	CENTOQUATTORDICI E 72	144,72
	SOMMANO	cad	1,000			
D19	IMPIANTO ELETTRICO	cad	23,000	123,54	CENTO VENTITRE E 54	2841,62
	SOMMANO	cad	23,000	TOTALE		29936,35

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

VERITEC S.R.L.

Via Albera n. 29/A

37138 VERONA

P. IVA - COD. FISC.: 04432640238

VARDANEGA

CONSTRUTTORE

NICO VARDANEGA COSTRUZIONI s.r.l.

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7
CODICE ARTICOLO	LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	TOTALE (colonna 4 x 6)
	<p>IMPORTO TOTALE</p> <p>MPSA</p> <p>Pari al ribasso del _____ %</p> <p><u>INDICI VIRGOLA SETTECENTO CINQUANTAQUATTRO PER CENTO</u> (Ribasso in lettere)</p> <p>ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</p> <p>IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO</p> <p><u>DUECENTONOVANTADUE MILA SETTECENTO DICIANNOVE / 100</u> (Importo complessivo in lettere)</p> <p><u>ROZZANO</u> il 14/11/2017</p> <p>IL CONCORRENTE (Timbro e firma)</p> <p>VERITTEC S.R.L. Via Albere n. 29/A 37138 VERONA P. IVA - COD. FISC.: 04432640238</p> <p>VARPANEGA C O S T R U Z I O N I NICO VARDANECA COSTRUZIONI srl</p>					<p>241.988,19</p> <p>19.731,00</p> <p>202.219,19</p>
	<p></p>					

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

[Firma] 21-11-17

VERITTEC S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04432640238

[Firma]

VARPANEGA
C O S T R U Z I O N I
NICO VARDANECA COSTRUZIONI srl

dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un importo pari a Euro: 135000 dieci e MILITRECENTOQUANTANTA /00 (in cifre e in lettere);

dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti di avere quantificato i costi della manodopera per l'esecuzione dell'appalto in oggetto in Euro: 115.000,00 dieci e CENTODICIMILA /00 (in cifre e in lettere).

VERITEC S.R.L.
Via Albere n. 29/A
37138 VERONA
P. IVA - COD. FISC.: 04132640218

VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
R I C O V E R D A N E G A O S T R U Z I O N I S P A

DICHIARAZIONE CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI

Spett.le
COMUNE DI TREVISO
Via Municipio, 16
31100 Treviso

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN BIAGIO – 1^ STRALCIO FUNZIONALE – PRESSO IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA ADERENTE ALLA S.U.A. COMUNE DI TREVISO

Il sottoscritto Vardanega Giannantonio nato a Treviso il 17/07/1968 e residente in Via Masiere, 4 a Possagno in qualità di legale rappresentante della ditta Nico Vardanega costruzioni srl con sede in Possagno (TV) in Via Fornaci, 25 con C.F. n. 03295030260 e P. Iva n. 03295030260;

DICHIARA

ai sensi dell’art.105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., fa presente che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti opere:

- OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG2 (NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE 30%).

Fa presente altresì che i lavori della categoria prevalente oggetto di eventuale subappalto non eccedono il 30% dell’importo totale dei lavori appartenenti alla medesima categoria.

Possagno, 13/11/2017


VARDANEGA
C O S T R U Z I O N I
NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L.

