



COMUNE DI  
ANNONE VENETO



COMUNE DI  
CINTO CAOMAGGIORE



COMUNE DI  
TEGLIO VENETO



COMUNE DI  
GRUARO



COMUNE DI  
PRAMAGGIORE

**CAPOFILA:**

Comune di Cinto Caomaggiore  
Piazza San Biagio n. 1  
30020 - Cinto Caomaggiore (VE)  
P.IVA 01987250279  
C.F. 83003710270

# MOBILITA' SOSTENIBILE NELL'AREA NORD DELLA VENEZIA ORIENTALE

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

COMUNE DI TEGLIO VENETO  
collegamento Teglio - Cintello  
TRATTO A

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA QUADRO ECONOMICO		CODICE ELABORATO <table border="1"> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>CODICE COMMESSA</td> <td>FASE</td> <td>AMBITO</td> <td>OPERA</td> <td>TEMATICA</td> <td>PROGRESSIVO</td> <td>SUB</td> <td>TIPO</td> <td>REV.</td> <td></td> </tr> </table>				<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CODICE COMMESSA	FASE	AMBITO	OPERA	TEMATICA	PROGRESSIVO	SUB	TIPO	REV.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
CODICE COMMESSA	FASE	AMBITO	OPERA	TEMATICA	PROGRESSIVO	SUB	TIPO	REV.																	
REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO																				
PROGETTISTA: Arch. Francesco Costa Arch. Tiziano Maitan																									
STUDIO architetti COSTA & MAITAN Portogruaro - via Versiola 16/1 tel 0421 280 662							COSTA MAITAN ARCHITETTI																		
							SCALA:																		
							FILE:																		
							CTB:																		

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - COMUNE DI TEGLIO VENETO					
A	LAVORI	Unità	Quantità	Importo(€)	Importo totale
A1	a misura MANUTENZIONI	am	1,00		15.480,00
A2	Importo attuazione piani di sicurezza	%	2,00	15.480,00	309,60
A3	TOTALE				<b>15.789,60</b>
A4	a corpo NUOVA PISTA	ac	1,00		697.903,00
A5	Importo attuazione piani di sicurezza	%	2,00	697.903,00	13.958,06
A6	TOTALE				<b>711.861,06</b>
	<b>TOTALE A</b>				<b>727.650,66</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1	Spese tecniche	%	12,00	727.650,66	87.318,07
B2	Rilievi accertamenti indagini	%	0,50	727.650,66	3.638,25
B3	Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	%	3,00	727.650,66	21.829,51
B4	Imprevisti e arrotondamento	%	5,00	727.650,66	36.382,53
B5	Fondo incentivazione (art.92)	%	2,00	727.650,66	14.553,10
B6	Spese attività supporto (pubblicità, analisi, contributo ANAC)	%	0,30	727.650,66	2.182,95
B7	IVA su lavori	%	10,00	711.861,06	71.186,10
B8	IVA su manutenzione	%	22,00	15.789,60	3.473,71
B9	Contributi previdenziali spese tecniche	%	4,00	87.318,07	3.492,72
B10	IVA su spese tecniche	%	22,00	90.810,79	19.978,37
B11	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	AC	1,00		36.807,00
	<b>TOTALE B</b>				<b>300.842,31</b>
	<b>TOTALE A+B</b>				<b>1.028.492,97</b>
	Arrotondamento				-2,97
	<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>1.028.490,00</b>

COMUNE DI TEGLIO VENETO (VE) PISTE CICLABILI – STIMA SOMMARIA DEI COSTI				TRATTO A		TRATTO B		TRATTO C		TRATTO D		TOTALE €	TOTALE Km
				sviluppo	costo	sviluppo	costo	sviluppo	costo	sviluppo	costo		
				ml-cadauno	€	ml-cadauno	€	ml-cadauno	€	ml-cadauno	€		
N. SEZIONE TIPO	LAVORAZIONI	UNITA' MISURA	COSTO UNITARIO										
	<b>LAVORAZIONI A SVILUPPO LINEARE – PISTA CICLOPEDONALE</b>												
1	Attraversamento stradale carraio	€/ml	132	261	34.452,00								
2	Tratto su strada di servizio in sterrato (pista con cordoli)	€/ml	276		0,00								
3	Tratto su fosso da tombinare (pista con cordoli e spartitraffico)	€/ml	385	360	138.600,00								
4	Tratto su bordo campo + fosso di guardia (pista con cordoli)	€/ml	520	556	289.120,00								
5	Tratto su banchina ampia in ghiaia (pista con cordoli e spartitraffico)	€/ml	250	67	16.750,00								
6	Tratto su parcheggio o banchina in ghiaia (pista con cordoli)	€/ml	180	78	14.040,00								
7	Tratto con nuovo tappeto e cordoli (pista con cordolo unico)	€/ml	150		0,00								
8	Tratto demolizione marciapiede e recinzione (pista con cordoli e sp)	€/ml	590		0,00								
9	Tratto ampliamento + tappeto e cordoli (pista con cordoli)	€/ml	230	211	48.530,00								
10	Tratto su sede asfaltata esistente con nuovi cordoli (pista con cordoli e sp)	€/ml	240		0,00								
11	Tratto demolizione aiuola e cordoli (pista con cordoli e sp)	€/ml	300	54	16.200,00								
12	Tratto con tombotto su fossato (pista con cordoli)	€/ml	700		0,00								
13	Tratto con demolizione recinzione e banchina ghiaia (pista con cordoli e sp)	€/ml	575		0,00								
14	Tratto su sede asfaltata esistente (pista solo segnalata)	€/ml	108		0,00								
15	Tratto demolizione marciapiede (pista con cordoli e sp)	€/ml	350		0,00								
16	Tratto in sede sterrata (pista con cordoli pavim. Ghiaia)	€/ml	180		0,00								
	<b>SVILUPPO LINEARE E TOTALE</b>	ml		<b>1587</b>	<b>557.692,00</b>							<b>557.692,00</b>	<b>1,587</b>
	<b>LAVORAZIONI A SVILUPPO LINEARE – ALTRE OPERE</b>												
	Predisposizione rete pubblica illuminazione compreso linea interrata e nuovi punti luce su palo	€/ml	105	1135	119.175,00								
	Risagomatura carreggiata con fresatura e nuovo tappeto pendenza	€/ml	96	0	0,00								
	Demolizione aiuola spartitraffico e ricostituzione pav. Asfalto	€/ml	60	0	0,00								
	<b>SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE</b>												
	segnaletica verticale (palo+ cartello)	€/cad	120	14	1.680,00								
	segnaletica orizzontale – linee	€/ml	2,4	1587	3.808,80								
	segnaletica orizzontale – attraversamenti	€/ml	9,6	57	547,20								
	Impianti di segnalazione attraversamento pedonale con doppio segnale luminoso da entrambi i lati della strada a palo + led sul piano carrabile	€/cad	15000	1	15.000,00								
	<b>PASSERELLE</b>												
	Passerelle bidirezionali	€/mq	1800	0	0,00								
	<b>TOTALE LAVORAZIONI</b>				<b>140.211,00</b>							<b>140.211,00</b>	
	<b>TOTALE €/ml</b>												<b>473,00</b>
	<b>MANUTENZIONE GENERALE</b>												
	Manutenzione leggera (segnaletica)	€/ml	2,4	1200	2.880,00								
	Manutenzione pesante (usura previa fresatura a mano d'attacco)	€/mq	18	700	12.600,00								
	<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>				<b>15.480,00</b>							<b>15.480,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>											<b>713.383,00</b>	