



## CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro-San Donà di Piave

[www.bonificavenetorientale.it](http://www.bonificavenetorientale.it)



## COMUNE DI TEGLIO VENETO

Città Metropolitana di Venezia

Via Roma, 9 - 30025 Teglio Veneto VE



### PIANO DELLE ACQUE COMUNE DI TEGLIO VENETO - OPERE DI RIORDINO ED ASSETTO DELLA RETE IDRAULICA MINORE DEL TERRITORIO

### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ALLEGATO

5

TITOLO

SCALA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA

12/11/2021

IL PROGETTISTA



Ing. Andrea de Götzen  
Via dei Paleoveneti, 66  
30023 Concordia Sagittaria (VE)  
Mail: [studio@degoetzeningegneria.it](mailto:studio@degoetzeningegneria.it)  
P.E.C.: [andrea.degotzen@ingpec.eu](mailto:andrea.degotzen@ingpec.eu)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Carmelo Franco

| REV. N.          | DATA       | MOTIVO DELL'EMISSIONE | REDATTO | VERIFICATO |
|------------------|------------|-----------------------|---------|------------|
| 00               | 12/11/2021 | Prima emissione       | ADG     | ADG        |
| 01               | 26/09/2022 | Aggiornamento prezzi  | ADG     | ADG        |
|                  |            |                       |         |            |
|                  |            |                       |         |            |
| CODICE DOCUMENTO |            | 1199.3-DE02-01        |         |            |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Canale Saccon**

| ARTICOLO                         |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.   | QUANTITA'                                                               | PREZZO | IMPORTO          |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| N.                               | CODICE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                         |        |                  |
| 1                                | AP.02      | SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO CANALE<br>Da 26m a valle Sez.1, a 378m a monte Sez.9. 1243,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1.243,00                                                                |        |                  |
|                                  |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 1.243,00                                                                | 8,95   | 11.124,85        |
| 2                                | I.01.02.00 | SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE<br>Da 58 m a valle S3 a S3. 0,5 * (58,0-12,0)<br>Da S3 a S4. ((0,5+0,9)/2) * (104,5-7,0)<br>Da S4 a S5. ((0,9+0,1)/2) * (103,00-5,0)<br>Da S5 a S6. ((0,1+0,5)/2) * (90,50-13,0)<br>Da S6 a S7. ((0,5+1,4)/2) * (112,40-6,0)<br>Da S7 a S8. ((1,4+0,7)/2) * 109,50<br>Da S8 a S9. ((0,7+1,0)/2) * (125,20-35,0)<br>Da S9 a 378 m a monte Sez 9. ((1,0+1,0)/2) * (378,00-(17,00+6,00))<br>(Scavo di ri-sezionamento fosso, al netto dei tratti tominati conteggiati con voce apposita.) |        | 23,00<br>68,25<br>49,00<br>23,25<br>101,08<br>114,98<br>76,67<br>355,00 |        |                  |
|                                  |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m³     | 811,23                                                                  | 5,97   | 4.843,04         |
| 3                                | H.01.07.b  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 4,00m di profondità<br>Scavo per posa tubazioni d.1000 mm. Sezione 1,50 m x 1,50 m.<br>Sez.0-2. 186,00 * 1,5 * 1,5<br>Sez.2-3. (6,00+6,00) * 1,50 * 1,50<br>Sez.3-4. 7,00 * 1,5 * 1,5<br>Sez.4-5. 5,00 * 1,5 * 1,5<br>Sez.5-6. 13,00 * 1,5 * 1,5<br>Sez.6-7. 6,00 * 1,5 * 1,5<br>Sez.8-9. 35,00 * 1,5 * 1,5<br>Sez.9 verso monte. (17,00+6,00) * 1,5 * 1,5                                                                                   |        | 418,50<br>27,00<br>15,75<br>11,25<br>29,25<br>13,50<br>78,75<br>51,75   |        |                  |
|                                  |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m³     | 645,75                                                                  | 8,92   | 5.760,09         |
| 4                                | H.01.11.f  | INDENNITA' DI SMALTIMENTO per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO"<br>Trasporto a discarica del 30% del materiale di scavo.<br>Materiale di scavo fosso (quantità I.01.02.00). 0,30 * 811,23<br>Materiale in esubero tominamenti (quantità H.01.07.b - H.01.30.00) 0,30 * (645,75-307,09)                                                                                                                                                                                                               |        | 243,37<br>101,60                                                        |        |                  |
|                                  |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m³     | 344,97                                                                  | 7,08   | 2.442,39         |
| 5                                | H.01.10.00 | TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA<br>Trasporto a discarica.<br>(Peso terreno 1,7 t/mc. Trasporto fino a 15 km). 0,30 * 15 * 344,97 * 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 2.639,02                                                                |        |                  |
|                                  |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t x km | 2.639,02                                                                | 0,19   | 501,41           |
| 6                                | AP.04      | SPIANAMENTO DI TERRENO DI RISULTA DAGLI SCAVI<br>Stesa in sito del 70% del materiale di scavo fossato. 0,70 * 811,23<br>Stesa in sito del 70% del materiale di scavo tominamenti.(quantità H.01.07.b - H.01.30.00). 0,70 * (645,75-307,09)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 567,86<br>237,06                                                        |        |                  |
|                                  |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m³     | 804,92                                                                  | 1,84   | 1.481,05         |
| 7                                | E.05.11.00 | DEMOLIZIONE DI MANUFATTI<br>Sez.0-2. Tubazione d.400 mm. ((0,48*0,48-0,40*0,40)*3,14/4) * 186,00<br>Sez.2-3. Tubazione d.800 mm. ((0,91*0,91-0,80*0,80)*3,14/4) * (6,00+6,00)<br>Sez.3-4. Tubazione d.800 mm. ((0,91*0,91-0,80*0,80)*3,14/4) *                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 11,16<br>1,80<br>1,05                                                   |        |                  |
| <b>A RIPORTARE Canale Saccon</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                         |        | <b>26.152,83</b> |
| A RIPORTARE                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                         |        | 26.152,83        |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Canale Saccon**

| ARTICOLO |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO           |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------------|
| N.       | CODICE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |        |                   |
|          |            | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |        | 26.152,83         |
|          |            | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |                   |
|          |            | Sez.4-5. Tubazione d.800 mm. ((0,91*0,91-0,80*0,80)*3,14/4) * 5,00                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 0,75      |        |                   |
|          |            | Sez.5-6. Tubazione d.800 mm. ((0,91*0,91-0,80*0,80)*3,14/4) * 13,00                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1,95      |        |                   |
|          |            | Sez.6-7. Tubazione d.800 mm. ((0,91*0,91-0,80*0,80)*3,14/4) * 6,00                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 0,90      |        |                   |
|          |            | Sez.8-9. Tubazione d.800 mm. ((0,91*0,91-0,80*0,80)*3,14/4) * 35,00                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 5,25      |        |                   |
|          |            | Sez.9 verso monte. Tubazione d.800 mm. ((0,91*0,91-0,80*0,80)*3,14/4) * (17,00+6,00)                                                                                                                                                                                                                                      |      | 3,45      |        |                   |
|          |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m³   | 26,31     | 197,76 | 5.203,07          |
| 8        | F.02.04.00 | DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE<br>Ripristino strade private in congl. bituminoso.<br>Ripristino manto usura per 70m su Sez.1 70 * 3,00 * 0,10                                                                                                                                                                     |      |           |        |                   |
|          |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mc   | 21,000    | 32,16  | 675,36            |
| 9        | H.01.11.b  | INDENNITA' DI SMALTIMENTO per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)<br>21 * 1,8                                                                                                                                                                                                                        |      |           |        |                   |
|          |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ton  | 37,80     | 12,00  | 453,60            |
| 10       | H.01.26.00 | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI<br>Estensione di 70m su Sezione1. 70                                                                                                                                                                                                              |      |           |        |                   |
|          |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 70,00     | 9,59   | 671,30            |
| 11       | H.01.24.00 | COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO<br>Scavo per posa tubazioni d.1000 mm. Altezza 1,80m<br>Tratto tominato S1-S2. 2 * 186,00 * 1,80                                                                                                                                                                                      |      |           |        |                   |
|          |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mq   | 669,600   | 9,32   | 6.240,67          |
| 12       | ART.21     | FORNITURA E STESA DI GHIAIA<br>Sottofondo tubazioni<br>Sez.0-2. 186,00 * 1,5 * 0,2<br>Sez.2-3. (6,00+6,00) * 1,50 * 0,2<br>Sez.3-4. 7,00 * 1,5 * 0,2<br>Sez.4-5. 5,00 * 1,5 * 0,2<br>Sez.5-6. 13,00 * 1,5 * 0,2<br>Sez.6-7. 6,00 * 1,5 * 0,2<br>Sez.8-9. 35,00 * 1,5 * 0,2<br>Sez.9 verso monte. (17,00+6,00) * 1,5 * 0,2 |      |           |        |                   |
|          |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mc   | 86,100    | 17,00  | 1.463,70          |
| 13       | H.02.10.f  | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1000<br>Sez.0-2. 186,00<br>Sez.2-3. 6,00+6,00<br>Sez.3-4. 7,00<br>Sez.4-5. 5,00<br>Sez.5-6. 13,00<br>Sez.6-7. 6,00<br>Sez.8-9. 35,00<br>Sez.9 verso monte. 17,00+6,00                                                                                           |      |           |        |                   |
|          |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 287,00    | 278,47 | 79.920,89         |
| 14       | H.01.30.00 | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |                   |
|          |            | <b>A RIPORTARE Canale Saccon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |        | <b>120.781,42</b> |
|          |            | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |        | 120.781,42        |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Canale Saccon**

| ARTICOLO |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO   | IMPORTO           |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------------|
| N.       | CODICE     |                                                                                                            |                |           |          |                   |
|          |            | RIPORTO                                                                                                    |                |           |          | 120.781,42        |
|          |            | DAGLI SCAVI                                                                                                |                |           |          |                   |
|          |            | Materiale scavo per posa tubazioni.                                                                        |                |           |          |                   |
|          |            | (Prog. 3 q.ta = 645,75)                                                                                    |                | 645,75    |          |                   |
|          |            | Detrazione volume sottofondi. -0,20 * 287 * 1,00                                                           |                | -57,40    |          |                   |
|          |            | Detrazione volume tubazioni. -(1,12*1,12)*3,14/4 * 287                                                     |                | -281,26   |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 307,09    | 3,27     | 1.004,18          |
| 15       | F.10.16.e  | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm                                            |                |           |          |                   |
|          |            | Tratto tra Sez.1-Sez.3. 2                                                                                  |                | 2,00      |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                                     | n              | 2,00      | 1.913,66 | 3.827,32          |
| 16       | ART.09     | PROLUNGA PER PASSO D'UOMO 60 CM CON CHIUSINO IN GHISA                                                      |                |           |          |                   |
|          |            | Tratto tra Sez.1-Sez.3. 2                                                                                  |                | 2,00      |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                                     | Cadauno        | 2,00      | 344,09   | 688,18            |
| 17       | E.03.11.00 | FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO                                                          |                |           |          |                   |
|          |            | Ripristino strada da S1-S2. 186 * 3,00 * 0,3                                                               |                | 167,40    |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 167,40    | 31,52    | 5.276,45          |
| 18       | F.13.10.b  | BINDER per uno spessore di 7 cm                                                                            |                |           |          |                   |
|          |            | Ripristino manto usura per 70m su Sez.1 70 * 3,00                                                          |                | 210,00    |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 210,00    | 12,62    | 2.650,20          |
| 19       | H.04.08.00 | MANTO D'USURA SPESSORE 3 CM                                                                                |                |           |          |                   |
|          |            | Ripristino manto usura per 70m su Sez.1 70 * 3,00                                                          |                | 210,00    |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 210,00    | 6,38     | 1.339,80          |
| 20       | H.01.07.b  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 4,00m di profondità      |                |           |          |                   |
|          |            | Scavo per posizionamento pietrame                                                                          |                |           |          |                   |
|          |            | Si considera: area di Larghezza 2,50 x Lunghezza 5,00 m per ogni lato del singolo tombinamento. Sp. 30 cm. |                |           |          |                   |
|          |            | Sez.0-2. 2 * 2,50 * 5,00 * 0,30                                                                            |                | 7,50      |          |                   |
|          |            | Sez.2-3. 4 * 2,50 * 5,00 * 0,30                                                                            |                | 15,00     |          |                   |
|          |            | Sez.3-4. 2 * 2,50 * 5,00 * 0,30                                                                            |                | 7,50      |          |                   |
|          |            | Sez.4-5. 2 * 2,50 * 5,00 * 0,30                                                                            |                | 7,50      |          |                   |
|          |            | Sez.5-6. 2 * 2,50 * 5,00 * 0,30                                                                            |                | 7,50      |          |                   |
|          |            | Sez.6-7. 2 * 2,50 * 5,00 * 0,30                                                                            |                | 7,50      |          |                   |
|          |            | Sez.8-9. 2 * 2,50 * 5,00 * 0,30                                                                            |                | 7,50      |          |                   |
|          |            | Sez.9 verso monte. 4 * 2,50 * 5,00 * 0,30                                                                  |                | 15,00     |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 75,00     | 8,92     | 669,00            |
| 21       | F.04.09.f  | GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI 380 gr./mq                        |                |           |          |                   |
|          |            | Si considera: area di Larghezza 2,50 x Lunghezza 5,00 m per ogni lato del singolo tombinamento. Sp. 30 cm. |                |           |          |                   |
|          |            | Sez.0-2. 2 * 2,50 * 5,00                                                                                   |                | 25,00     |          |                   |
|          |            | Sez.2-3. 4 * 2,50 * 5,00                                                                                   |                | 50,00     |          |                   |
|          |            | Sez.3-4. 2 * 2,50 * 5,00                                                                                   |                | 25,00     |          |                   |
|          |            | Sez.4-5. 2 * 2,50 * 5,00                                                                                   |                | 25,00     |          |                   |
|          |            | Sez.5-6. 2 * 2,50 * 5,00                                                                                   |                | 25,00     |          |                   |
|          |            | Sez.6-7. 2 * 2,50 * 5,00                                                                                   |                | 25,00     |          |                   |
|          |            | Sez.8-9. 2 * 2,50 * 5,00                                                                                   |                | 25,00     |          |                   |
|          |            | Sez.9 verso monte. 4 * 2,50 * 5,00                                                                         |                | 50,00     |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 250,00    | 4,40     | 1.100,00          |
| 22       | I.04.01.00 | PIETrame COMPATTO CON GELIVO POSATO ANCHE A MANO                                                           |                |           |          |                   |
|          |            | <b>A RIPIORTARE Canale Saccon</b>                                                                          |                |           |          | <b>137.336,55</b> |
|          |            | A RIPIORTARE                                                                                               |                |           |          | 137.336,55        |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Canale Saccon**

| ARTICOLO |        | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO           |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------------|
| N.       | CODICE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |        |                   |
|          |        | <div>RIPORTO</div> <div>PEZZATURA DA 10-50 KG</div> <div>Si considera: area di Larghezza 2,50 x Lunghezza 5,00 m per ogni lato del singolo tombinamento. Sp. 30 cm. (1,8 t/mc)</div> <div>Sez.0-2. 2 * 2,50 * 5,00 * (0,30*1,8)</div> <div>Sez.2-3. 4 * 2,50 * 5,00 * (0,30*1,8)</div> <div>Sez.3-4. 2 * 2,50 * 5,00 * (0,30*1,8)</div> <div>Sez.4-5. 2 * 2,50 * 5,00 * (0,30*1,8)</div> <div>Sez.5-6. 2 * 2,50 * 5,00 * (0,30*1,8)</div> <div>Sez.6-7. 2 * 2,50 * 5,00 * (0,30*1,8)</div> <div>Sez.8-9. 2 * 2,50 * 5,00 * (0,30*1,8)</div> <div>Sez.9 verso monte. 4 * 2,50 * 5,00 * (0,30*1,8)</div> <div>Totale</div> |      |           |        | 137.336,55        |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 13,50     |        |                   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 27,00     |        |                   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 13,50     |        |                   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 13,50     |        |                   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 13,50     |        |                   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 13,50     |        |                   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 13,50     |        |                   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 27,00     |        |                   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ton  | 135,00    | 31,72  | 4.282,20          |
|          |        | <b>Totale Canale Saccon Euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        | <b>141.618,75</b> |
|          |        | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |           |        | 141.618,75        |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Canale nord SP93**

| ARTICOLO |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | QUANTITA'                                                                                                                                         | PREZZO | IMPORTO                        |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| N.       | CODICE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                   |        |                                |
| 23       | AP.02      | RIPORTO<br>SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO CANALE<br>Tratto da S1 a S15. 1855<br>Detrazione tratti tominati. -245<br>Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m              | 1.855,00<br><b>-245,00</b><br>1.610,00                                                                                                            | 8,95   | 141.618,75<br><br>14.409,50    |
| 24       | I.01.02.00 | SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE<br>Scavo di rizezionamento fosso, al netto dei tratti tominati conteggiati con voce apposita.<br>Da S1 a S2. ((0,6+1,1)/2) * 100,7<br>Da S2 a S3. ((1,1+1,7)/2) * 144,5<br>Da S3 a S4. ((1,7+1,4)/2) * (115,0-10,0)<br>Da S4 a S5. ((1,4+2,2)/2) * 128,4<br>Da S5 a S6. ((2,2+5,0)/2) * 100,3<br>Da S6 a 41 m monte Sez. 6. 5,0 * 41,0<br>Da S7 a S8. ((3,7+5,2)/2) * 97,2<br>Da S8 a S9. ((5,2+5,1)/2) * 119,5<br>Da S9 a 96m a monte S9. 5,1 * 96,0<br>Da 90m a valle S11 a S11. 1,1 * 90,0<br>Da S11 a S12. ((1,1+0,7)/2) * (177,8-20,0)<br>Da S12 a S13. ((0,7+1,2)/2) * 104,9<br>Da S13 a S14. ((1,2+1,0)/2) * 175,4<br>Da S14 a S15. ((1,0+1,0)/2) * 151,4<br>Totale | m <sup>3</sup> | 85,60<br>202,30<br>162,75<br>231,12<br>361,08<br>205,00<br>432,54<br>615,43<br>489,60<br>99,00<br>142,02<br>99,66<br>192,94<br>151,40<br>3.470,44 | 5,97   | 20.718,53                      |
| 25       | H.01.07.b  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 4,00m di profondità<br>Scavo per posa tubazioni tominamenti d.1200 mm. Sezione 2,20mx1,70 m.<br>Sez.3-4. Accesso privato. 10,00 * 2,20 * 1,70<br>Sez.6-7. Strada privata. 60,00 * 2,20 * 1,70<br>Tratto compreso tra pozzetto P4-nodo 10A. 60 * 2,20 * 1,70<br>Sez.11-12. Strada privata. 20,00 * 2,20 * 1,70<br>Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 37,40<br>224,40<br>224,40<br>74,80<br>561,00                                                                                                      | 8,92   | 5.004,12                       |
| 26       | H.01.07.a  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – fino a 4,00m di profondità<br>Scavo per posa tubazioni d.1200 mm. Sezione bxh: 2.20mx2,40 m.<br>Tratto compreso tra nodo 10B-pozzetto P1. 12,00 * 2,20 * 2,40<br>Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 63,36<br>63,36                                                                                                                                    | 16,51  | 1.046,07                       |
| 27       | H.01.11.f  | INDENNITA' DI SMALTIMENTO per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO"<br>Trasporto a discarica del 30% del materiale di scavo.<br>Materiale di scavo fosso (quantità I.01.02.00). 0,30 * 3470,44<br>Materiale in esubero tominamenti (quantità H.01.07.b - H.01.30.00) 0,30 * (561,00-188,58)<br>Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1.041,13<br>111,73<br>1.152,86                                                                                                                    | 7,08   | 8.162,25                       |
| 28       | H.01.10.00 | TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA<br>Trasporto a discarica del 30% del materiale di scavo.<br>(Peso terreno 1,7 t/mc. Trasporto fino a 15 km). 0,30 * 15 * 1152,86 * 1,7<br>Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t x km         | 8.819,38<br>8.819,38                                                                                                                              | 0,19   | 1.675,68                       |
| 29       | AP.04      | SPIANAMENTO DI TERRENO DI RISULTA DAGLI SCAVI<br>Stesa in sito del 70% del materiale di scavo fossato. 0,70 * 3470,44<br>Materiale in esubero tominamenti (quantità H.01.07.b -<br><b>A RIPORTARE Canale nord SP93</b><br>A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 2.429,31<br>260,69                                                                                                                                |        | <b>51.016,15</b><br>192.634,90 |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Canale nord SP93**

| ARTICOLO                            |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | QUANTITA'                                   | PREZZO | IMPORTO           |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------|-------------------|
| N.                                  | CODICE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                             |        |                   |
|                                     |            | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                             |        | 192.634,90        |
|                                     |            | H.01.30.00) 0,70 * (561,00-188,58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                             |        |                   |
|                                     |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 2.690,00                                    | 1,84   | 4.949,60          |
| 30                                  | E.05.11.00 | DEMOLIZIONE DI MANUFATTI<br>Demolizione tratti tombinati esistenti.<br>Sez.3-4. Tubazione d.600 mm. ((0,65*0,65-0,60*0,60)*3,14/4) * 10<br>35 m a valle sez 6-7. Tratto tombinato d.1000 mm. ((1,12*1,12-1,00*1,00)*3,14/4) * 135<br>Demolizione accesso tra S9 eS10. Tubo 800mm. ((0,91*0,91-0,8*0,8)*3,14/4) * 6<br>Demolizione accesso tra S9 eS10. Stima volume calcestruzzi da rimuovere. 2,00 * 0,5 * 6 |                | 0,50<br>27,00<br>0,90<br>6,00               |        |                   |
|                                     |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 34,40                                       | 197,76 | 6.802,94          |
| 31                                  | F.02.04.00 | DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE<br>Ripristino strade private in congl. bituminoso.<br>Sez.6-7. Strada privata. 10,0 * 2,2 * 0,1<br>Tratto compreso tra nodo 10B-pozzetto P1. 12,0 * 2,2 * 0,10<br>Sez.11-12. Strada privata. 10,0 * 2,2 * 0,1                                                                                                                                                          |                | 2,200<br>2,640<br>2,200                     |        |                   |
|                                     |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mc             | 7,040                                       | 32,16  | 226,41            |
| 32                                  | H.01.11.b  | INDENNITA' DI SMALTIMENTO per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)<br>Ripristino strade private in congl. bituminoso. 7,04 * 0,10 * 1,8                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 1,27                                        |        |                   |
|                                     |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ton            | 1,27                                        | 12,00  | 15,24             |
| 33                                  | H.01.25.a  | SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI - interasse fra gli stessi oltre m 1,00<br>Sezione S6-S7. 3<br>Attraversamento nodo P1. 3                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 3,00<br>3,00                                |        |                   |
|                                     |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno        | 6,00                                        | 119,90 | 719,40            |
| 34                                  | H.01.24.00 | COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO<br>Sez.6-7. Strada privata e tombinamento proprietà. 2 * 60,00 * 1,80<br>Tratto compreso tra nodo 10B-pozzetto P1. 2 * 12,00 * 2,40<br>Tratto compreso tra pozzetto P4-nodo 10A. 2 * 60,00 * 2,40                                                                                                                                                                         |                | 216,000<br>57,600<br>288,000                |        |                   |
|                                     |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mq             | 561,600                                     | 9,32   | 5.234,11          |
| 35                                  | ART.21     | FORNITURA E STESA DI GHIAIA<br>Sottofondo tubazioni d.1200 mm.<br>Sez.3-4. Accesso privato. 10,00 * 2,2 * 0,20<br>Sez.6-7. Strada privata. 60,0 * 2,2 * 0,20<br>Tratto compreso tra pozzetto P4-nodo 10A. 60,00 * 2,20 * 0,20<br>Tratto compreso tra nodo 10B-pozzetto P1. 12,00 * 2,20 * 0,20<br>Sez.11-12. Strada privata. 20,00 * 2,2 * 0,20                                                               |                | 4,400<br>26,400<br>26,400<br>5,280<br>8,800 |        |                   |
|                                     |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mc             | 71,280                                      | 17,00  | 1.211,76          |
| 36                                  | H.02.10.g  | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1200<br>Sez.3-4. Accesso privato. 10,00<br>Sez.6-7. Strada privata e tombinamento proprietà. 60,00<br>Tratto compreso tra pozzetto P4-nodo 10A. 60,00<br>Tratto compreso tra nodo 10B-pozzetto P1. 12,00<br>Sez.11-12. Strada privata. 20,00                                                                                                        |                | 10,00<br>60,00<br>60,00<br>12,00<br>20,00   |        |                   |
|                                     |            | Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m              | 162,00                                      | 353,93 | 57.336,66         |
| 37                                  | H.01.30.00 | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                             |        |                   |
| <b>A RIPORTARE Canale nord SP93</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                             |        | <b>127.512,27</b> |
| A RIPORTARE                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                             |        | 269.131,02        |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Canale nord SP93**

| ARTICOLO |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO   | IMPORTO           |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------------|
| N.       | CODICE     |                                                                                            |                |           |          |                   |
|          |            | RIPORTO                                                                                    |                |           |          | 269.131,02        |
|          |            | Materiale di scavo per posa tubazioni (rif. H.01.07.a) 63,36                               |                | 63,36     |          |                   |
|          |            | Materiale di scavo per posa tubazioni (rif. H.01.07.b) 561,00                              |                | 561,00    |          |                   |
|          |            | Volume strato superficiale. -0,40 * 162 * 2,20                                             |                | -142,56   |          |                   |
|          |            | Detrazione volume sottofondi. -0,20 * 162 * 2,20                                           |                | -71,28    |          |                   |
|          |            | Detrazione volume tubazioni. (-1,32*1,32)*3,14/4 * 162                                     |                | -221,94   |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                     | m <sup>3</sup> | 188,58    | 3,27     | 616,66            |
| 38       | E.03.11.00 | FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO                                          |                |           |          |                   |
|          |            | Ripristino accessi.                                                                        |                |           |          |                   |
|          |            | Sez.3-4. Accesso privato. 10,00 * 2,2 * 0,3                                                |                | 6,60      |          |                   |
|          |            | Sez.6-7. Strada privata. 60,00 * 2,2 * 0,3                                                 |                | 39,60     |          |                   |
|          |            | Tratto compreso tra nodo 10B-pozzetto P1. 12 * 2,20 * 0,30                                 |                | 7,92      |          |                   |
|          |            | Sez.11-12. Strada privata. 20,00 * 2,2 * 0,3                                               |                | 13,20     |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                     | m <sup>3</sup> | 67,32     | 31,52    | 2.121,93          |
| 39       | F.13.10.b  | BINDER per uno spessore di 7 cm                                                            |                |           |          |                   |
|          |            | Ripristino strade private in congl. bituminoso.                                            |                |           |          |                   |
|          |            | Sez.6-7. Strada privata. 10,0 * 2,2                                                        |                | 22,00     |          |                   |
|          |            | Tratto compreso tra nodo 10B-pozzetto P1. 12 * 2,20                                        |                | 26,40     |          |                   |
|          |            | Sez.11-12. Strada privata. 10,0 * 2,2                                                      |                | 22,00     |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                     | m <sup>2</sup> | 70,40     | 12,62    | 888,45            |
| 40       | H.04.08.00 | MANTO D'USURA SPESSORE 3 CM                                                                |                |           |          |                   |
|          |            | Ripristino strade private in congl. bituminoso.                                            |                |           |          |                   |
|          |            | Sez.6-7. Strada privata. 10,0 * 2,2                                                        |                | 22,00     |          |                   |
|          |            | Tratto compreso tra nodo 10B-pozzetto P1. 12 * 2,2                                         |                | 26,40     |          |                   |
|          |            | Sez.11-12. Strada privata. 10,0 * 2,2                                                      |                | 22,00     |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                     | m <sup>2</sup> | 70,40     | 6,38     | 449,15            |
| 41       | F.11.12.b  | RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m                |                |           |          |                   |
|          |            | Rimozione e ripristino recinzioni su S6-S7. 45 * 1,5                                       |                | 67,50     |          |                   |
|          |            | Ripristino recinzioni S9-S10 compresa rimozione. 60 * 1,5                                  |                | 90,00     |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                     | m <sup>2</sup> | 157,50    | 34,58    | 5.446,35          |
| 42       | AP.03      | MANUFATTI DI CHIUSURA IN CLS LUNGO SP93                                                    |                |           |          |                   |
|          |            | Riferimento sezioni: 9,12,13,14,15. 5                                                      |                | 5,00      |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                     | Cadauno        | 5,00      | 3.997,07 | 19.985,35         |
| 43       | E.08.01.b  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15                               |                |           |          |                   |
|          |            | Magrone.                                                                                   |                |           |          |                   |
|          |            | Pozzetti prefabbricati P1, P4. 2 * 2 * 2 * 0,15                                            |                | 1,20      |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1,20      | 85,16    | 102,19            |
| 44       | F.10.16.f  | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x200 cm                            |                |           |          |                   |
|          |            | Pozzetti: P1, P4 2                                                                         |                | 2,00      |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                     | Cadauno        | 2,00      | 2.611,61 | 5.223,22          |
| 45       | ART.09     | PROLUNGA PER PASSO D'UOMO 60 CM CON CHIUSINO IN GHISA                                      |                |           |          |                   |
|          |            | Pozzetti: P1, P4 2                                                                         |                | 2,00      |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                     | Cadauno        | 2,00      | 344,09   | 688,18            |
| 46       | H.03.20.b  | FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm |                |           |          |                   |
|          |            | Pozzetti: P1, P4 2                                                                         |                | 2,00      |          |                   |
|          |            | Totale                                                                                     | n              | 2,00      | 336,22   | 672,44            |
|          |            | <b>A RIPORTARE Canale nord SP93</b>                                                        |                |           |          | <b>163.706,19</b> |
|          |            | A RIPORTARE                                                                                |                |           |          | 305.324,94        |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Canale nord SP93**

| ARTICOLO |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO           |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------------|
| N.       | CODICE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |        |                   |
| 47       | H.02.10.b  | <p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 400</p> <p>Per passaggi campestri in corrispondenza fossati esistenti. 20</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 20,00     | 123,58 | 305.324,94        |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 20,00     |        | 2.471,60          |
| 48       | H.01.07.b  | <p>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 4,00m di profondità</p> <p>Scavo per posizionamento pietrame</p> <p>Si considera: area di Larghezza 2,50 x Lunghezza 5,00 m per ogni lato del singolo tombinamento. Sp. 30 cm.</p> <p>Sez.3-4. Accesso privato. 2 * 2,50 * 5,00 * 0,30</p> <p>Sez.6-7. Strada privata e tombinamento proprietà. 2 * 2,50 * 5,00 * 0,30</p> <p>Tratto compreso tra pozzetto P4-nodo 10A. 1 * 2,50 * 5,00 * 0,30</p> <p>Tratto compreso tra nodo 10B-pozzetto P1. 1 * 2,50 * 5,00 * 0,30</p> <p>Sez.11-12. Strada privata. 2 * 2,50 * 5,00 * 0,30</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | m³   | 7,50      | 8,92   | 267,60            |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 7,50      |        |                   |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 3,75      |        |                   |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 3,75      |        |                   |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 7,50      |        |                   |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 30,00     |        |                   |
| 49       | F.04.09.f  | <p>GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI 380 gr./mq</p> <p>Si considera: area di Larghezza 2,50 x Lunghezza 5,00 m per ogni lato del singolo tombinamento. Sp. 30 cm.</p> <p>Sez.3-4. Accesso privato. 2 * 2,50 * 5,00</p> <p>Sez.6-7. Strada privata e tombinamento proprietà. 2 * 2,50 * 5,00</p> <p>Tratto compreso tra pozzetto P4-nodo 10A. 1 * 2,50 * 5,00</p> <p>Tratto compreso tra nodo 10B-pozzetto P1. 1 * 2,50 * 5,00</p> <p>Sez.11-12. Strada privata. 2 * 2,50 * 5,00</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>                                                                                               | m²   | 25,00     | 4,40   | 440,00            |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 25,00     |        |                   |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 12,50     |        |                   |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 12,50     |        |                   |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 25,00     |        |                   |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 100,00    |        |                   |
| 50       | I.04.01.00 | <p>PIETRE COMPATTO CON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 10-50 KG</p> <p>Si considera: area di Larghezza 2,50 x Lunghezza 5,00 m per ogni lato del singolo tombinamento. Sp. 30 cm. (1,8 t/mc)</p> <p>Sez.3-4. Accesso privato. 2 * 2,50 * 5,00 * (0,30*1,8)</p> <p>Sez.6-7. Strada privata e tombinamento proprietà. 2 * 2,50 * 5,00 * (0,30*1,8)</p> <p>Tratto compreso tra pozzetto P4-nodo 10A. 1 * 2,50 * 5,00 * (0,30*1,8)</p> <p>Tratto compreso tra nodo 10B-pozzetto P1. 1 * 2,50 * 5,00 * (0,30*1,8)</p> <p>Sez.11-12. Strada privata. 2 * 2,50 * 5,00 * (0,30*1,8)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>                                  | ton  | 13,50     | 31,72  | 1.712,88          |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 13,50     |        |                   |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 6,75      |        |                   |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 6,75      |        |                   |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 13,50     |        |                   |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 54,00     |        |                   |
|          |            | <b>Totale Canale nord SP93 Euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |        | <b>168.598,27</b> |
|          |            | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |        | 310.217,02        |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Opere di carpenteria metallica**

| ARTICOLO                                                 |           | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                                                                                                                                                                                         | U.M.    | QUANTITA' | PREZZO    | IMPORTO                 |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------------------|
| N.                                                       | CODICE    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |           |                         |
| 51                                                       | ART.10    | <div>RIPORTO</div> <div>PARATOIA A SINGOLA LENTE DIM. 1200x1200 MM. MOTORIZZATA</div> <div>Pozzetto P2 presso incrocio via Viola-Sp93. 1</div> <div>Totale</div>                                                                                                 | Cadauno | 1,00      | 10.370,00 | 310.217,02              |
|                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 1,00      |           | 10.370,00               |
| 52                                                       | E.30.08.b | <div>GRIGLIATO TIPO ELETTROFORGIATO. ACCIAIO ZINCATO A CALDO</div> <div>Pozzetto P2.</div> <div>Copertura manufatto regolazione (60kg/mq) 60 * 2,00 * 2,20</div> <div>Grigliato verticale protezione paratoia.(40kg/mq) 40 * 1,00 * 1,20</div> <div>Totale</div> | kg      | 264,00    | 4,94      | 1.541,28                |
|                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 48,00     |           |                         |
|                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 312,00    |           |                         |
| <b><u>Totale Opere di carpenteria metallica Euro</u></b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |           | <b><u>11.911,28</u></b> |
| A RIPORTARE                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |           | 322.128,30              |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Opere elettriche**

| ARTICOLO                                   |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                     | U.M.    | QUANTITA' | PREZZO    | IMPORTO                 |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------------------|
| N.                                         | CODICE     |                                                              |         |           |           |                         |
|                                            |            | RIPORTO                                                      |         |           |           | 322.128,30              |
| 53                                         | OE.01      | MANUFATTO ALLOGGIAMENTO QUADRI                               |         |           |           |                         |
|                                            |            | 1                                                            |         | 1,00      |           |                         |
|                                            |            | Totale                                                       | a corpo | 1,00      | 3.980,00  | 3.980,00                |
| 54                                         | OE.02      | QUADRO ELETTRICO DI COMANDO PARATOIA                         |         |           |           |                         |
|                                            |            | 1                                                            |         | 1,00      |           |                         |
|                                            |            | Totale                                                       | a corpo | 1,00      | 15.800,00 | 15.800,00               |
| 55                                         | OE.03      | COLLEGAMENTI PARATOIA/QUADRO                                 |         |           |           |                         |
|                                            |            | 1                                                            |         | 1,00      |           |                         |
|                                            |            | Totale                                                       | a corpo | 1,00      | 2.690,00  | 2.690,00                |
| 56                                         | OE.06      | IMPIANTO DI SERVIZIO MANUFATTO                               |         |           |           |                         |
|                                            |            | 1                                                            |         | 1,00      |           |                         |
|                                            |            | Totale                                                       | a corpo | 1,00      | 2.580,00  | 2.580,00                |
| 57                                         | OE.07      | LINEA DI ALIMENTAZIONE                                       |         |           |           |                         |
|                                            |            | 1                                                            |         | 1,00      |           |                         |
|                                            |            | Totale                                                       | a corpo | 1,00      | 1.050,00  | 1.050,00                |
| 58                                         | E.08.01.b  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15 |         |           |           |                         |
|                                            |            | Piazzola per manufatto quadri. Magrone 2,50 * 1,00 * 0,15    |         | 0,38      |           |                         |
|                                            |            | Totale                                                       | m³      | 0,38      | 85,16     | 32,36                   |
| 59                                         | E.08.12.00 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO FONDAZIONI A PLATEA           |         |           |           |                         |
|                                            |            | Piazzola per manufatto quadri. 2,50 * 1,00 * 0,30            |         | 0,75      |           |                         |
|                                            |            | Totale                                                       | m³      | 0,75      | 224,68    | 168,51                  |
| <b><u>Totale Opere elettriche Euro</u></b> |            |                                                              |         |           |           | <b><u>26.300,87</u></b> |
| <b>Importo Lavori Euro</b>                 |            |                                                              |         |           |           | <b>348.429,17</b>       |

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE     | IMPORTI PARZIALI         | IMPORTI TOTALI    |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>A) LAVORI</b>                             |                          |                   |
| <b><u>Canale Saccon</u></b>                  | <b><u>141.618,75</u></b> |                   |
| <b><u>Canale nord SP93</u></b>               | <b><u>168.598,27</u></b> |                   |
| <b><u>Opere di carpenteria metallica</u></b> | <b><u>11.911,28</u></b>  |                   |
| <b><u>Opere elettriche</u></b>               | <b><u>26.300,87</u></b>  |                   |
| IMPORTO LAVORI Euro                          |                          | 348.429,17        |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>   |                          | <b>348.429,17</b> |