



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro-San Donà di Piave

www.bonificavenetorientale.it



COMUNE DI TEGLIO VENETO

Città Metropolitana di Venezia

Via Roma, 9 - 30025 Teglio Veneto VE



PIANO DELLE ACQUE COMUNE DI TEGLIO VENETO - OPERE DI RIORDINO ED ASSETTO DELLA RETE IDRAULICA MINORE DEL TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ALLEGATO

9

TITOLO

SCALA

DATA

12/11/2021

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI

IL PROGETTISTA



Ing. Andrea de Götzen
Via dei Paleoveneti, 66
30023 Concordia Sagittaria (VE)
Mail: studio@degoetzeningegneria.it
P.E.C.: andrea.degutzen@ingpec.eu



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Carmelo Franco

REV. N.	DATA	MOTIVO DELL'EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO
00	12/11/2021	Prima emissione	ADG	ADG
01	26/09/2022	Aggiornamento prezzi	ADG	ADG
CODICE DOCUMENTO		1199.3-LC01-01		

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
AP.02	SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO CANALE	m	2.853,00			
AP.03	MANUFATTI DI CHIUSURA IN CLS LUNGO SP93	Cadauno	5,00			
AP.04	SPIANAMENTO DI TERRENO DI RISULTA DAGLI SCAVI	m ³	3.494,92			
ART.09	PROLUNGA PER PASSO D'UOMO 60 CM CON CHIUSINO IN GHISA	Cadauno	4,00			
ART.10	PARATOIA A SINGOLA LENTE DIM. 1200x1200 MM. MOTORIZZATA	Cadauno	1,00			
ART.21	FORNITURA E STESA DI GHIAIA	mc	157,380			
E.03.11.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m ³	234,72			
E.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI	m ³	60,71			
E.08.01.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15	m ³	1,58			
E.08.12.00	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO FONDAZIONI A PLATEA	m ³	0,75			
E.30.08.b	GRIGLIATO TIPO ELETTROFORGIATO. ACCIAIO ZINCATO A CALDO	kg	312,00			
F.02.04.00	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE	mc	28,040			
F.04.09.f	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI 380 gr./mq	m ²	350,00			
F.10.16.e	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm					
A RIPORTARE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
F.10.16.f	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x200 cm	n	2,00			
		Cadauno	2,00			
F.11.12.b	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m					
		m ²	157,50			
F.13.10.b	BINDER per uno spessore di 7 cm					
		m ²	280,40			
H.01.07.a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – fino a 4,00m di profondità					
		m ³	63,36			
H.01.07.b	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 4,00m di profondità					
		m ³	1.311,75			
H.01.10.00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA					
		t x km	11.458,40			
H.01.11.b	INDENNITA' DI SMALTIMENTO per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)					
		ton	39,07			
H.01.11.f	INDENNITA' DI SMALTIMENTO per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO"					
		m ³	1.497,83			
H.01.24.00	COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO					
		mq	1.231,200			
H.01.25.a	SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI - interasse fra gli stessi oltre m 1,00					
		Cadauno	6,00			
H.01.26.00	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI					
		m	70,00			
H.01.30.00	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI					
		m ³	495,67			
H.02.10.b	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 400					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
		m	20,00			
H.02.10.f	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1000					
		m	287,00			
H.02.10.g	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1200					
		m	162,00			
H.03.20.b	FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm					
		n	2,00			
H.04.08.00	MANTO D'USURA SPESSORE 3 CM					
		m ²	280,40			
I.01.02.00	SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE					
		m ³	4.281,67			
I.04.01.00	PIETrame COMPATTO CON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 10-50 KG					
		ton	189,00			
OE.01	MANUFATTO ALLOGGIAMENTO QUADRI					
		a corpo	1,00			
OE.02	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO PARATOIA					
		a corpo	1,00			
OE.03	COLLEGAMENTI PARATOIA/QUADRO					
		a corpo	1,00			
OE.06	IMPIANTO DI SERVIZIO MANUFATTO					
		a corpo	1,00			
OE.07	LINEA DI ALIMENTAZIONE					
		a corpo	1,00			

Riepilogo finale

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA Addì ,In	% Rib/Aum in Cifre	
	% Rib/Aum in Lettere	
	su	
	Totale al Netto di Ribasso	
	in cifre	
	in lettere	