



COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

Provincia di Rovigo

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO LUNGO VIA ROMA IN LOCALITA' GIACCIANO

Elaborato:

Elab. A2

Relazione generale

Data:

Luglio 2022

Rev.00

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Geom. Riccardo Resini

Manutenzione straordinaria di marciapiedi e arredo urbano lungo via Roma in località Giacciano

Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progetto definitivo-esecutivo

1	PREMESSA	2
2	NORMATIVA	2
3	INQUADRAMENTO	3
4	DESTINAZIONE URBANISTICA	4
5	STATO ATTUALE	5
6	STATO DI PROGETTO	7

Manutenzione straordinaria di marciapiedi e arredo urbano lungo via Roma in località Giacciano

Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progetto definitivo-esecutivo

1 PREMESSA

Il presente progetto consiste nella riqualificazione di un'area pedonale antistante via Roma in località Giacciano nel comune di Giacciano con Baruchella. In tale ambito si trovano alcune alberature che nel tempo hanno creato notevoli problematiche sia negli spazi pedonali, sollevando la pavimentazione esistente, sia in corrispondenza della strada, dimostrandosi un pericolo alla circolazione viaria. Pertanto tale intervento prevede la messa in sicurezza del tratto stradale e pedonale mediante la rimozione delle alberature esistenti.

2 NORMATIVA

La principale normativa di riferimento su cui si è basata la presente progettazione è la seguente:

- D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.
- Linee guida ANAC
- D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163..." (limitatamente agli articoli ancora in vigore)
- D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le Costruzioni"
- Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 per le parti applicabili al presente progetto

Manutenzione straordinaria di marciapiedi e arredo urbano lungo via Roma in località Giacciano

Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progetto definitivo-esecutivo

3 INQUADRAMENTO

Giacciano con Baruchella è un Comune dell'Alto Polesine che conta circa 2.000 abitanti, comprendente anche due frazioni, Zelo e Giacciano. Il piccolo centro è attraversato dal fiume Tartaro-Canal Bianco, dalla Fossa Maestra e dallo scolo Malopera, lungo i quali si sviluppano le principali viabilità di collegamento.

Confina con i Comuni di Badia Polesine, Castagnaro (Prov. VR), Castelnovo Bariano, Ceneselli, Trecenta e Villa Bartolomea (Prov. VR).



Figura 1 – individuazione dell'ambito oggetto di intervento



Figura 2 – Individuazione dell'ambito di intervento

Il Consiglio Comunale nel dicembre 2017 ha approvato la Variante n.1 al P.I. Il Piano degli Interventi rappresenta il livello operativo della pianificazione, così come stabilito dalla L.R. 11/2004, che suddivide il Piano Regolatore Comunale in due fasi: quella strutturale del P.A.T.I. e quella operativa del P.I. appunto. Pertanto, di seguito si riportano le tavole del P.A.T.I. e della variante del P.I. vigente (n.1), che recepiscono ed eventualmente meglio specificano il regime vincolistico presente sul territorio. Come si può notare dalla Carta della zonizzazione sotto riportata, non sussistono vincoli o impedimenti alla realizzazione dell'intervento previsto.



4

Manutenzione straordinaria di marciapiedi e arredo urbano lungo via Roma in località Giacciano

Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progetto definitivo-esecutivo

5 STATO ATTUALE

L'ambito oggetto d'intervento si colloca nel centro abitato della frazione di Giacciano con Baruchella, in corrispondenza di via Roma ed in affaccio su Piazza Pace.

Nello specifico si tratta di un camminamento pedonale in masselli autobloccanti in cui sono inserite alcune aiuole verdi in cui troviamo esemplari di Tiglio.

Le alberature presenti, oltre a creare problematiche di stabilità nella pavimentazione autobloccante esistente, appaiono in cattivo stato di vitalità e risultano inoltre pericolose a livello di sicurezza stradale.

Si nota inoltre che, 7 alberature sono già state rimosse a causa di problematiche di stabilità e di queste rimane solamente la ceppaia, pertanto ad oggi ne rimangono solamente 9, anch'esse capitozzate e con problemi di vivibilità.

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione specialistica.



Figura 4 – Immagini significative dell'ambito d'intervento

Manutenzione straordinaria di marciapiedi e arredo urbano lungo via Roma in località Giacciano

Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progetto definitivo-esecutivo



Figura 5 – Planimetria dello stato di fatto

6 STATO DI PROGETTO

Il progetto vuole innanzi tutto risolvere le problematiche relative all'inutilizzo del percorso pedonale oltre a garantire maggior sicurezza per chi percorre l'asse viario.

Pertanto, l'intervento consiste nella rimozione completa dei 9 esemplari di Tiglio e nella successiva trivellazione della ceppaia di tutte le alberature, ovvero i 9 esemplari tolti e le rimanenti radici delle 7 alberature rimosse precedentemente. Tutto il materiale rimosso verrà conferito alla pubblica discarica e verrà garantita una pulizia finale della superficie al fine di permettere la fruizione degli spazi pavimentati.



Figura 6 – Planimetria dello stato di progetto