b
ELETTROCOSTRUZIONI
ROVIGO

Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l.
Società di servizi per gestione globale impianti
Sede: Viale della Cooperazione n° 5
CAP 45100 - ROVIGO
C.F. e P.IVA CCIAA di Rovigo: 01157040294
REA n. 131756
web: www.elettrocostruzioni.com
✉: info@elettrocostruzioni.com
PEC: elettrocostruzionirovigo@cert.neispa.com
☎ : 0425-474894

Spett.le
Amministrazione Comunale
Via 43 Martiri N. 3
45030 **Villamarzana** (Rovigo)

Rovigo, lì 06 Luglio 2022 Preventivo di spesa N. 149/2022

Messa in sicurezza e ripristino definitivo di un punto luce in Via Magnani del Vs. capoluogo, danneggiato a causa di urto arrecato da parte di terzi.

Descrizione sommaria del 1^ intervento eseguito il 15/06/2022 per la messa in sicurezza del punto luce:

'- organizzazione dell'intervento ed arrivo in loco di squadra di operatori specializzati,
'- messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica,
'- esecuzione di rilievo fotografico del punto luce danneggiato,
- allestimento della zona con lo scarico dell'attrezzatura e la posa di segnaletica stradale di preavviso lavori in corso,
'- sezionamento del punto luce con sfilo delle linee di alimentazione,
'- rimozione del corpo illuminante e suo carico su autocarro,
'- rimozione del sostegno danneggiato irreparabilmente e suo carico su autocarro per lo smaltimento,
'- chiusura del foro nel plinto di fondazione,
'- attivazione dell'impianto di illuminazione pubblica ed esecuzione di prove di funzionamento,
'- pulizia del cantiere con recupero dell'attrezzatura e della segnaletica stradale impiegata in precedenza.

Quantificazione delle lavorazioni con il prezziario DEI aggiornato nel 2019:					
Articolo	*Descrizione articolo*	*U. m.ra*	*Q.tà*	*P. Unitario*	*Totale*
M01024 b	installatore 5^ categoria	ora	2,00	35,43 €	70,86 €
M01025 b	installatore 4^ categoria	ora	2,00	33,07 €	66,14 €
N04145 a	piattaforma ..	ora	2,00	59,81 €	119,62 €
				Totale 1^ intervento - I.V.A. esclusa	***€ 256,62***

Descrizione sommaria del 2^ intervento da eseguire:

'- organizzazione dell'intervento ed arrivo in loco di squadra di operatori specializzati,
'- messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica,
- allestimento della zona con lo scarico dell'attrezzatura e la posa di segnaletica stradale di preavviso lavori in corso,
'- apertura e pulizia interna del foro nel plinto di fondazione,
'- fornitura e posa in opera di nuovo sostegno completo di scatola da palo e guaina termo-restringente,
'- installazione del corpo illuminante recuperato durante il primo intervento,
'- inserimento delle linee di alimentazione ed esecuzione dei collegamenti elettrici,
'- attivazione dell'impianto di illuminazione pubblica ed esecuzione di prove di funzionamento,
'- pulizia del cantiere con recupero dell'attrezzatura e della segnaletica stradale impiegata in precedenza.

Quantificazione delle lavorazioni con il prezziario DEI aggiornato nel 2019:					
Articolo	*Descrizione articolo*	*U. m.ra*	*Q.tà*	*P. Unitario*	*Totale*
M01024 b	installatore 5^ categoria	ora	4,00	35,43 €	141,72 €
M01025 b	installatore 4^ categoria	ora	4,00	33,07 €	132,28 €
N04145 a	piattaforma ..	ora	4,00	59,81 €	239,24 €
				Totale manodopera e mezzi d'opera	*€ 513,24*
055037 d	palo .. h.t. 5,5 m	N.	1,00	421,21 €	421,21 €
055059 a	morsettiera ..	N.	1,00	33,79 €	33,79 €
055060 a	portello ..	N.	1,00	16,35 €	16,35 €
				Totale materiali	*€ 471,35*
				Totale materiali al netto del ribasso d'asta del 30%	*€ 329,95*
				Totale 2^ intervento - I.V.A. esclusa	***€ 843,19***
				TOTALE PREVENTIVO DI SPESA - I.V.A. ESCLUSA	***€ 1.099,81***

Rilievo fotografico punto luce alla data del 1^ intervento.

In attesa di ricevere Vs. indicazioni in merito, porgiamo cordiali saluti.

La Società Gestore
ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.
Elena per. ind. Rizzi