ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO

Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l.
Società di servizi per gestione globale impianti
Sede: Viale della Cooperazione n° 5
CAP 45100 - ROVIGO
C.F. e P.IVA CCIAA di Rovigo: 01157040294
REA n. 131756
web: www.elettrocostruzioni.com
✉: info@elettrocostruzioni.com
PEC: elettrocostruzionirovigo@cert.neispa.com
☎ : 0425-474894

Spett.le
Axa Assicurazioni
ag4813@axa-agenzie.it
Spett.le
Amministrazione Comunale
Via 43 Martiri N. 3
45030 **Villamarzana** (Rovigo)

Rovigo, lì 13 Giugno 2023 Preventivo di spesa N. 138/2023

Messa in sicurezza e ripristino definitivo di un punto luce in Via S.P. Martire del Vs. capoluogo, danneggiato da parte di terzi a causa di sinistro stradale verificatosi in data 26/04/2023.

Dati identificativi del sinistro stradale.

Data: 26/04/2023
Ubicazione: Via S.P. Martire
Veicolo coinvolto: autoveicolo, modello Renault, targa EK994VJ, polizza N. 409572026

Descrizione sommaria del primo intervento straordinario eseguito da squadra di operatori specializzati:

' - organizzazione dell'intervento ed arrivo in loco di squadra di operatori specializzati,
'- messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica,
'- rilievo fotografico del danno arrecato da terzi al punto luce,
'- allestimento della zona con lo scarico dell'attrezzatura e la posa di segnaletica stradale di preavviso lavori in corso,
'- sezionamento del punto luce e sfilo delle linee di alimentazione,
'- recupero del corpo illuminante,
'- taglio del palo e carico su autocarro per lo smaltimento,
'- attivazione dell'impianto di illuminazione pubblica e prova del funzionamento dei restanti punti luce,
'- trasferimento del cantiere previo recupero dell'attrezzatura e della segnaletica stradale impiegata precedentemente.

Quantificazione delle opere effettuate durante il primo intervento sopra descritto:				
Descrizione articolo	*U. misura*	*Quantità*	*P. Unitario*	*Totale*
manodopera di operatore specializzato (N. 2 * ore 2)	ore	4	€ 34,50	€ 138,00
autocarro dotato di attrezzatura specifica	ore	2	€ 40,00	€ 80,00
A - Importo complessivo del 1^ intervento, I.V.A. esclusa				***€ 218,00***

Descrizione sommaria del secondo intervento da eseguire:

' - organizzazione dell'intervento ed arrivo in loco di squadra di operatori specializzati,
'- allestimento dell'area con lo scarico dell'attrezzatura e posa di segnaletica stradale di preavviso lavori in corso,
'- messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica,
'- apertura e pulizia interna del foro nel plinto di fondazione,
'- fornitura e posa in opera di nuovo sostegno in acciaio zincato, h.t. 8,8 m, completo di guaina termo-restringente, scatola da palo e corpo illuminante recuperato durante il primo intervento,
'- fornitura e posa in opera di nuovi brevi tratti di linee di alimentazione,
'- realizzazione dei collegamenti elettrici e di giunzioni in pozzetto di derivazione,
'- attivazione dell'impianto di illuminazione pubblica ed esecuzione di prove di funzionamento,
'- trasferimento del cantiere previo recupero dell'attrezzatura e della segnaletica stradale impiegata precedentemente.

Quantificazione delle opere sopra descritte:				
Descrizione articolo	*U. misura*	*Quantità*	*P. Unitario*	*Totale*
manodopera di operatore specializzato (N. 2 * ore 4)	ore	8	€ 34,50	€ 276,00
autocarro dotato di cestello ed attrezzatura specifica	ore	4	€ 40,00	€ 160,00
palo in acciaio zincato, h.t. 8,8 m	N.	1	€ 235,00	€ 235,00
ulteriore materiale, quale; scatola da palo, guaina termo-restringente, tubo, calcestruzzo, brevi tratti di linee di alimentazione, materiale per la formazione di collegamenti elettrici, costi di smaltimento, ecc.				€ 137,00
			B - Sommano per 2^ intervento	***€ 808,00***
			C - Importo netto complessivo a nostro avere (A+B)	***€ 1.026,00***
			D - TOTALE INTERVENTI I.V.A. AL 22% INCLUSA	***€ 1.251,72***

Termini di pagamento per la compagnia assicurativa:

L'importo imponibile C) sopra calcolato e pari ad €. 1.026,00 dovrà essere corrisposto alla nostra società conformemente a quanto indicato dall'atto di delega rilasciato dall'Amministrazione Comunale nei nostri confronti, mediante bonifico bancario c/o presso il seguente istituto:

BANCO BPM S.p.a. - Filiale di Rovigo Ag. 1 - Corso del Popolo N. 228/232

IBAN: IT48 G 05034 12201 000000018400

L'importo dell'I.V.A. e pari ad €. 225,72 dovrà essere corrisposto all'Amministrazione Comunale conformemente a quanto indicato dall'atto di delega rilasciato dalla stessa, mediante bonifico bancario c/o presso il seguente istituto:

IBAN: IT07 S 03069 12117 100000046196

La fattura verrà emessa in regime di "split payament" (introdotto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della legge N. 190 del 23/12/2014).

Per il comune, che riceve la fattura delle lavorazioni, l'ammontare complessivo del documento fiscale rappresenta un costo perché trattasi di prestazioni che rientrano "nell'ambito istituzionale" ove non si detrae l'I.V.A.

---------- ---------- ----------

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui il responsabile del danno cagionato al comune non risultasse coperto da assicurazione, la Scrivente si vedrà costretta ad addebitare le spettanze direttamente a Codesto Spettabile Ente.

Cordiali saluti.

La Società Gestore
ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.
Elena per. ind. Rizzi

Recapiti utili:
elena.rizzi@elettrocostruzioni.com
telefono: 0425/474894 interno 1