COMUNE DI ZOVENCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMMODERNAMENTO SERVIZI SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN GOTTARDO LISTA LAVORAZIONI E SICUREZZA

Fase:

DEFINITIVO ESECUTIVO

STUDIO DI PROGETTAZIONE

Piovan & Partners

IMPRESA COSTRUZIONI
C.F.P. s.r.l.
Via Girotto 11
36100 VICENZA

	1) Num. Elenco	2) Descrizione sintetica lavorazioni	3) UM	4) Quantita'	5) Prezzo Unitario Offerto (in cifre) €	6) Prezzo Unitario Offerto (in lettere)	7) = 4) * 6) (in cifre) Importo = Quantita' * Prezzo
	A.01.01	**OPERAIO 4° LIVELLO**					
1	a	da 0 a 1000 m s.l.m. [§EDILI] 15	h	15,00 15,00	33,42	Trentatre/42	501,30
	A.01.02	**OPERAIO SPECIALIZZATO**					
2	a	da 0 a 1000 m s.l.m. [§EDILI] 15	h	15,00 15,00	31,67	Trentuno/67	475,05
	A.01.03	**OPERAIO QUALIFICATO**					
3	a	da 0 a 1000 m s.l.m. [§EDILI] 15	h	15,00 15,00	29,38	Ventinove/38	440,70
	A.01.04	**OPERAIO COMUNE**					
4	a	da 0 a 1000 m s.l.m. [§EDILI] 15	h	15,00 15,00	26,39	Ventisei/39	395,85
	Z.01.08/N	**FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI. Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da**					
5	b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di [§EDILI] 2	cad/me	2,00 2,00	259,00	Duecentocinquanta-nove/00	518,00
	Z.01.11/N	**FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO UFFICIO / POLIFUNZIONALE. Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato**					
6	b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di [§EDILI] 1	cad/me	1,00 1,00	348,00	Trecentoquarantotto/00	348,00
	E.05.27/N	**SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI -RIMONTAGGIO E NUOVA FORNITURA CORPI SCALDANTI ZONE BAGNI AI PIANI E LAVANDERIA COME INDICATO NELLE**					
7	00	SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI [§EDILI] 4	n	4,00 4,00	348,00	Trecento = quarantotto/00	1392,00
	E.05.07/N	**DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI. Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e**					
8	b	Serramenti interni in legno, rimozione di serramenti interni compresa cassa morta e compreso il ripristino delle spallette e architrave, compreso iltrasporto a [§EDILI] 4	m²	4,00 4,00	52,00	Cinquantadue/00	208,00
	E.05.07	**DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI. Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e**					
9	c	Serramenti esterni metallici compresa cassa morta e compreso il ripristino delle spallette e architrave,, compresa eventuale rimozione e ripristino del bancale [§EDILI] 39	m²	39,00 39,00	32,00	Trentadue/00	1248,00
	E.23.20	**FALSI TELAI IN LEGNO. Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera**					
10	a	FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00 [§EDILI] 4	n	4,00 4,00	30,00	Trenta/00	120,00
	E.05.16/N	**DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI. Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono**					
11	a	Intonaci interni su muratura in laterizio bagni piano primo ingresso [§EDILI] 48	m²	48,00 48,00	29,00	Ventinove/00	1392,00
12	E.05.26/N	**SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI. Smontaggio di tutti corpi sanitari e di qualsiasi tipo nelle zone e locali evidenziati dalla tavola di progetto n. 3. Nel** [§EDILI] a corpo 1	co	1,00 1,00	448,00	quattrocento = quarantotto/00	448,00
	E.05.21/N	**DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO. Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi**					
13	c	Pavimenti freddi e rivestimenti bagni [§EDILI] 44	m²	44,00 44,00	33,00	Trentatre/00	1452,00

IMPRESA COSTRUZIONI
C.F.P. S.r.l.
Via Giretta, 11
36100 VICENZA

	1) Num. Elenco	2) Descrizione sintetica lavorazioni	3) UM	4) Quantita'	5) Prezzo Unitario Offerto (in cifre) €	6) Prezzo Unitario Offerto (in lettere)	7) = 4) * 6) (in cifre) Importo = Quantita' * Prezzo
	N.03.10/N	FORNITURA E ALLACCIAMENTO SANITARI TIPO IDEAL STANDARD O SIMILARE NUOVE TUBAZIONI COLLEGAMENTI, CERAMICHE E ACCESSORI COMPLETI DI					
14	01	PIANO TERRA E PRIMO TAV 3	co	1,00	9821,00	Novemilaottocento= ventuno/00	9821,00
		[§EDILI] 1		1,00			
	E.14.43/N	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO COLORATO. Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle					
15	b	Dimensioni 20 x 20 cm, naturale pavimenti e bagni	m²	44,00	5850	Cinquantotto/50	2574,00
		[§EDILI] 44		44,00			
16	E.14.05	SOVRAPREZZO AI PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI. Maggiorazione ai pavimenti ceramici pressati, comunemente denominati grés ceramico, di qualsiasi tipo	m²	44,00	3,45	Tre/45	151,80
		[§EDILI] 44		44,00			
	E.18.02/N	INTONACO CIVILE. Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta					
17	a	INTONACO CIVILE su superfici interne pareti soffitti bagni	m²	55,00	26,00	Ventisei/00	1430,00
		[§EDILI] 55		55,00			
	E.23.03/N	PORTE TAMBURATE LISCIE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO. Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico,					
18	a	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60 colore a scelta DDLL	n	5,00	462,00	Quattrocento= sessantadue/00	2310,00
		[§EDILI] 5		5,00			
	E.05.14	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE). Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili					
19	a	Tavolati in laterizio	m²	33,00	27,00	Ventisette/00	891,00
		[§EDILI] 33		33,00			
	E.12.09	TRAMEZZA IN MATTONI FORATI. Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda.					
20	a	di spessore cm 8	m²	13,00	45,00	Quaranta = cinque/00	585,00
		[§EDILI] 13		13,00			
21	b	di spessore cm 12	m²	10,00	49,00	Quarantanove/00	490,00
		[§EDILI] 10		10,00			
	E.12.13/N	MURATURA PORTANTE ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO spessore 17 con interposto pannello stifferite class B per chiusura nicchia porta esterna,.			328,00	Trecento = ventotto/00	328,00
22	a	spessore cm 17	co	1,00			
		[§EDILI] 1		1,00			
	E.26.01/N	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE. Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in			460,00	Quattrocento= sessanta/00	920,00
23	d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta da foro esistente , fuori dimensione commerciale applicate e	n	2,00			
		[§EDILI] 2		2,00			
	E.25.25/N	SERRAMENTI IN PVC. CON VETRI ANTINTRUSIONE Fornitura e posa di serramenti in PVC con profili simili ai presenti posti nelle			691,50	Seicento = novantuno/50	13484,25
24	o	finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m2K	m²	19,50			
		[§EDILI] 3 2.50		7,50			
		2 6		12,00	611,00	Seicento = Undici/00	1979,64
25	q	portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m2K	m²	3,24			
		[§EDILI] 1.35 2.40		3,24			
26	A33004/N	Isolamento termoacustico eseguito mediante insufflaggio a secco, in intercapedini di pareti interne e/o esterne e di sottotetti di isolante composto	mc	89,00	16,00	Sedici/00	1424,00
		[§EDILI] 89		89,00			
27	CT.01.SA.13	MINI Doppia Ventola DVM - ESTERNE (Trifase) 25 KW SAMSUNG AM080BXMWGH/ EU o similare Fornitura e posa in opera UNITA' MOTOCONDENSANTE IN POMPA	cad.	1,00	8268,00	Ottomiladuecento= sessantotto/00	8268,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			
28	CT.01.SA.14	MODULO IDRONICO ALTA TEMPERATURA - INTERNE (Trifase) 25 KW SAMSUNG AM250TNBFGB/EU o similare Fornitura e posa in opera MODULO IDRONICO con	cad.	1,00	7821,00	Settemila ottocento = ventuno/00	7821,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			

IMPRESA COSTRUZIONI
C.P.C. s.r.l.
Via Giotto, 1
36100 VICENZA

	1) Num. Elenco	2) Descrizione sintetica lavorazioni	3) UM	4) Quantita'	5) Prezzo Unitario Offerto (in cifre) €	6) Prezzo Unitario Offerto (in lettere)	7) = 4) * 6) (in cifre) Importo = Quantita' * Prezzo
29	CT.01.SA.15	Comando Hydrokit SAMSUNG MWR-WW10N o similare Fornitura e posa in opera Comando a filo PREMIUM per gestione modulo idronico con le seguenti	cad.	1,00	199,00	Centonovantanove/00	199,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			
30	CT.01.SA.16	SONDA IMMERSIONE SIEMENS o similare Fornitura e posa in opera Sonda ad immersione cod. QAE2174.010 DI FORNITURA SIEMENS compatibile con i moduli	cad.	1,00	99,50	Novantanove/50	99,50
		[§CLIMAT] 1		1,00			
31	CT.01.SA.17	Puffer VPS R 100/1 M o similare Fornitura e posa in opera Accumulo tampone da 101 lt VPS R 100/1 M; classe energetica A; abbinabile alle pompe di calore;	cad.	1,00	826,00	Ottocento= ventisei/00	826,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			
32	CT.15.CA.51	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE Fornitura e posa in opera scambiatore di calore a piastre salto termico 10°C Q= 2,5 mc/h Completo di ogni altro onere	cad.	1,00	1492,50	Millequattrocento= novantadue/50	1492,50
		[§CLIMAT] 1		1,00			
33	CT.15.00.01/0A	COLLETTORE TIPO CALEFFI - 663 IS o similari Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione marca CALEFFI, completo di isolamento termico,	cad.	1,00	398,00	Trecento= novantaotto/00	398,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			
34	CT.30.CH.F5	FILTRO DI SICUREZZA - Cillit Eurodiago Ø 1"1/2 o similare Fornitura e posa in opera di filtri semi automatici autopulenti di sicurezza, per eliminare dall'acqua	cad.	1,00	188,00	Centottantotto/00	188,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			
35	CT.55.WI.05	POMPA WILO mod. Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 10 o similare Fornitura e posa in opera Pompa Smart Premium Wilo-Stratos MAXO Pompa con rotore bagnato	cad.	1,00	746,00	Settecento= quarantasei/00	746,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			
36	CT.55.WI.07	POMPA WILO mod. Stratos PICO 25/0,5-8 o similare Fornitura e posa in opera Pompa ad alta efficienza WILO-Stratos PICO, regolata elettronicamente Pompa	cad.	1,00	745,00	Settecento= quarantacinque/00	745,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			
37	CT.55.WI.06	POMPA WILO mod. Stratos PICO 30/0,5-8 o similare Fornitura e posa in opera Pompa ad alta efficienza WILO-Stratos PICO, regolata elettronicamente Pompa	cad.	3,00	799,00	Settecento= novantanove/00	2397,00
		[§CLIMAT] 3		3,00			
38	IC.30.RA.01/03	LINEE FRIGORIFERE IN RAME COTTO Fornitura e posa in opera di linee frigorifere in rame cotto del tipo lavato completo di rivestimento termico di raccordi vari,	a corpo	1,00	299,00	Duecento= novantanove/00	299,00
		[§CLIMAT] n° 1 attacco 1		1,00			
39	CT.45.IN.01/05	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON MANIGLIA Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera con maniglia. Nel prezzo si intende	cad.	10,00	46,00	Quaranta= sei/00	460,00
		[§CLIMAT] 10		10,00			
40	CT.45.IN.01/04	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON MANIGLIA Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera con maniglia. Nel prezzo si intende	cad.	9,00	30,60	Trenta/60	275,40
		[§CLIMAT] 9		9,00			
41	CT.45.IN.01/02	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON MANIGLIA Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera con maniglia. Nel prezzo si intende	cad.	3,00	9,80	Nove/80	29,40
		[§CLIMAT] 3		3,00			
42	CT.20.MA.01	MANOMETRO Fornitura e posa in opera di manometro con scala 0-6 bar completo di: - pozzetto portamanomtro - attacco filettato sulle tubazioni. Nel	cad.	2,00	23,90	Ventitre/90	47,80
		[§CLIMAT] 2		2,00			
43	CT.20.TE.01	TERMOMETRO Fornitura e posa in opera di termometro con scala 0-100°C completo di: - pozzetto portatermometro - attacco filettato sulle tubazioni. Nel	cad.	2,00	20,90	Venti/90	41,80
		[§CLIMAT] 2		2,00			
44	CT.25.CA.G01/01	GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO CALEFFI o similare Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento automatico per impianto di riscaldamento	cad.	1,00	199,00	Centonovanta= nove/00	199,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			
45	CT.25.CA.R01/03	RIDUTTORE DI PRESSIONE tipo CALEFFI o similare Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione a sede compensata a norma EN 1567 comprensivo di	cad.	1,00	199,00	Centonovanta= nove/00	199,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			
46	CT.30.CA.DE01/04	DEFANGATORE DIRTMAG CON MAGNETE MARCA CALEFFI o similare Fornitura e posa in opera di defangatore con magnete per tubazioni orizzontali o verticali.	cad.	1,00	199,00	Centonovanta= nove/00	199,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			
47	CT.35.01.01/04	VASO D'ESPANSIONE A MEMBRANA Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione a membrana omologato INAIL. Nel prezzo si intende compreso	cad.	2,00	45,00	Quaranta= cinque/00	90,00
		[§CLIMAT] 2		2,00			
48	IC.30.SC.01	TUBAZIONI IN PLASTICA PER SCARICO CONDENSA Fornitura e posa in opera di tubazioni in plastica per scarico condensa complete di curve e di ogni altro	cad.	1,00	88,00	Ottantotto/00	88,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			
49	CT.65.MU.01/02	TUBAZIONI IN MULTISTRATO PER RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato tipo Geberit MepiaTherm per il collegamento dal	a corpo	1,00	299,00	Duecentonovanta= nove/00	299,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			
50	CT.65.MU.01/03	TUBAZIONI IN MULTISTRATO PER RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato tipo Geberit MepiaTherm per il collegamento dal	a corpo	1,00	399,00	Trecentonovanta= nove/00	399,00
		[§CLIMAT] 1		1,00			

IMPRESA COSTRUZIONI

C.F.P. S.r.l.
Via Giotto, 11
36100 VICENZA

		1) Num. Elenco	2) Descrizione sintetica lavorazioni	3) UM	4) Quantita'	5) Prezzo Unitario Offerto (in cifre) €	6) Prezzo Unitario Offerto (in lettere)	7) = 4) * 6) (in cifre) Importo = Quantita' * Prezzo
51		CT.65.MU.01/05	TUBAZIONI IN MULTISTRATO PER RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato tipo Geberit MepiaTherm per il collegamento dal	a corpo	1,00	499,00	Quattrocentonovanta-nove/00	499,00
			[§CLIMAT] 1		1,00			
52		CT.70.MU.01/05	COIBENTAZIONE IN MATERIALE FLESSIBILE PER TUBAZIONI MULTISTRATO Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni per impianti di riscaldamento e	a corpo	1,00	99,50	Novantanove/50	99,50
			[§CLIMAT] 1		1,00			
53		CT.70.MU.01/03	COIBENTAZIONE IN MATERIALE FLESSIBILE PER TUBAZIONI MULTISTRATO Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni per impianti di riscaldamento e	a corpo	1,00	149,00	Centoquaranta = nove/00	149,00
			[§CLIMAT] 1		1,00			
54		CT.70.MU.01/02	COIBENTAZIONE IN MATERIALE FLESSIBILE PER TUBAZIONI MULTISTRATO Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni per impianti di riscaldamento e	a corpo	1,00	199,00	Centonovanta = nove/00	199,00
			[§CLIMAT] 1		1,00			
55		IC.40.01	CARICA GAS, COLLAUDI, AVVIAMENTO E CONTROLLO (R410A) Carica gas aggiuntiva R410A alle quantità di fabbrica, collaudo macchine, messa a punto	a corpo	1,00	1795,00	Millesettecento = novantacinque/00	1795,00
			[§CLIMAT] 1		1,00			
56		SIC	SICUREZZA	co	1,00	3000,00	Tremila/00	3000,00
			[§RIb0] 1		1,00			

				A base d'asta	In Lettere	In Cifre
.A.	.TOTALE.	A	IMPORTO TOTALE OFFERTO PER LAVORI A CORPO E A MISURA	€ 77.237,47	Settantasei Mila ottocento-Settantacinque/49	76'875,49
		B	DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI RIBASSO [(77.237,47 - A) : 77.237,47] x 100		... per cento	...%
		C	ONERI PER LA SICUREZZA (non assoggettabili a ribasso d'asta) (Da estrapolare dal computo)		...	
		D	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (somma A + C)		...	...

Data ..... VICENZA 9/5/23

L' Offerente

.....

(firma leggibile per esteso)

.Firme.

IMPORTO TOTALE OFFERTO Settantaseimilaottocento-settantacinque/49 €. 76'875,49

A DEDURRE:

- ONERI SICUREZZA Tremila/00 €. 3'000,00 -
- ECONOMIE Milleottocentododici/90 €. 1'812,90 -

IMPORTO C.F.P. Settantaduemilasessantadue/59 €. 72'062,59

IMPORTO VALORE LOTTO/BASE D'ASTA €. 72'424,57

[(72'424,57 - 72'062,59) : 72424,57] x 100 = 0,50%

in lettere ZEROVIRGOLACINQUANTA PER CENTO

IMPRESA COSTRUZIONI C.F.P. s.r.l. Via Girotto 11 36100 VICENZA

Firmato digitalmente da:
BALESTRO PAOLO
Firmato il 10/05/2023 11:09
Seriale Certificato: 2221955
Valido dal 22/02/2023 al 22/02/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA