

Comune di ZOVENCEDO
Provincia di VICENZA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE -
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI E
FABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA PIETRA DI
"SAN GOTTARDO" PRESSO IL COMPLESSO RUPESTRE IN
LOCALITA' SENGIA

COMMITTENTE: Comune di Zovencedo

Data, _____

IL TECNICO
arch. Ezio Padovan

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 E.02.01.00	<p>SCOTICO GENERALE Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (uno/40)</p>	m ²	1,40
Nr. 2 E.03.03.a	<p>MATERIALE MISTO DA CAVA Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature. Con misto di cava.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (ventiquattro/33)</p>	m ³	24,33
Nr. 3 E.03.03.b	<p>TERRA SCIOLTA DA CAVA Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature. Con terra sciolta.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (ventisei/00)</p>	m ³	26,00
Nr. 4 E.03.10.00	<p>GHIAIONE DI FIUME LAVATO Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (ventisei/36)</p>	m ³	26,36
Nr. 5 E.03.10.00	<p>GHIAIONE DI FIUME LAVATO Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (ventisei/36)</p>	m ³	26,36
Nr. 6 E.06.06.a	<p>TRASPORTO IN DISCARICA INERTE Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligatoria. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. Inerte proveniente da scavi.</p> <p>E' compresa e compensata nel prezzo, inoltre, la redazione delle analisi sui materiali da trasportare in discarica in base alla normativa vigente e gli oneri necessari per la redazione della documentazione per le terre e rocce da scavo in base alla normativa vigente.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (quattordici/56)</p>	m ³	14,56
Nr. 7 E.06.06.b	<p>TRASPORTO IN DISCARICA ROCCIA Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligatoria. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. Inerte roccioso proveniente da scavi.</p> <p>E' compresa e compensata nel prezzo, inoltre, la redazione delle analisi sui materiali da trasportare in discarica in base alla normativa vigente e gli oneri necessari per la redazione della documentazione per le terre e rocce da scavo in base alla normativa vigente.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (quindici/08)</p>	m ³	15,08
Nr. 8	CALCESTRUZZO PER MAGRONE		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.08.01.a	<p>Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. Dosaggio a C 8/10.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (settantaotto/32)</p>	m³	78,32
Nr. 9 E.08.04.00	<p>ACCIAIO PER ARMATURE</p> <p>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (uno/38)</p>	kg	1,38
Nr. 10 E.08.05.00	<p>RETE ELETTROSALDATA</p> <p>Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (uno/52)</p>	kg	1,52
Nr. 11 E.08.11.00	<p>CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (duecentoventidue/85)</p>	m³	222,85
Nr. 12 E.08.14.00	<p>CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI 25-35 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (trecentoquarantasei/41)</p>	m³	346,41
Nr. 13 E.08.19.a	<p>CALCESTRUZZO PER CORDOLI, TRAVI E SOLETTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (quattrocentotrentasei/73)</p>	m³	436,73
Nr. 14 E.12.09.b	<p>MURATURA IN MATTONI FORATI SP. 12 CM</p> <p>Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda di spessore cm 12.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (trentatre/31)</p>	m²	33,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15 E.12.26.00	<p>MURATURA IN TAVELLE DI LATERIZIO SP. 6 CM Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI 8942 dello spessore di 6 cm, posti a coltello a qualunque altezza e legati con malta del tipo comune idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di trucioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (ventidue/14)</p>	m ²	22,14
Nr. 16 E.13.10.00	<p>MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 e fibre sintetiche in polipropilene multifilamento di lunghezza minima 120 mm e con dosaggio di 750 g per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (diciassette/75)</p>	m ²	17,75
Nr. 17 E.13.12.00	<p>MASSETTO ALLEGERITO - 6 CM Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (diciassette/65)</p>	mq	17,65
Nr. 18 E.13.13.00	<p>SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO - OLTRE 6 CM Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (due/90)</p>	mq	2,90
Nr. 19 E.16.10.c	<p>ISOLAMENTO IN LASTRA DI POLISTIRENE - SP. 2 CM Lastra di polistirene estruso autoestinguento a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte). Densità kg/mc 50-55 e di spessore cm 2.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (nove/30)</p>	m ²	9,30
Nr. 20 E.16.10.f	<p>ISOLAMENTO IN LASTRA DI POLISTIRENE - OLTRE 2 CM Lastra di polistirene estruso autoestinguento a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte). Sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 50-55 per ogni centimetro di spessore.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (quattro/57)</p>	m ²	4,57
Nr. 21 E.16.18.b	<p>IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA PER COPERTURE Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPE per coperture inclinate o piane anche pedonabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliesteri da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento al peso di peso 4 kg/m², dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura longitudinale 80 N/5mm; - carico rottura trasversale 40 N/5mm; - allungamento rottura 40 %; - flessibilità freddo -20 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI 8202. La posa in opera sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento di</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 26 F.03.10.c	<p>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA Scavo a sezione ristretta in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m³ 0,500 eseguito fino alla profondità di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico, per disposizione della D.L..Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata" nonché la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc.). E' compresa e compensata nel prezzo, inoltre, la redazione delle analisi sui materiali da trasportare in discarica in base alla normativa vigente e gli oneri necessari per la redazione della documentazione per le terre e rocce da scavo in base alla normativa vigente. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (diciannove/62)</p>	m ³	19,62
Nr. 27 F.04.02.a	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (due/39)</p>	m ³	2,39
Nr. 28 F.04.10.a	<p>COMPATTAZIONE TERRENO Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50N/m², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (zero/74)</p>	mq	0,74
Nr. 29 H.02.18.c	<p>TUBO IN PVC RIGIDO DIAM. 200 MM Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm². E' compreso l'onere del calcestruzzo; il sottofondo ed il massetto saranno della larghezza minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (quarantaotto/94)</p>	m	48,94
Nr. 30 H.02.27.c	<p>TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO SN8 DIAM. 160 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (diciotto/42)</p>	m	18,42
Nr. 31 H.02.27.d	<p>TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO SN8 DIAM. 200 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (ventiotto/82)</p>	m	28,82
Nr. 32 M.01.06.04	<p>CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA 1x35 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie liscia, cilindrica regolare di rame crudo tipo CU-ETP. Compresi: - linea c.s.d.; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 1 x 35 mmq. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (cinque/55)</p>	m	5,55
Nr. 33 M.03.01.01	<p>DISPERSORE DI TERRA H=1.50 M</p> <p>Dispensore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: - dispersore c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino d'ispezione; - infissione nel terreno del dispersore; - piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le scariche atm. - morsetti di connessione; - rondelle; - collegamenti alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per la protezione delle connessioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (cinquantanove/79)</p>	n	59,79
Nr. 34 M.03.02.01	<p>POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA 40x40x80 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo per ispezione o derivazione per impianti di messa a terra completo di coperchio con indicazione grafica che identifica "impianto di terra", di tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti 15 cm completo di fondo e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte, dotato di coperchio e telaio in ghisa carrabile. - Compresi: - il taglio da eseguire con mezzo meccanico e lungo linee rette della pavimentazione di qualsiasi tipo (bituminosa, in calcestruzzo, etc) al di sotto della quale verrà posato il pozzetto; - lo scavo a sezione obbligatoria di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua; - le eventuali sbadacchiature ed il relativo recupero; - la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; - l'aggettamento di acqua di qualsiasi provenienza; - pozzetto in calcestruzzo per ispezione o derivazione di tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti 5 cm con fondo forato, ed il telaio per l'alloggiamento del chiusino; - il chiusino in ghisa sferoidale conforme UNI 4544 ed UNI EN124, classe D400; - la realizzazione del drenaggio del pozzetto con ghiaia di fiume; - oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto; - parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti od elementi (anche di proprietà privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti e necessari per la posa in opera del pozzetto stesso nella posizione prevista dal progetto; - il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici di adeguata potenza; - collegamento con cavidotti; - il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc; - il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali banchine erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc - ripristino dei passi carrai; - oneri per la delimitazione e la segnalazioni del cantiere notturne e diurne; - oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante i lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze nonché per consentire l'accesso alle proprietà private; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Dim. interne min. 40x40x80cm.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (centosessantaquattro/20)</p>	cad	164,20
Nr. 35 ZOV_01	<p>PULIZIA ROCCIA INGRESSO MUSEO</p> <p>Diserbamento ed estirpazione della vegetazione superiore e pulizia degli elementi lapidei mediante getto di acqua in pressione, lievo delle parti decoese escluso la ripresa muraria, eseguito con ogni cautela anche mediante applicazione di prodotto biocida (approvato dalla D.L.), secondo indicazioni della D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali sollevamenti ed abbassamenti del materiale di risulta, carico, scarico e trasporto alle pubbliche discariche, idennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (cinque/50)</p>	mq	5,50
Nr. 36	DEMOLIZIONE DI ROCCIA		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
ZOV_02	<p>Demolizione con l'uso di mezzi meccanici di blocchi di roccia interna al museo di qualsiasi consistenza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (trecentocinquanta/80)</p>	m³	350,80
Nr. 37 ZOV_04	<p>RIVESTIMENTO IN PIETRA 25 CM</p> <p>Paramento retto o curvo anche ad angolo per rivestimento di murature, eseguito ad opera incerta con blocchi di pietra tipo "Pietra di San Gottardo" posti in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo 325 per m³ di inerte; tale magistero è comprensivo anche della retrostante rete metallica elettrosaldada del Ø 8 mm a maglia (20x20) cm e delle eventuali chiodature e zanche di ancoraggio alla muratura, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature per qualsiasi altezza ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i particolari costruttivi o le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.</p> <p>compresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fugatura con malta di calce; - l'utilizzo di pietra locale proveniente da demolizioni di vecchi edifici; - l'ancoratura del rivestimento alla muratura con tasselli e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (centotrenta/00)</p>	m²	130,00
Nr. 38 ZOV_05	<p>IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA E GUAINA DI PROTEZIONE TIPO PLATEAU</p> <p>Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante da mm 4 armata in poliestere del peso di 200gr./mq. per la protezione delle strutture interrate, come muri e fondazioni, previa pulizia del piano di posa, stesura di una mano di pittura a soluzione bituminosa e rapida essiccazione di ancoraggio guaina, stesura della guaina adeguatamente sormontata per almeno 10 cm. saldata a fiamma di gas ed in totale aderenza alla superficie di appoggio, compreso l'onere dell'arrotondamento degli angoli di posa con riporto di malta cementizia e sigillatura delle estremità con gomma e metallo, compresa la fornitura e posa in opera di profilo in lamiera testa di moro per protezione della guaina impermeabilizzante, spessore 6/10mm. sviluppo 20 cm. completa di curve, collari e staffati, su superfici piane, curve e inclinate, compresi inoltre i ponteggi.</p> <p>E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera di guaina di protezione tipo Plateau, con sormonti di cm.20, completa di ancoraggi e staffature alla muratura.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (venti/50)</p>	mq	20,50
Nr. 39 ZOV_06	<p>PACCHETTO TETTO-VERDE TIPO "OPTIGRUM"</p> <p>Realizzazione di pacchetto tetto-verde tipo "Optigrum" costituito da fornitura e posa in opera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protezione con membrana impermeabile e riserva idrica tipo RMS 500 da applicare sopra il massetto da 6 cm; - elemento drenante tipo FKD 25 che consente uno smaltimento veloce acque meteoriche, favorisce l'accumulo su tetti senza inclinazione e velocizza il drenaggio su lunghe distanze, alta capacità drenante; - tessuto filtrante tipo 150 che permette di non dilavare le particelle fini nello strato drenante permettendo all'acqua di penetrare; - substrato con elevata capacità di ritenzione idrica ed elevata capacità di drenaggio di tipo E; - miscela di tipo E costituita da mix di erbe, crassulacee e germogli di sedum in varietà. <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (sessantatre/50)</p>	mq	63,50
Nr. 40 ZOV_07	<p>VESPAIO AREATO H. 30 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di vespaio areato tipo igloo di altezza di cm. 30 realizzato mediante getto di conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina, in casseri di contenimento a perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene riciclato disposti in ambienti di forma regolare e per singole superfici maggiori di 50 m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allineamento delle casseforme di contenimento dei getti, i pezzi speciali fermagetto per la chiusura perimetrale, la cappa integrativa superiore dello spessore di 10 cm e l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldada eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 8 mm e maglia da 20x20 cm, la vibrazione meccanica, il livellamento dalla cappa superiore, la frettazzatura, il taglio lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (cinquantadue/50)</p>	mq	52,50
Nr. 41 ZOV_08	<p>SFIATO VENTILAZIONE</p> <p>Fornitura e posa in opera di griglia in plastica antinsetto per sfiato ventilazione vespaio areato tipo igloo posata a 20 cm dal piano di calpestio interno e rivolta verso l'esterno del fabbricato, comprensivo di tubo flessibile del diametro di mm 100 e l'allettamento con malta cementizia, pezzi speciali e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 42 ZOV_09	<p>Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (cinquanta/00)</p> <p>IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA BITUMINOSA Fornitura e posa in opera di doppia guaina impermeabilizzante da mm.4+3 armata in poliestere del peso di 200gr./mq. per la protezione delle strutture interrato, come muri e fondazioni, previa pulizia del piano di posa, stesura di una mano di pittura a soluzione bituminosa e rapida essiccazione di ancoraggio guaina, stesura della guaina adeguatamente sormontata per almeno 10 cm. saldata a fiamma di gas ed in totale aderenza alla superficie di appoggio, compreso l'onere dell'arrotondamento degli angoli di posa con riporto di malta cementizia e sigillatura delle estremità con gomma e metallo. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (venticinque/00)</p>	cadauno	50,00
Nr. 43 ZOV_10	<p>PAVIMENTAZIONE INTERNA IN GRES Fornitura e posa in opera di piastrelle in gres porcellanato antiscivolo rettificate, finitura finto legno, spessore min. 10 mm., coefficiente di attrito minimo R10 certificato, colore a scelta della D.L. in base alla campionatura, compreso fugante a scelta della D.L., fuga di larghezza min. 2 mm. e max. 3 mm., compresa la formazione di giunti di dilatazione, il collante di fissaggio. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (cinquantatre/30)</p>	m2	25,00
Nr. 44 ZOV_11	<p>RIVESTIMENTO INTERNO IN GRES Fornitura e posa in opera di piastrelle in gres, formato 20x10 cm., con fugante anti-muffa a scelta della D.L., fuga di larghezza max. 3 mm., posa orizzontale nel senso della lunghezza, fino ad un'altezza di 240 cm., colore a scelta della D.L. in base alla campionatura; compreso inoltre il fissaggio con idonea colla tipo "Mapei" o similare. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (trentaotto/80)</p>	mq	38,80
Nr. 45 ZOV_12	<p>ARMADIO IN LEGNO Fornitura e posa in opera di armadio in legno a 2 ante delle dimensioni di cm. 132x60 per un'altezza di cm. 255 per contenimento apparecchi tecnici, vano tecnico. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (cinquecento/00)</p>	a corpo	500,00
Nr. 46 ZOV_13	<p>SFIATI SU PACCHETTO COPERTURA Formazione di sfiati su pacchetto copertura compresa fornitura e posa in opera di elemento terminale in acciaio, tubazioni in PVC del diametro di 120 mm, isolamento, formazione di foro per il passaggio delle tubazioni, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (settantaotto/50)</p>	cadauno	78,50
Nr. 47 ZOV_14	<p>SOGLIA IN PIETRA PER INGRESSO Fornitura e posa in opera di soglia in pietra di Vicenza del tipo "San Gottardo" dello spessore di cm. 5 aventi lunghezza 1.40 m., compresa la fornitura e posa in opera di massetto sabbia e cemento da cm. 6 e il fissaggio con idonea colla tipo "Mapei". Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (novantacinque/00)</p>	cadauno	95,00
Nr. 48 ZOV_15	<p>STIPITI IN PIETRA SP. 12 CM - FINESTRE Fornitura e posa in opera di stipiti in pietra di Vicenza del tipo "San Gottardo" dello spessore di cm. 12 bocciardati per una profondità di cm. 25, compresa la fornitura e posa in opera, fissati con idonea colla tipo "Mapei". Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (centocinque/20)</p>	ml	105,20
Nr. 49 ZOV_16	<p>STIPITI IN PIETRA SP. 15 CM - PORTE Fornitura e posa in opera di stipiti in pietra di Vicenza del tipo "San Gottardo" dello spessore di cm. 12 bocciardati per una profondità di cm. 25, compresa la fornitura e posa in opera, fissati con idonea colla tipo "Mapei". Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (centoventitre/50)</p>	ml	123,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 50 ZOV_17	<p>PORTA INTERNA 80x210 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta interna con configurazione ad anta battente. Dimensioni di passaggio standard 80x210x11, stipite in alluminio e pannello in legno rivestito in laminato, simil noce chiaro.</p> <p>E' inoltre compreso nel prezzo la realizzazione della cassamatta e della ferramenta del serramento.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (cinquecentosessantasette/00)</p>	cadauno	567,00
Nr. 51 ZOV_18	<p>PORTA INTERNA SCORREVOLE 90x210 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta interna con configurazione ad anta scorrevole. Dimensioni di passaggio standard 90x210x11, stipite in alluminio e pannello in legno rivestito in laminato, simil noce chiaro.</p> <p>E' inoltre compreso nel prezzo la realizzazione del controtelaio e della ferramenta del serramento.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (ottocentoventisette/40)</p>	cadauno	827,40
Nr. 52 ZOV_19	<p>PORTA ESTERNA IN ACCIAIO 90x220 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per finestre e portefinestre in acciai a doppia battuta. Serramenti completi di falsacassa o cassamatta in acciaio, lavorazione e due battute, doppia guarnizione di tenuta, ferramenta di chiusura e sostegno tipo "MAICO", gocciolatoio di evacuazione in alluminio, ferramenta di chiusura verniciata nera con bandelle e cardini fissati a muro, finitura con trattamento per esterni contro gli agenti atmosferici, manigliera di serie in acciaio.</p> <p>Serratura esterna, chiudi porta tipo "Mau"</p> <p>Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico.</p> <p>Trasmittanza termica U equivalente o inferiore (senza ponte termico) a 1,60 W/mqK.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (millecinquecentoottantaotto/60)</p>	cadauno	1'588,60
Nr. 53 ZOV_20	<p>FINESTRA ESTERNA IN ACCIAIO 50x50 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per finestre e portefinestre in acciaio a doppia battuta. Serramenti completi di falsacassa o cassamatta in acciaio, lavorazione e due battute, doppia guarnizione di tenuta, ferramenta di chiusura e sostegno tipo "MAICO", gocciolatoio di evacuazione in alluminio, ferramenta di chiusura verniciata nera con bandelle e cardini fissati a muro, finitura con trattamento per esterni contro gli agenti atmosferici, manigliera di serie in acciaio.</p> <p>Vetro antisfondamento.</p> <p>Serratura esterna, chiudi porta tipo "Mau".</p> <p>Trasmittanza termica U equivalente o inferiore (senza ponte termico) a 1,60 W/mqK.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (ottocentotrentasette/60)</p>	cadauno	837,60
Nr. 54 ZOV_21	<p>INFERRIATE IN ACCIAIO</p> <p>Fornitura e posa in opera di inferriate di sicurezza in acciaio tipo tradizionale per finestre esterne di dimensioni 50x50 cm.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (duecentocinquanta/00)</p>	cadauno	250,00
Nr. 55 ZOV_22	<p>SISTEMAZIONI ESTERNE</p> <p>Sistemazioni esterne generali del percorso di accesso, stesura di misto stabilizzato su strada di accesso sp. 10 cm ove necessario, formazione di cunette e opere per la raccolta di acqua piovana, sistemazione in rilevato del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (millequattrocento/00)</p>	a corpo	1'400,00
Nr. 56 ZOV_23	<p>SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI</p> <p>Fornitura e posa in opera di massi da scogliera di qualsiasi volume reperiti in sito o in cave di prestito se mancanti, disposti a contatto gli uni con gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo per permettere la cementazione anche fra uno strato e l'altro. E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera di adeguate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a mm 125 e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportune. La scogliera sarà misurata in opera.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (trentaquattro/50)</p>	m3	34,50
Nr. 57 ZOV_24	<p>MISTO STABILIZZATO A CALCE PER BASE STRADALE</p> <p>Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato a calce giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 10, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 58 ZOV_25	<p>strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (cinque/89)</p> <p>IMPIANTO DI CANTIERE PER PALI TRIVELLATI Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (millecentocinquanta/00)</p>	m ²	5,89
Nr. 59 ZOV_26	<p>SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI Scavo a vuoto per la formazione di foro per il passaggio di impianti tecnici del diametro di 240 mm. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (cinquantadue/10)</p>	a corpo	1'150,00
Nr. 60 ZOV_27	<p>POZZETTI PREFABBRICATI 50x50 CM Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (settantatre/93)</p>	cadauno	73,93
Nr. 61 ZOV_28	<p>POZZETTI PREFABBRICATI 60x60 CM Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (ottantatre/83)</p>	cadauno	83,83
Nr. 62 ZOV_29	<p>PROLUNGHE PREFABBRICATE 50x50 CM Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (sessantaquattro/02)</p>	cadauno	64,02
Nr. 63 ZOV_30	<p>PROLUNGHE PREFABBRICATE 60x60 CM Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (settantauno/61)</p>	cadauno	71,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 64 ZOV_31	<p>CHIUSINI IN GHISA CLASSE C 250 CM. 50x50</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa, carrabile, compreso controtelaio, rinfiacco e allettamento su malta di cemento dosata a q.li 3.00, compresa la posa su pozzetti o qualsiasi altra struttura prefabbricata o in opera.</p> <p>- dimensioni controtelaio 50x50 cm.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (ottantasei/50)</p>	cadauno	86,50
Nr. 65 ZOV_32	<p>CHIUSINI IN GHISA CLASSE C 250 CM. 60x60</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale, carrabile, compreso controtelaio, rinfiacco e allettamento su malta di cemento dosata a q.li 3.00, compresa la posa su pozzetti o qualsiasi altra struttura prefabbricata o in opera.</p> <p>- dimensioni controtelaio 60x60 cm.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (novantaquattro/10)</p>	cadauno	94,10
Nr. 66 ZOV_33	<p>VASCA CONDENSA GRASSI</p> <p>Fornitura e posa in opera di fossa ad uso condensagrassi in calcestruzzo vibrato, armato, omologata per 9 a.e., composta da due scomparti separati, messi in comunicazione idraulica tra loro, aperture laterali superiori di entrata ed uscita tali da consentire l'attraverso longitudinale continuo dei liquidi, e sigillo dotato di un congruo numero di ispezioni.</p> <p>La fossa dovrà essere marcata con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovrà essere prodotta con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all'ambiente d'esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.</p> <p>La struttura della vasca, priva di fori passanti, andrà posta in opera su platea in calcestruzzo (classe 25N) armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-venant ben compattato) delle dimensioni come da progetto, ed eventuale rinfiacco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi della fossa dovrà essere realizzata solamente mediante idonee apparecchiature e comunque sotto il controllo e l'approvazione della direzione lavori. La stessa andrà anche opportunamente sigillata con malta anti ritiro. La struttura della vasca dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (seicentocinquanta/00)</p>	cadauno	650,00
Nr. 67 ZOV_34	<p>TUBI DRENANTI IN PVC DIAM. 160 MM</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in pvc, serie pesante, completi di giunti e pezzi speciali. Nel prezzo è compreso: - l'onere per il livellamento del piano di posa; - l'onere della fornitura e posa di anello di giunzione; - l'onere del taglio e dello sfrido; - l'onere del reinterro con tutte le cautele per non danneggiare il manufatto compresa l'assistenza manuale. Dal prezzo è escluso solamente l'onere degli scavi.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (dodici/64)</p>	ml	12,64
Nr. 68 ZOV_35	<p>VASCA TIPO IMHOFF</p> <p>Fornitura e posa in opera di fossa settica tipo Imhoff in calcestruzzo vibrato, armato, omologata per n. 9 a.e., composta di comparto di sedimentazione e digestione sovrapposti, messi in comunicazione idraulica tra loro, aperture laterali superiori di entrata ed uscita tali da consentire l'attraverso longitudinale continuo dei fanghi, completa di paratoie, camera quadrata posta nel digestore e sigillo dotato di un congruo numero di ispezioni.</p> <p>La fossa dovrà essere marcata con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovrà essere prodotta con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all'ambiente d'esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.</p> <p>La struttura della fossa, priva di fori passanti, andrà posta in opera su platea in calcestruzzo (classe 25N) armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-venant ben compattato) delle dimensioni come da progetto, ed eventuale rinfiacco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi della fossa dovrà essere realizzata solamente mediante idonee apparecchiature e comunque sotto il controllo e l'approvazione della direzione lavori. La stessa andrà anche opportunamente sigillata con malta anti ritiro. La struttura della fossa dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (ottocentocinquanta/00)</p>	cadauno	850,00
Nr. 69 ZOV_36	<p>TUBO IN PE 1" PN 16 PER ACQUEDOTTI</p> <p>Tubo in PE da 1" PN16 di produzione per condotte in pressione di acqua potabile prodotto in conformità alle norme UNI EN 1452 in barre da 6m con giunto a bicchiere e guarnizione lunga a controllo esterno brevettata, contrassegnato con il marchio di conformità IIP e BVQI, con test a 1000 ore a 60° C, e marchio alimentare DM 21.03.73.</p> <p>E' inoltre compresa la preparazione del piano di posa con fornitura e posa in opera di sabbia per uno spessore minimo di cm. 10 e il reinterro e rinfiacco con sabbia per uno spessore minimo di cm. 10 sopra la tubazione.</p> <p>E' inoltre compreso il ritombamento dello scavo con materiale idoneo, il trasporto in discarica del materiale non</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 70 ZOV_37	<p>idoneo. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (ventitre/50)</p> <p>TUBO DRENANTE IN PVC DIAM. 200 Tubo drenante microfessurato per drenaggi sub-orizzontali. Tubo microfessurato in PVC, fornito e posto in opera. Il tubo deve essere preventivamente rivestito con calza ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (venticinque/68)</p>	ml	23,50
Nr. 71 ZOV_38	<p>GEOTESSUTO DA 365 GR/MQ Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: filtrazione delle acque; separazione dei terreni a diversa granulometria; aumento della capacità portante del terreno. Il geotessuto deve essere costituito da trama e ordito con filamenti in poliammide (trama) e filamenti di poliestere ad elevato modulo elastico (ordito), questi ultimi caratterizzati da fibra in poliestere con titolo pari a circa d.tex 1100 con carico di rottura di circa 83 N, tenacità di circa mN/d.tex 75 e EASL (deformazione a carico specifico) a 45 N intorno al 4.5%; il "creep", per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione, deve essere intorno all'1% dopo 2 anni. Le suddette caratteristiche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice. Sono compresi: gli sfridi ed i sormonti. Resistenza ultima a trazione intorno a ikN/m 150 in direzione longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente di circa il 9% e il 20% (DIN 53857). Per deformazioni specifiche del 6% dovrà sviluppare tensioni intorno kN/m 75. Il tessuto dovrà inoltre avere un peso unitario di almeno g/mq 365 (DIN 53854) circa, densità intorno a t/mc 1.3, e permeabilità di circa l/mq/s 11 sotto una colonna d'acqua di altezza cm 10. Per una durata di progetto di 100 anni in suoli normali il geotessuto deve avere una tensione ammissibile di circa kN/m 53.6 in terreni con ciottoli grossolani di diametro fino a mm 125. Resistenza ultima a trazione intorno a ikN/m 200. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (dieci/85)</p>	ml	25,68
Nr. 72 ZOV_ELE_01	<p>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA LINEE ELETTRICHE Scavo a sezione ristretta per linee elettriche, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, compresa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggettamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della selezione del materiale fino e privo di sassi per il 1° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (ventiotto/80)</p>	m²	10,85
Nr. 73 ZOV_ELE_02	<p>TUBO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA PARETE 160 MM Fornitura trasporto e posa in opera di tubo in polietilene diam. 160 mm. per contenimento cavi, corrugato a doppia parete, conforme alla Norma CEI EN 50086 di classe 2 di resistenza allo schiacciamento, posto in opera su letto rinfianco e ricoprimento in sabbia secondo le prescrizioni di progetto e le indicazioni della D.L., compreso innesto nei pozzetti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresa inoltre la fornitura e posa in opera di nastro segnalatore posto alla quota indicata dalla D.L.. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (otto/40)</p>	mc	28,80
Nr. 74 ZOV_ELE_03	<p>TUBO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA PARETE 90 MM Fornitura trasporto e posa in opera di tubo in polietilene diam. 90 mm. per contenimento cavi, corrugato a doppia parete, conforme alla Norma CEI EN 50086 di classe 2 di resistenza allo schiacciamento, posto in opera su letto rinfianco e ricoprimento in sabbia secondo le prescrizioni di progetto e le indicazioni della D.L., compreso innesto nei pozzetti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresa inoltre la fornitura e posa in opera di nastro segnalatore posto alla quota indicata dalla D.L..</p>	ml	8,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 75 ZOV_ELE_04	<p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (sette/50)</p> <p>POZZETTI 40x40x40 CM - SCAVO COMPRESO</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati per linee elettriche completi di fondo compreso lo scavo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (centododici/20)</p>	ml	7,50
Nr. 76 ZOV_ELE_05	<p>POZZETTI 50x50x50 CM - SCAVO COMPRESO</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati per linee elettriche completi di fondo compreso lo scavo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (centoventicinque/60)</p>	cadauno	112,20
Nr. 77 ZOV_ELE_06	<p>CHIUSINI IN GHISA CLASSE C 250 CM. 40x40</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa, carrabile, compreso controtelaio, rinfianco e allettamento su malta di cemento dosata a q.li 3.00, compresa la posa su pozzetti o qualsiasi altra struttura prefabbricata o in opera. - dimensioni controtelaio 40x40 cm.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (ottantadue/60)</p>	cadauno	125,60
Nr. 78 ZOV_ELE_07	<p>CHIUSINI IN GHISA CLASSE C 250 CM. 50x50</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa, carrabile, compreso controtelaio, rinfianco e allettamento su malta di cemento dosata a q.li 3.00, compresa la posa su pozzetti o qualsiasi altra struttura prefabbricata o in opera. - dimensioni controtelaio 50x50 cm.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (ottantasei/50)</p>	cadauno	82,60
Nr. 79 ZOV_ELE_08	<p>CENTRALINO ENEL SU ARMADIO IN VETRORESINA</p> <p>Fornitura e posa in opera in armadio in vetroresina computato a parte di centralino a protezione linea Enel installato subito a monte della fornitura, compreso centralino in materiale plastico autoestinguente, interruttore magnetotermico opportunamente dimensionato ed organi di fissaggio e staffaggio.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (duecentoventicinque/00)</p>	cadauno	225,00
Nr. 80 ZOV_ELE_09	<p>CENTRALINO IN PLASTICA DA INCASSO IP40</p> <p>Fornitura e posa in opera di centralino modulare da incasso, eseguito in materiale plastico autoestinguente (doppio isolamento) avente un grado di protezione IP40, munito di porta trasparente, completo di pannelli frontali modulari e di apparecchiature a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022., come specificato nello schema elettrico allegato. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura, morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (centosessanta/00)</p>	cadauno	160,00
Nr. 81 ZOV_ELE_10	<p>INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.03 A 2md 2x25</p> <p>Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23- 42 '99 e varianti, bipolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 82 ZOV_ELE_11	<p>capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (centoquaranta/00)</p> <p>INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (sessantacinque/00)</p>	cadauno	140,00
Nr. 83 ZOV_ELE_12	<p>CAVO FG7OR SEZ. MMQ 2x6 Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7(O) R, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di miscela isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Tripolare. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (sei/25)</p>	ml	6,25
Nr. 84 ZOV_ELE_13	<p>CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni 392x152x70mm. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (ventiuno/20)</p>	cad	21,20
Nr. 85 ZOV_ELE_14	<p>PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, diam.>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo N07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti impredibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; esclusa placca di copertura. Sarà compresa la formazione delle traccia, l'alloggiamento dei cavidotti e la richiusura al grezzo delle stesse, con incluse tutte le assistenze murarie necessarie, se in parete in muratura; sarà compresa la posa e il fissaggio, in tempi anche frazionati, se all'interno di pareti in cartongesso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (Marca BTicino tipo Living International o equivalente). Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (quarantasette/50)</p>	cadauno	47,50
Nr. 86 ZOV_ELE_15	<p>PUNTO DI ALIMENTAZIONE BOLLITORE Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, Y >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V-K, cavo H07RN-F o antifiama a seconda dell'ambiente, sezione >=1.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (settantacinque/00)</p>	cad	75,00
Nr. 87 ZOV_ELE_16	<p>PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, PUNTO LUCE SINGOLO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, diam.>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo N07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 88 ZOV_ELE_17	<p>protezione; morsetti in polycarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imprevedibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; esclusa placca di copertura. Sarà compresa la formazione delle traccia, l'alloggiamento dei cavidotti e la richiusura al grezzo delle stesse, con incluse tutte le assistenze murarie necessarie, se in parete in muratura; sarà compresa la posa e il fissaggio, in tempi anche frazionati, se all'interno di pareti in cartongesso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (Marca BTicino tipo Living International o equivalente).</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (trentacinque/00)</p>	cadauno	35,00
Nr. 89 ZOV_ELE_18	<p>PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, PUNTO LUCE EMERGENZA SINGOLO</p> <p>Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, diam.>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo N07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in polycarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500V >5 Mohm, viti di serraggio dei morsetti imprevedibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; esclusa placca di copertura. Sarà compresa la formazione delle traccia, l'alloggiamento dei cavidotti e la richiusura al grezzo delle stesse, con incluse tutte le assistenze murarie necessarie, se in parete in muratura; sarà compresa la posa e il fissaggio, in tempi anche frazionati, se all'interno di pareti in cartongesso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (trentacinque/00)</p>	cadauno	35,00
Nr. 90 ZOV_ELE_19	<p>RILEVATORE DI PRESENZA DA PARETE AD INFRAROSSI</p> <p>Fornitura e posa in opera di sensore di rilevazione ad infrarossi per montaggio a parete IP44. Angolo di rivelazione 180° portata 8m. Grado di protezione IP44. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (tipo LU 101-46 marca THEBEN o equivalente).</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (centodiciotto/50)</p>	cadauno	118,50
Nr. 91 ZOV_ELE_20	<p>LAMPADA DI EMERGENZA IP65 18W</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente o non permanente, IP65, per installazione fissa a parete, a soffitto o da incasso, adatto anche per esterno, alimentazione 220V, 50Hz, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio, completo di lampade fluorescenti, spie di segnalazione di funzionamento e mal funzionamento, corpo in materiale plastico autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, doppio isolamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (tipo OVA mod. CEE, equivalente o di caratteristiche superiori).</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (centosettantacinque/00)</p>	cadauno	175,00
Nr. 92 ZOV_ELE_21	<p>LAMPADA DA PARETE PER ESTERNI IP66 75W</p> <p>Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a parete per esterni con emissione di luce diretta/indiretta, corpo in alluminio pressofuso e verniciato con polveri di poliestere, grado di protezione IP66 per lampada alogena 75W. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (tipo Zelda marca ARES o equivalente).</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (centoquarantatre/75)</p>	cadauno	143,75
Nr. 92 ZOV_ELE_21	<p>LAMPADA DA PARETE PER INTERNI IP40 1x26W</p> <p>Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a parete a doppia emissione con corpo in alluminio presso fuso tornito. Diffusori in vetro satinato per lampada fluorescente 1x26W. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (codice A.6525 marca ROSSINIGROUP o equivalente).</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 93 ZOV_INFO_0 1	<p>euro (centodiciotto/75)</p> <p>PANNELLO ATTIVITA' INFORMATIVA</p> <p>Fornitura e posa in opera di bacheca in legno dimensioni di 200x80x250, completa di tettoia con struttura in legno di pino o abete trattato in autoclave e copertura in legno di larice. E' inoltre compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornitura e posa in opera di pannello informativo di lunga durata in materiale composito di alluminio dello spessore di mm 3, delle seguenti dimensioni: 80x200 cm. La stampa sarà del tipo "digitale diretta UV" con verniciatura lucida per esterni; - Elaborazione di progetto grafico per stampa digitale su pannelli del tipo "digitale diretta UV". <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (milletrecentoquarantacinque/00)</p>	cadauno	118,75
Nr. 94 ZOV_MEC_0 1	<p>BOILER ELETTRICO AD ACCUMULO LITRI 80</p> <p>Fornitura e posa in opera di boiler elettrico ad accumulo in vetro porcellanato completo di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - termostato azionabile dall'esterno; - valvola di sicurezza tarata a 8 ate; - anodo di magnesio estruso; - isolamento termico in poliuretano. <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettrica ed all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Capacita' accumulo 80 l.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (duecentonovantacinque/00)</p>	a corpo	1'345,00
Nr. 95 ZOV_MEC_0 2	<p>TUBAZIONI MULTISTRATO 16</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubo multistrato in metallo e polimero (PE-Xc/Al/PE) adatto per la distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda secondo il decreto sull'acqua potabile e DIN 2000 composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tubo base autoportante in PE-X secondo DIN 16892 - rivestimento in alluminio saldato testa a testa mediante laser secondo DIN EN 572-3 - rivestimento esterno in polietilene <p>il tubo è garantito a una temperatura continua di esercizio di 70°C (in caso di guasto fino a 100°C per breve durata), pressione per l'esercizio continuo 10 bar e durata 50 anni.</p> <p>Il collegamento tra tubo e raccordi viene effettuato mediante manicotto autobloccante inscindibile, senza OR, a tenuta stagna permanente e collaudato secondo il foglio di lavoro DVGW W 534, che non necessita di guarnizione o mastice supplementare tra tubo e raccordo.</p> <p>Il collegamento ultimato può essere sottoposto subito a sollecitazioni da pressione e temperatura.</p> <p>Il sistema di distribuzione idrica tubo-raccordi con manicotto autobloccante è garantito 5 anni.</p> <p>Il tubo sarà completo di raccordi in ottone quali: tee, raccordi terminali filettati dritti o a squadra, curve, sorpassi, ecc.</p> <p>Nel prezzo sono inclusi eventuali staffaggi a parete o a soffitto con appositi bracciali e profilati zincati nonché gli oneri per le prove di tenuta in pressione e quant'altro necessario per dare l'impianto perfettamente funzionante a regola d'arte.</p> <p>Per distribuzione INTERNO BAGNO</p> <p>Tipo REHAU mod. RAUTITAN stabil - diam.16,2 x 2,6 mm</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (dieci/45)</p>	m	10,45
Nr. 96 ZOV_MEC_0 3	<p>TUBAZIONI MULTISTRATO 20</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubo multistrato in metallo e polimero (PE-Xc/Al/PE) adatto per la distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda secondo il decreto sull'acqua potabile e DIN 2000 composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tubo base autoportante in PE-X secondo DIN 16892 - rivestimento in alluminio saldato testa a testa mediante laser secondo DIN EN 572-3 - rivestimento esterno in polietilene <p>il tubo è garantito a una temperatura continua di esercizio di 70°C (in caso di guasto fino a 100°C per breve durata), pressione per l'esercizio continuo 10 bar e durata 50 anni.</p> <p>Il collegamento tra tubo e raccordi viene effettuato mediante manicotto autobloccante inscindibile, senza OR, a tenuta stagna permanente e collaudato secondo il foglio di lavoro DVGW W 534, che non necessita di guarnizione o mastice supplementare tra tubo e raccordo.</p> <p>Il collegamento ultimato può essere sottoposto subito a sollecitazioni da pressione e temperatura.</p> <p>Il sistema di distribuzione idrica tubo-raccordi con manicotto autobloccante è garantito 5 anni.</p> <p>Il tubo sarà completo di raccordi in ottone quali: tee, raccordi terminali filettati dritti o a squadra, curve, sorpassi, ecc.</p> <p>Nel prezzo sono inclusi eventuali staffaggi a parete o a soffitto con appositi bracciali e profilati zincati nonché gli oneri per le prove di tenuta in pressione e quant'altro necessario per dare l'impianto perfettamente funzionante a regola d'arte.</p> <p>Per distribuzione INTERNO BAGNO</p> <p>Tipo REHAU mod. RAUTITAN stabil - diam.20 x 2,9 mm</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (quattordici/85)</p>	m	14,85
Nr. 97	TUBAZIONI MULTISTRATO 25		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
ZOV_MEC_0 4	<p>Fornitura e posa in opera di tubo multistrato in metallo e polimero (PE-Xc/Al/PE) adatto per la distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda secondo il decreto sull'acqua potabile e DIN 2000 composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tubo base autoportante in PE-X secondo DIN 16892 - rivestimento in alluminio saldato testa a testa mediante laser secondo DIN EN 572-3 - rivestimento esterno in polietilene <p>il tubo è garantito a una temperatura continua di esercizio di 70°C (in caso di guasto fino a 100°C per breve durata), pressione per l'esercizio continuo 10 bar e durata 50 anni.</p> <p>Il collegamento tra tubo e raccordi viene effettuato mediante manicotto autobloccante inscindibile, senza OR, a tenuta stagna permanente e collaudato secondo il foglio di lavoro DVGW W 534, che non necessita di guarnizione o mastice supplementare tra tubo e raccordo.</p> <p>Il collegamento ultimato può essere sottoposto subito a sollecitazioni da pressione e temperatura.</p> <p>Il sistema di distribuzione idrica tubo-raccordi con manicotto autobloccante è garantito 5 anni.</p> <p>Il tubo sarà completo di raccordi in ottone quali: tee, raccordi terminali filettati dritti o a squadra, curve, sorpassi, ecc.</p> <p>Nel prezzo sono inclusi eventuali staffaggi a parete o a soffitto con appositi bracciali e profilati zincati nonché gli oneri per le prove di tenuta in pressione e quant'altro necessario per dare l'impianto perfettamente funzionante a regola d'arte.</p> <p>Per distribuzione INTERNO BAGNO Tipo REHAU mod. RAUTITAN stabil - diam.25 x 3,7 mm</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (ventiuno/45)</p>	m	21,45
Nr. 98 ZOV_MEC_0 5	<p>GUAINA ISOLANTE 16x9 MM</p> <p>Fornitura e posa in opera di guaina isolante del tipo elastomerico per le tubazioni idriche calde fredde e di ricircolo.Lo spessore sara' di 6 mm per l' acqua fredda e di 9 mm per quella calda e di ricircolo. L' isolamento verra' opportunamente rifinito in prossimita' delle curve e dei raccordi al fine di rendere omogeneo lo stesso per tutto lo sviluppo del tubo. Sarà compreso ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Tipo BITERM della marca ARMSTRONG Diametro 16x9 mm</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (due/53)</p>	m	2,53
Nr. 99 ZOV_MEC_0 6	<p>GUAINA ISOLANTE 20x9 MM</p> <p>Fornitura e posa in opera di guaina isolante del tipo elastomerico per le tubazioni idriche calde fredde e di ricircolo.Lo spessore sara' di 6 mm per l' acqua fredda e di 9 mm per quella calda e di ricircolo. L' isolamento verra' opportunamente rifinito in prossimita' delle curve e dei raccordi al fine di rendere omogeneo lo stesso per tutto lo sviluppo del tubo. Sarà compreso ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Tipo BITERM della marca ARMSTRONG Diametro 20x9 mm</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (due/64)</p>	m	2,64
Nr. 100 ZOV_MEC_0 7	<p>GUAINA ISOLANTE 25x9 MM</p> <p>Fornitura e posa in opera di guaina isolante del tipo elastomerico per le tubazioni idriche calde fredde e di ricircolo.Lo spessore sara' di 6 mm per l' acqua fredda e di 9 mm per quella calda e di ricircolo. L' isolamento verra' opportunamente rifinito in prossimita' delle curve e dei raccordi al fine di rendere omogeneo lo stesso per tutto lo sviluppo del tubo. Sarà compreso ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Tipo BITERM della marca ARMSTRONG Diametro 25x9 mm</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (tre/30)</p>	m	3,30
Nr. 101 ZOV_MEC_0 8	<p>REALIZZAZIONE DI ATTACCHI E MONTAGGIO CONTATORE</p> <p>Realizzazione attacchi e successiva posa del contatore dell' acqua fornito dal comune.</p> <p>Diametro 3/4"</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (quarantanove/50)</p>	cadauno	49,50
Nr. 102 ZOV_MEC_0 9	<p>RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE</p> <p>Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosedo equilibrata in ottone OT58, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in acciaio inox con tazza in ottone e attacchi di ingresso ed uscita a bocchettone.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Tipo CALEFFI serie 5360 Attacchi diametro 3/4" filettati</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 103 ZOV_MEC_1 0	<p>euro (centotrentasette/50)</p> <p>FILTRO SEMIAUTOMATICO</p> <p>Fornitura e posa di filtro autopulente semiautomatico adatto per funzionamento fino a 16 bar.Grado di filtrazione 89 micron.Completo di attacchi con bochettoni e scarico convogliato nella rete di scarico.</p> <p>Tipo METALIFE modello PLOT 2000-89 diametro 3/4"</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (duecentoquarantadue/00)</p>	n.	137,50
Nr. 104 ZOV_MEC_1 1	<p>TUBAZIONE DI SCARICO IN PP d.50 MM</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico in polipropilene del tipo con giunto a bicchiere e OR per il collegamento dei vari apparecchi sanitari e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), nonchè per la realizzazione della ventilazione secondaria fino a tetto.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Tipo POLO-KAL mod. NG Diametro 50 mm</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (quattordici/30)</p>	n.	242,00
Nr. 105 ZOV_MEC_1 2	<p>TUBAZIONE DI SCARICO IN PP d.75 MM</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico in polipropilene del tipo con giunto a bicchiere e OR per il collegamento dei vari apparecchi sanitari e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), nonchè per la realizzazione della ventilazione secondaria fino a tetto.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Tipo POLO-KAL mod. NG Diametro 75 mm</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (venti/90)</p>	m	14,30
Nr. 106 ZOV_MEC_1 3	<p>TUBAZIONE DI SCARICO IN PP d.110 MM</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico in polipropilene del tipo con giunto a bicchiere e OR per il collegamento dei vari apparecchi sanitari e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), nonchè per la realizzazione della ventilazione secondaria fino a tetto.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Tipo POLO-KAL mod. NG Diametro 110 mm</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (trenta/80)</p>	m	30,80
Nr. 107 ZOV_MEC_1 4	<p>VASO PER DISABILI SOSPESO</p> <p>Fornitura e posa in opera di vaso in ceramica, per installazione sospesa, completo di sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 460 mm. e lunghezza 770 mm.dalla parete, completo di cassetta, zanche speciali da murare, batteria e comando di scarico di tipo agevolato. Compresi i collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Tipo ATLANTIS mod. J2754 con accessori</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso.</p> <p>euro (novacentotrentacinque/00)</p>	n.	935,00
Nr. 108 ZOV_MEC_1 5	<p>MISCELATORE A MURO CON DOCCETTA PER VASO DISABILI</p> <p>Realizzazione di attacchi idrici dell'acqua calda e fredda sanitaria con posa di miscelatore termostatico da esterno con flessibile e doccetta omologata quale ausilio per la pulizia di disabili.</p> <p>Il miscelatore termostatico dovrà essere di primaria ditta e corredato di leva di manovra allungata.</p> <p>Il tutto perfettamente in opera a fianco del vaso disabili.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (duecentosettantacinque/00)</p>	n.	275,00
<p>Nr. 109 ZOV_MEC_1 6</p>	<p>LAVABO PER DISABILI RECLINABILE Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 670 x 600, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, con barra di controllo e mensole per la regolazione continua dell'inclinazione (inclinazione da 0/110 mm.), miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo. Completo di collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo ATLANTIS mod. J0403 con accessori Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (cinquecentocinquanta/00)</p>	cadauno	550,00
<p>Nr. 110 ZOV_MEC_1 7</p>	<p>MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE Fornitura e posa in opera di maniglione di sostegno a muro per W.C., in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di portarotolo, curve terminali, rosette e viti di assemblaggio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Maniglione a parete Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (duecentoottantasei/00)</p>	cadauno	286,00
<p>Nr. 111 ZOV_MEC_1 8</p>	<p>MANIGLIONE A MISURA Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, "T" di staffaggio, rosette e viti di assemblaggio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (centoquindici/50)</p>	m	115,50
<p>Nr. 112 ZOV_MEC_1 9</p>	<p>LAVABO CON SEMICOLONNA DA 67 CM Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana di colore bianco della marca CERAMICA DOLOMITE modello CLODIA da cm 67 completo di: - semicolonna art. 3510 - miscelatore monocomando della marca ZUCCHETTI serie Z1700 completo di scarico a salterello e piletta da 1"1/4 - sifone ad "S" cromato - n°2 rubinetti di intercettazione con filtro per il miscelatore - tasselli e viti per il fissaggio e quant' altro si renda necessario per dare il lavoro finito a regola d' arte. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (trecentosettantaquattro/00)</p>	n.	374,00
<p>Nr. 113 ZOV_MEC_2 0</p>	<p>VASO SOSPESO Fornitura e posa in opera di vaso sospeso in porcellana di colore bianco della marca CERAMICA DOLOMITE modello CLODIA completo di: - sedile e coprisedile in legno rivestito - staffe a "L" da murare per la sospensione dell' apparecchio - cassetta di risciacquamento ad incasso della marca Geberit art. 110.700.00 completa di placca con doppio comando art.115.894.11 - canotti per il collegamento dello scarico e per il tubo della cassetta e quant' altro si renda necessario per dare il lavoro finito a regola d' arte. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e anche secondo quanto specificato negli allegati elaborati grafici, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere compreso. euro (quattrocentoottantaquattro/00)</p> <p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico arch. Ezio Padovan</p> <p>----- ----- ----- -----</p>	n.	484,00