Regione Veneto **Provincia di Treviso**

COMUNE DI SALGAREDA

VAZZOLA, 26.06.2023.

Progetto:

REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI RACCOLTA (ECOCENTRO)

Via Risorgimento CP, 3 - 31040 SALGAREDA (TV)

Committente:

SAV.NO. S.p.A. (TV)

Via Maggior Piovesana n. 158/B - 31015 CONEGLIANO (TV)

Proprietà:

SOCIETA' AGRICOLA AGRIBONOTTO S.S.

Via Opus II n. 5 - 31040 SALGAREDA (TV)

Promittente Acquirente:

COMUNE DI SALGAREDA (TV)

Via Roma n. 111 - 31040 SALGAREDA (TV)

Documento

PREV_SPE PREVENTIVO DI SPESA

Mara Grassi
ARCHITETTO
Viale Gina Roma, 1/B
31028 Vazzola (TV)
Tel. 0438 489060
Cel. 347 8712599
arch.maragrassi@gmail.com

Committente:

SAV.NO. S.p.A. (TV).

Via Maggior Piovesana n. 158/B - 31015 CONEGLIANO (TV).

Proprietà:

SOCIETA' AGRICOLA AGRIBONOTTO S.S.

Via OPUS n. 5 - 31040 Salgareda (TV).

Promittente acquirente:

COMUNE DI SALGAREDA.

Via Roma n. 111 - 31040 Salgareda (TV).

Oggetto:

Realizzazione di Nuovo "Centro di Raccolta" - Comune di Salgareda (TV)

Via Risorgimento CP, 3 - 31040 Salgareda (TV).

Livello progettazione:

Progetto Definitivo

Documento:

Preventivo di spesa

Voce n.	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità totale	Prezzo Unitario	Importi totali
	Cap. ED 1 - Rimozioni e Demolizioni:				
1.1	Taglio e smaltimento di un albero h 7/8 ml	a corpo	1	€ 500,00	€ 500,00
1.2	Demolizione di accesso carraio e ripristino fossato	a corpo	1	€ 2 600,00	€ 2 600,00
1.3	Lievo e smaltimento pozzo	a corpo	1	€ 1 400,00	€ 1 400,00
	Totale cap. ED 1				**€ 4 500,00**
	Cap. ED 2 - Scavi e riporti:				
2.1	Scavo dei primi 20 cm	mc	675,6	€ 8,50	€ 5 742,60
2.2	Scavo a sezione ampia	mc	1350	€ 10,00	€ 13 500,00
2.3	Scavo a sezione ristretta / fondazioni	mc	133	€ 18,50	€ 2 460,50
2.4	Scavo e modellazione bacino di invaso	mc	240	€ 18,50	€ 4 440,00
2.5	Riciclato	mc	1265	€ 22,00	€ 27 830,00
2.6	Riempimento /rampa	mc	53,00	€ 35,00	€ 1 855,00
2.7	TNT	mq	2639	€ 2,50	€ 6 597,50
2.8	Stabilizzato	mc	263,00	€ 50,00	€ 13 150,00
	Totale cap. ED 2				**€ 75 575,60**
	Cap. ED 3 - Calcestruzzi - Pavimentazioni:				
3.0	Recinzione rete e pali h 200 cm	ml	290,00	€ 42,00	€ 12 180,00
3.1	Magrone fondazioni	mc	39,49	€ 135,00	€ 5 331,15
3.2	Cordonata	ml	143,00	€ 34,00	€ 4 862,00
3.3	Pavimentazione cls 20 cm in C25/30-XC2-S4	mq	579,13	€ 50,00	€ 28 956,50
3.4	Pavimentazione cls in C32/40-XC4-S4 piattaforma media 15 cm	mq	502,30	€ 42,00	€ 21 096,60
3.5	Platea / Pav. tettoia 25 cm spolvero quarzo	mc	13,20	€ 250,00	€ 3 300,00
3.6	Muri >20 cm ferro 60 Kg/mc	mc	52,62	€ 400,00	€ 21 048,00
3.7	Travi, casseri, ferro 150 kg/mc	mc	21,04	€ 750,00	€ 15 780,00
3.8	Solaio alveolare compresa armatura lenta sp.26,5 cm	mq	502,30	€ 90,00	€ 45 207,00
3.9	Rampa a spina di pesce	mq	140	€ 60,00	€ 8 400,00
3.10	Fondazioni rampa / muro ferro 65 Kg/mc	mc	121,1	€ 300,00	€ 36 330,00

3.11	Passerelle in c.a. pilastri e soletta 140x450 cm	n.	8	€ 1 250,00	€ 10 000,00
3.12	Muro ponte sp. 25 cm C25/30 - XC2-S4	mc	4,33	€ 680,00	€ 2 944,40
3.13	Fondazione muro ponte ferro C25/30 - XC2-S4	mc	2,16	€ 300,00	€ 648,00
3.14	S4	mc	1,06	€ 400,00	€ 424,00
3.15	Ferro per ponte	Kg	500	€ 2,00	€ 1 000,00
3.16	Pavimentazione in conglomerato bituminoso "Binder" 7 cm	mq	2008	€ 15,00	€ 30 120,00
3.17	Manto di usura 0-8-3 cm	mq	2008	€ 8,50	€ 17 068,00
	Totale cap. ED 3				**€ 264 695,65**

	Cap. ED 4 - Condotte, corrugati e pozzetti:				
4.1	Disoleatore da 30 l/s	n.	1	€ 8 000,00	€ 8 000,00
4.2	Abbassamento falda freatica	n.	1	€ 7 000,00	€ 7 000,00
4.3	Manufatto di regolazione della portata 100x100x h 200 c.a.	n.	1	€ 2 000,00	€ 2 000,00
4.4	Manufatto di regolazione della portata 150x150x h 200 c.a.	n.	1	€ 2 500,00	€ 2 500,00
4.5	Valvola Clapet di non ritorno	n.	2	€ 150,00	€ 300,00
4.6	Canaletta caditoia	ml	18,00	€ 240,00	€ 4 320,00
4.7	Pozzetto e chiusino in ghisa 40x40	n.	1	€ 180,00	€ 180,00
4.8	Pozzetto e caditoia in ghisa 50x50	n.	21	€ 190,00	€ 3 990,00
4.9	Pozzetto e caditoia piattaforma in ghisa 50x50	n.	8	€ 195,00	€ 1 560,00
4.10	Pozzetto e chiusino in ghisa 50x50	n.	1	€ 195,00	€ 195,00
4.11	Pozzetto e chiusino in ghisa 60x60	n.	9	€ 250,00	€ 2 250,00
4.12	Pozzettone e chiusino in cls 60x60	n.	15	€ 145,00	€ 2 175,00
4.13	Pozzettone e chiusino in cls 100x100	n.	4	€ 500,00	€ 2 000,00
4.14	Pozzettono e chiusino in cls 150x150	n.	1	€ 750,00	€ 750,00
4.15	Pozzetti raccolta oli 60x60	n.	5	€ 250,00	€ 1 250,00
4.16	Plinti prefabbricati per pali di illuminazione	n.	5	€ 270,00	€ 1 350,00
4.17	Prolunghe per pozzetti cm 60x60	n.	15	€ 55,00	€ 825,00
4.18	Tubi in PVC - Diam. 125 mm tettoia	ml	9	€ 32,00	€ 288,00
4.19	Tubi in PVC - Diam. 200 mm	ml	112	€ 40,00	€ 4 480,00
4.20	Tubi in PVC - Diam. 250 mm	ml	6	€ 45,00	€ 270,00
4.21	Tubi in PVC - Diam. 300 mm	ml	14	€ 49,00	€ 686,00
4.22	Tubo in c.a. - Diam. 50 mm	ml	91,1	€ 28,00	€ 2 550,80
4.23	Scatolare 120x80 cm	ml	81	€ 360,00	€ 29 160,00
4.24	Tubo armato Diam. Interno 80 cm per ponte	ml	9	€ 35,00	€ 315,00
4.25	Tubi in geberit piattaforma - Diam. 200 mm	ml	8	€ 42,00	€ 336,00
4.26	Pluviali/linea di scarico piattaforma comprese curva - Diam. 200 mm	ml	32	€ 40,00	€ 1 280,00
4.27	Pozzetto con sifone firenze	n.	1	€ 150,00	€ 150,00
4.28	Vasca Imhoff	n.	1	€ 600,00	€ 600,00
4.29	Pozzetto di cacciata	n.	1	€ 500,00	€ 500,00
4.30	Pettine perdente	n.	1	€ 1 800,00	€ 1 800,00
4.31	Tubi SN4	ml	10	€ 45,00	€ 450,00
4.31	Lavorazione chiusini esistenti	n.	1	€ 60,00	€ 60,00
4.32	Tubo drenante con TNT	ml	100	€ 30,00	€ 3 000,00
	Totale cap. ED 4				**€ 86 570,80**

	Cap. ED 5 - Segnaletica:				
5.1	Segnaletica orizzontale bianca	ml	498	€ 1,20	€ 597,60
5.1.1	Segnaletica orizzontale gialla	ml	141	€ 1,20	€ 169,20
5.2	Frecce direzionali	n.	6	€ 10,00	€ 60,00
5.3	Segnaletica verticale stradale fornitura e posa	n.	7	€ 135,00	€ 945,00
5.4	Attraversamenti pedonali, strisce di arresto e zebrature	mq	16	€ 10,00	€ 160,00
5.6	Pittogramma uomo	n.	6	€ 15,00	€ 90,00
	Totale cap. ED 5				**€ 2 021,80**

	Cap. ED 6 - Opere da carpentiere:						
6.1	Cancello carraio scorrevole 8,5 ml x 2 ml (h) - compreso pilastri in c.a. da 25x25 cm	a corpo	1	€	8 400,00	€	8 400,00
6.2	Parapetto in moncorrente h 100	ml	140	€	130,00	€	18 200,00
6.3	Parapetto metallico h 100	ml	135	€	98,00	€	13 230,00
6.4	Box uffici	a corpo	1	€	8 000,00	€	8 000,00
6.5	Tettoia	a corpo	1	€	1 800,00	€	1 800,00
	Totale cap. ED 6					**€**	**49 630,00**

	Cap. ED 7 - Opere da giardinaggio:						
7.1	Sistemazione a verde - idrosemina	mq	1250	€	5,50	€	6 875,00
7.2	Piantumazioni siepe	ml	280	€	7,50	€	2 100,00
	Totale cap. ED 7					**€**	**8 975,00**

	Cap. ED 8 - Impianti:						
8.1	Pali e proiettori con predisposizione ancheper punti telecamere	n.	5	€	1 700,00	€	8 500,00
8.2	Punti luce e punti prese stagni	a corpo	1	€	2 500,00	€	2 500,00
8.3	Tubazioni e pozzetti	a corpo	1	€	8 000,00	€	8 000,00
8.4	Quadro a valle contatore e cassetta contatore, quadro generale e centralino box	a corpo	1	€	5 000,00	€	5 000,00
8.5	Tubazioni a vista e cassette di derivazione, muffole e morsettiere	a corpo	1	€	3 500,00	€	3 500,00
8.6	Cavi	a corpo	1	€	5 000,00	€	5 000,00
8.7	Rete dati	a corpo	1	€	800,00	€	800,00
8.8	Impianto di terra	a corpo	1	€	1 800,00	€	1 800,00
8.9	Interramento linea ENEL	a corpo	1	€	5 000,00	€	5 000,00
8.10	Altri oneri	a corpo	1	€	2 000,00	€	2 000,00
8.11	Impianto videosorveglianza	a corpo	1	€	9 000,00	€	9 000,00
9.0	Realizzazione di linea antincendio con idranti soprasuolo DN50 con due attacchi UNI 45	n.	2	€	700,00	€	1 400,00
9.1	Tubo in polietilene 75	ml	103	€	25,00	€	2 575,00
9.2	Allaccio/Pozzetto contattori	a corpo	1	€	3 500,00	€	3 500,00
9.3	Pozzetti per linea antincendio 50x50 cls e chiusino in ghisa	n.	3	€	200,00	€	600,00
9.4	Punto acqua in prossimità della tettoia	a corpo	1	€	500,00	€	500,00
	Totale cap. ED 8					**€**	**59 675,00**

IMPORTO TOTALE LAVORI	**€**	**551 643,85**