



COMUNE DI SALARA

Provincia di Rovigo

BARRIERE STRADALI DI VIA VERATICA E VIA CORA'

**Messa in sicurezza di via Veratica e Via Corà (ex S.P.53)
con installazione di barriere stradali**

- PROGETTO ESECUTIVO -

COMMITTENTE

COMUNE DI SALARA

Via Roma
45030 Salara (RO)

IL SINDACO: **Dott. Andrea Prandini**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Geom. Mauro Arrivabeni**

SPAZIO RISERVATO
ALL'UFFICIO TECNICO

IL PROGETTISTA

Ing. Fabio Paoletti

Via Degli Olmi n. 213

45030 Salara (RO)

Tel. 349 4727382

Email: fabio@studiopaoletti.it

www.studiopaoletti.it

PRECEDENTI:

Progetto preliminare 2013

Progetto definitivo 2014

OGGETTO TAVOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO N° **B**

DATA	REV.	NOTE	DISEGNATORE
28 Maggio 2018	01	EMISSIONE	F.P.

N°	COD.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	Par.Ug.	Lung.	Larg.	H/Peso	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
5	12F.13.13.a	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche, adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo "B" od "E" secondo le richieste del Direttore dei Lavori. Sono pure comprese la pulizia del fondo, spruzzatura di emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5 per m².	mc		705,00	0,50	0,02	7,05	€ 86,15	€ 607,36
		CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo C), avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compreso di mm 25, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.								
		STRATO UNICO TIPO "C" con aggregati calcarei. Ripristino pavimentazione	mq		705,00	0,50		352,50	€ 3,70	€ 1.304,25
	A3	FINITURE								
6	13F.14.37.b	FORNITURA E POSA DI STRISCE								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo) in base al modulo di corsia che sarà stabilito dalla D.L. compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere.								
		FORNITURA E POSA DI STRISCE L=15 cm su impianto esistente	m	2,00	705,00			1410,00	€ 0,30	€ 423,00
	A4	MANODOPERA								
7	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	5,00				9,00	€ 25,50	€ 229,50
8	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	5,00				7,00	€ 28,00	€ 196,00
9	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	5,00				5,00	€ 30,00	€ 150,00
								Totale Importo lavori		€ 53.007,25

Comune di Salara (RO)

BARRIERE STRADALI DI VIA VERATICA E VIA CORA'

Messa in sicurezza di via Veratica e Via Corà (ex S.P.53) con installazione di barriere stradali

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO LAVORI

A1 BARRIERE	€ 50.097,14
A2 CONGLOMERATI BITUMINOSI	€ 1.911,61
A3 FINITURE	€ 423,00
A4 ORE IN ECONOMIA	€ 575,50
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 53.007,25

B ONERI PER LA SICUREZZA

€ 2.000,00

Totale Importo Lavori (A+B)

€ 55.007,25

C SOMME A DISPOSIZIONE

C1 Spese tecniche (Rilievo, Progettazione esecutiva, Calcolo Strutturale, Direzione Lavori, Contabilità Assistenza al collaudo e liquidazione)	€ 7.800,00
C2 Spese tecniche Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del lavoro D.Lgs 494/96 528/99 comprensivo del libretto di manutenzione	€ 1.750,00
C3 CNPA pari al 4% SU C1-C2	€ 382,00
C4 IVA 10% sui lavori	€ 5.500,72
C5 IVA 22% su C1-C2-C3	€ 2.185,04
C6 Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.244,84
C7 Oneri art 113 DL 50/2016 (2% di A+B)	€ 1.100,14
C8 Contributo AVCP	€ 30,00
Totale Somme a Disposizione	€ 20.992,75

TOTALE

€ 76.000,00